

ORÇAMENTO QUANTITATIVO GLOBAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO(RS) OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA VITÉLIO BULEGON ÁREA À PAVIMENTAR: 8.240,00 M² LOCALIZAÇÃO: LINHA CAÇADOR, ZONA RURAL DE RODEIO BONITO - RS	DATA: 12/03/2025 BDI: 22,47% Encargos Sociais: 112,88% SINAPI 01/01/2025
---	---

Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ BDI	R\$ Total	SINAPI
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA VITÉLIO BULEGON						
1.1	PAVIMENTAÇÃO						
1.1.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.468,00	108,73	24,43	461.798,88	96399
1.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.736,40	155,06	34,84	329.742,36	96396
1.1.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	8.240,00	2,11	0,47	21.259,20	99814
1.1.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	8.240,00	2,61	0,59	26.368,00	C-001
1.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	12.360,00	2,58	0,58	39.057,60	95875
1.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	2.472,00	3,27	0,73	9.888,00	93588
1.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIAURBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	6.180,00	1,01	0,23	7.663,20	93590
1.1.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ APLICADO E COMPACTADO	ton	1.008,58	498,33	111,97	615.533,93	C-002
						R\$ 1.511.311,17	
1.2	SINALIZAÇÃO						
1.2.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	350,00	6,25	1,40	2.677,50	102512
1.2.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	25,00	6,25	1,40	191,25	102501
1.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 - PARADA OBRIGATÓRIA - FORNEC E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	773,12	173,72	1.893,68	C-003
1.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA E DIRECIONAL FORNEC E INSTALAÇÃO	UNID	8,00	773,12	173,72	7.574,72	C-04
						R\$ 12.337,15	
TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO.....R\$						R\$ 1.523.648,32	

ENG.º CIVIL BRUNO FELIPE MARTINS
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA / RS 250123