

ORÇAMENTO QUANTITATIVO GLOBAL

PROPOSITOR: EQP EDIFICAÇÕES LTDA	DATA: 12/03/2025
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA VITÉLIO BULEGON	BDI: 22,47%
ÁREA À PAVIMENTAR: 8.240,00 M²	Encargos Sociais: 112,88%
LOCALIZAÇÃO: LINHA CAÇADOR, ZONA RURAL DE RODEIO BONITO - RS	SINAPI 01/01/2025

Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ BDI	R\$ Total	SINAPI
I.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA VITÉLIO BULEGON						
1.1	PAVIMENTAÇÃO						
1.1.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.468,00	107,04	24,05	454.620,12	96399
1.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.736,40	152,66	34,30	324.637,34	96396
1.1.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	8.240,00	2,08	0,47	21.012,00	99814
1.1.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	8.240,00	2,57	0,58	25.956,00	C-001
1.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	12.360,00	2,54	0,57	38.439,60	95875
1.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	2.472,00	3,22	0,72	9.739,68	93588
1.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIAURBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	6.180,00	0,99	0,22	7.477,80	93590
1.1.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ APLICADO E COMPACTADO	ton	1.008,58	490,59	110,24	605.985,12	C-002
1.2	SINALIZAÇÃO						
1.2.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	350,00	6,15	1,38	2.635,50	102512
1.2.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	25,00	6,14	1,38	188,00	102501
1.2.3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 - PARADA OBRIGATÓRIA - FORNEC E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	755,99	169,87	1.851,72	C-003
1.2.4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO VELOCIDADE MAXIMA PARMITIDA E DIRECIONAL FORNEC E INSTALAÇÃO	UNID	8,00	761,12	171,02	7.457,12	C-04
TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO.....R\$						R\$ 1.500.000,00	

Frederico Westphalen/RS, 08 de abril de 2025

Fabian Milani Alessi
Representante Legal

ENG.º CIVIL Julmir Alessi
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA / RS 037266