

## Planilha de Orçamento GLOBAL

11/09/2024

Obra: REFORMAS NO CENTRO DE EVENTOS  
 Cliente: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

Endereço: RUA ASSIS BRASIL  
 Cidade: RODEIO BONITO/RS

BDI = 21,05%

ENCARGOS:69,88% (AO MÊS)

DATA REFERÊNCIA: 11/09/2024

Item/Descrição	Qty.	Un	Preço Unitário/Preço Total		BDI 21,05%	Total	Codigo Sinapi	Valor Ref. Licitacon
			Material	Mão-de-Obra				
<b>1. MELHORIAS PAVIMENTO TÉRREO</b>						<b>R\$ 25.564,93</b>		
.1 GESSO ACARTONADO	100,00	M2	113,85	5,99	25,23			
			11.384,80	599,20	2.522,63	14.506,53	96359	145,07
.2 MASSA CORRIDA EM PAREDES DE GESSO NO PALCO	75,00	M2	18,16	0,96	4,02			
			1.362,30	71,70	301,66	1.735,66	88497	23,14
.3 PINTURA BRANCA SEMIBRILHO PAREDE PALCO	75,00	M2	10,75	0,57	2,38			
			806,55	42,45	178,61	1.027,61	104642	13,70
.4 REVESTIMENTO RIPADO DE PVC NA PAREDE ENTRADA BANHEIROS, AMBOS OS LADOS	25,00	M2	204,93	10,79	45,41			
			5.123,35	269,65	1.135,23	6.528,23	87850	261,13
.5 RAMPAS PARA CADEIRANTES	4,00	M2	207,64	10,93	46,01			
			830,57	43,71	184,04	1.058,32	105005	264,58
.6 REVESTIMENTO COM PORCELANATO ACETINADO, ARGAMASSA ACIII REJUNTADO	4,00	M2	139,02	7,32	30,80			
			556,09	29,27	123,22	708,58	87258	177,14
<b>2. DIVISÓRIAS E MELHORIAS PAVIMENTO PRIMEIRO</b>						<b>R\$ 65.944,43</b>		
.1 REMOÇÃO DE GUARDA CORPOS EXISTENTES	45,00	MTS	14,09	0,74	3,12			
			633,98	33,37	140,48	807,83	104801	17,95
2 VIDRO INCOLOR E=10MM, FIXAÇÃO EM BORDA DE ALUMÍNIO BRANCO.	2,95	M2	394,62	20,77	87,44			
			1.164,13	61,27	257,95	1.483,35	102181	502,83
3 VIDRO INCOLOR E=8MM, FIXAÇÃO EM BORDA DE ALUMÍNIO BRANCO.	121,92	M2	339,53	17,87	75,23			
			41.395,05	2.178,71	9.172,37	52.746,13	102180	432,63
4 PORTA DUAS FOLHAS DE ABRIR COM VIDRO INCOLOR 10MM, COMPLETA COM PUXADOR METÁLICO CROMADO, FECHADURAS EM DOIS PONTOS (INFERIOR E MEIO DA PORTA), CROMADAS.	1,00	UNID	3.785,81	199,25	838,86			
			3.785,81	199,25	838,86	4.823,92	102185	4823,92
5 VIGA CONCRETO ARMADO 15X40CM, com 4 Φ 10,0mm e estribos Φ5,0mm c/12cm.	0,62	M3	3.230,89	170,05	715,90			
			2.003,15	105,43	443,86	2.552,44	composição	4116,84
6 LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL	7,80	M2	177,01	9,32	39,22			
			1.380,71	72,67	305,94	1.759,31	101963	225,55
7 REVESTIMENTO DA LAJE COM PORCELANATO ACETINADO, ARGAMASSA ACIII REJUNTADO	10,00	M2	139,02	7,32	30,80			
			1.390,23	73,17	308,05	1.771,45	87258	177,14
<b>3. MELHORIAS EXTERNAS</b>						<b>R\$ 23.309,16</b>		
1 INSTALAÇÃO DE MANTA QUENTE NO TELHADO, EM PARAFUSOS E PONTOS DIVERSOS COM INFILTRAÇÕES	50,00	M2	131,99	6,95	29,25			
			6.599,65	347,35	1.462,34	8.409,34	98546	168,19
2 EXECUÇÃO DE TEXTURA EM PONTOS INTERNOS E EXTERNOS	25,00	M2	13,98	0,74	3,10			
			349,60	18,40	77,46	445,46	95305	17,82
3 PINTURA COM FUNDO SELADR ACRILICO	25,00	M2	3,86	0,20	0,85			
			96,43	5,08	21,37	122,87	88411	4,91
4 PINTURA BRANCA SEMIBRILHO PAREDES CANTEIRO	25,00	M2	10,75	0,57	2,38			
			268,85	14,15	59,57	342,57	104642	13,70

## Planilha de Orçamento GLOBAL

11/09/2024

Obra: REFORMAS NO CENTRO DE EVENTOS  
 Cliente: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

Endereço: RUA ASSIS BRASIL  
 Cidade: RODEIO BONITO/RS

BDI = 21,05%

ENCARGOS:69,88% (AO MÊS)

DATA REFERÊNCIA: 11/09/2024

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		BDI 21,05%	Total	Codigo Sinapi	Valor Ref. Licitacon
			Material	Mão-de-Obra				
5 PINTURA BRANCA SEMIBRILHO	25,00	M2	13,01	0,68	2,88			
			325,14	17,11	72,04	414,29	104640	16,57
6 PAREDE DE ALVENARIA PARA CANTEIRO EXTERNO	20,00	M2	109,32	5,75	24,22			
			2.186,33	115,07	484,44	2.785,84	89455	139,29
7 CHAPISCO	20,00	M2	7,99	0,42	1,77			
			159,79	8,41	35,41	203,61	87905	10,18
8 EMBOÇO DE MASSA ÚNICA	20,00	M2	71,54	3,77	15,85			
			1.430,89	75,31	317,06	1.823,26	104250	91,16
9 ATERRO MANUAL CANTEIRO COM SOLO ARGILOSO	18,00	M3	77,19	4,06	17,10			
			1.389,38	73,13	307,86	1.770,36	94319	98,35
10 SAPATA CORRIDA DE CONCRETO PARA CHUMBAMENTO DE MASTROS DE BANDEIRAS	1,00	M3	733,28	38,59	162,48			
			733,28	38,59	162,48	934,35	96558	934,35
11 MASTRO GALVANIZADO PARA BANDEIRAS, 6 MTS ALTURA COM TUBOS GALVANIZADOS DE 2"	3,00	UNID	567,90	29,89	125,83			
			1.703,70	89,67	377,50	2.170,87	41383	723,62
12 CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE MASTRO	3,00	UNID	82,18	4,33	18,21			
			246,53	12,98	54,62	314,12	39746	104,71
13 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSSIVO E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PRETO FOSCO	3,50	M2	22,97	1,21	5,09			
			80,40	4,23	17,81	102,44	100723	29,27
14 REFLETORES DE LED 200W, 20000 LÚMENS, COM SUPORTE EM METALON DE 60CM, PINTURA AUTOMTIVA PRETO FOSCO, INSTALADOS NA FACHADA FRONTAL	5,00	UNID	544,62	28,66	120,68			
			2.723,08	143,32	603,38	3.469,78	101659	693,96
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 114.818,52</b>		

BRUNO FELIPE MARTINS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA / RS 250123



PAULO DUARTE  
 PREFEITO DE RODEIO BONITO