

ORÇAMENTO TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA						
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO/RS						
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CEBEUQ NOS ACESSOS AO COMPLEXO EDUCACIONAL PIRATINI			EXTENSÃO: 1.457,09 metros			
ENDEREÇO: RUAS ZELINDO PALOSCHI; CACIQUE KANHERÓ; MARIA BRAUN SAVOLDI; CLODOMIRO SAMPAIO			ÁREA TOTAL: 14.472,06 m²			
ARDENGHI; SILVINO CARLOS DAL CORTIVO; PEDRO TOMAZONI; ORTÊNCIO DE PAULA; E, RUA LUIZ LESEUX.			BDI: 24,03%			
TIPO DE ORÇAMENTO: SEM DESONERAÇÃO			DATA-BASE 1: SICRO-RS ABRIL/2025			
TOTAL: ETAPAS DO CONCEDENTE + PROPONENTE			DATA-BASE 2: SINAPI-RS JUNHO/2025			
			DATA-BASE 3: DAER-RS ABRIL/2025			
Item	Cód.	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total (R\$)
1	-	SERVIÇOS INICIAIS				2.256,39
1.1	5213416	Placa em aço nº16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I+I-confeção (Placa de obra)	m²	4,500	501,42	2.256,39
2	-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				602.086,66
2.1	4011209	Regularização e compactação do subleito	m²	720,000	1,86	1.339,20
2.2	4011279	Macadame seco c/ pedra comercial (e=21cm) - exclusive transporte	m³	151,200	186,04	28.129,24
2.3	5914389	Transporte macadame seco - rodovia pavimentada	t.km	23.763,348	0,99	23.525,71
2.4	5914374	Transporte macadame seco - rodovia revestimento primário	t.km	1.007,748	1,24	1.249,60
2.5	4011276	Sub-base ou base de brita graduada - brita comercial (e=15cm) - exclusive transporte	m³	108,000	229,45	24.780,60
2.6	4011276	Sub-base ou base de brita graduada - brita comercial (e=02cm) - exclusive transporte	m³	262,260	229,45	60.175,55
2.7	5914389	Transporte brita graduada - rodovia pavimentada	t.km	64.958,414	0,99	64.308,83
2.8	4011351	Imprimação - exclusive asfalto	m²	14.472,960	0,47	6.802,29
2.9	4011353	Pintura de Ligação - exclusive asfalto	m²	14.472,960	0,35	5.065,53
2.10	4011463	Concreto Betuminoso Usinado a Quente sobre base granular (e=5cm) - exclusive asfalto e transporte	t	1.496,504	186,04	278.409,61
2.11	5914389	Transporte massa asfáltica - rodovia pavimentada	t.km	109.394,447	0,99	108.300,50
3	-	DRENAGEM PLUVIAL				134.984,70
3.1	4815671	Reaterro com solo do local - inclusive transporte	m³	1.430,000	23,88	34.148,40
3.2	.00007759	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM (Sanga)	un	30,000	3.224,78	96.743,40
3.3	92828	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 2000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 03/2024	un	30,000	136,43	4.092,90
4	-	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				9.922,40
4.1	5213446	Placa Octogonal L=0,414m (PARE)	unid	8,000	744,18	5.953,44
4.2	5213857	Suporte metálico para Placa Octogonal - L=0,414m	unid	8,000	496,12	3.968,96
5	-	MATERIAIS ASFÁLTICOS (valores ANP - Abril/2025)				482.243,87
5.1	M2092	CM-30 p/ Imprimação	ton	17,368	6.882,35	119.529,57
5.2	M1946	RR-1C p/ Pintura de Ligação	ton	5,789	4.038,15	23.377,59
5.3	M1943	CAP 50/70 p/ CBUQ	ton	59,860	5.668,83	339.336,71
6	-	TRANSPORTE MATERIAIS ASFÁLTICOS				31.903,39
6.1	5914622	TRANSPORTE ASFALTO FRIO (EMULSÕES) - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	4.237,683	2,10	8.899,13
6.2	5914622	TRANSPORTE ASFALTO QUENTE (CAP) - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	10.954,410	2,10	23.004,26
		RESUMO ORÇAMENTO				
	1	SERVIÇOS INICIAIS				2.256,39
	2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				602.086,66
	3	DRENAGEM PLUVIAL				134.984,70
	4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				9.922,40
	5	MATERIAIS ASFÁLTICOS (valores ANP - Abril/2025)				482.243,87
	6	TRANSPORTE MATERIAIS ASFÁLTICOS				31.903,39
		PREÇO TOTAL DA OBRA (R\$)				1.263.397,41
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO						1.263.397,41
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRUNO HENRIQUE MILANI (ENGº CIVIL) - CRE			Documento assinado digitalmente		RAÇÃO:
	BRUNO HENRIQUE MILANI:03641335035			ADRIANO MARCELO DA SILVA		DATA: 13/10/2025
	Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE MILANI:03641335035			Data: 16/10/2026 09:54:27-0300		
	Dados: 2026.10.16 07:14:15 -03'00'			Verifique em https://validar.iti.gov.br		