

## ORÇAMENTO QUANTITATIVO GLOBAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO(RS)

DATA: 26/02/2024

OBRA: DRENAGEM PLUVIAIS EM VIAS URBANAS

BDI: 23,56%

DISTÂNCIA DE TUBULAÇÃO: 1.125,00 M

Encargos Sociais: 45,98%

LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA DE RODEIO BONITO - RS

SINAPI 16/05/2022

Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ BDI	R\$ Total	SINAPI
<b>1.</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>						
1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA	m <sup>3</sup>	1.636,50	12,39	2,92	25.054,82	90082
1.2	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE.	m <sup>3</sup>	240,00	211,76	49,89	62.796,00	102355
1.3	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA. (COTAÇÃO SE NECESSÁRIO)	m <sup>3</sup>	240,00	39,55	9,32	11.728,80	102361
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA PAVIMENTADA M3XKM (DMT 1km)	m <sup>3</sup> xkm	240,00	3,14	0,74	931,20	93588
1.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=40CM	m	345,00	23,38	5,51	9.967,05	92852
1.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=60CM	m	330,00	46,76	11,02	19.067,40	92811
1.7	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=100CM	m	450,00	70,14	16,52	38.997,00	92815
1.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA	m <sup>3</sup>	1.420,24	26,01	6,13	45.646,59	93378
1.9	SOLO ARGILOSO PARA DE JAZIDA INCLUSO TRANSPORTE	m <sup>3</sup>	1.420,24	10,00	2,36	17.554,20	REGIONAL
1.10	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA METÁLICA	Unid	25,00	2.787,67	656,77	86.110,96	C-001
<b>TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO.....R\$</b>						<b>R\$ 317.854,02</b>	

Paulo Duarte  
Prefeito de Rodeio Bonito-RS

Eng. Civil Juliano Acadroli  
CREA RS 143006