



**AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DEMAIS MEMBROS
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO/RS**
Av. do Comércio, 196 CEP 98360-000

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2024

A empresa VIGOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.424.552/0001-98, com sede na Rua 7, 30, CEP 92990-000, bairro Medianeira, município de Eldorado do Sul, estado do Rio Grande do Sul, representada na forma do seu contrato social, através de sua sócia administradora, Sr^a Clarice Vivian, Engenheira Civil, inscrita no CREA/RS sob nº 231205, portadora do CPF sob o nº 627.555.010-49 e documento de identidade nº 2054651852- SSP PC/RS, apresenta,, CONFORME EXIGIDO NO ITEM 8.9 DO EDITAL:

Após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

Desta forma, a Proponente Vencedora encaminha a PROPOSTA COMERCIAL - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e demais documentos exigidos no referido Edital de Licitação.



ORÇAMENTO QUANTITATIVO GLOBAL

PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO/RS	DATA: 26/06/2024
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL EM VAS LIBANAS	ITE: 23,92%
DISTÂNCIA DE TUBULAÇÃO: 1.125,00 M	Encargos Sociais: 45,50%
LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA DE RODEIO BONITO - RS	SINAPI: 18/09/2022

Item		Unidade	Quant.	RS Unit.	RS BDI	R\$ Total	SINAPI
1.	DRENAGEM PLUVIAL						
1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA	m³	1636,5	11,65	2,75	23.565,60	90082
1.2	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE, RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE.	m³	240	199,15	46,92	59.056,80	102355
1.3	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA. (COTAÇÃO SE NECESSÁRIO)	m³	240	37,20	8,77	11.032,80	102361
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PAVIMENTADA M3XKM (DMT 1km)	m³xkm	240	2,95	0,70	876,00	93588
1.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=40CM	m	345	21,99	5,18	9.373,65	92852
1.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=60CM	m	330	43,98	10,36	17.932,20	92811
1.7	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO D=100CM	m	450	65,96	15,54	36.675,00	92815
1.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA	m³	1420,24	24,46	5,77	42.933,86	93378
1.9	SOLO ARGILOSO PARA DE JAZIDA INCLUSO TRANSPORTE	m³	1420,24	9,40	2,22	16.503,19	REGIONAL
1.10	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA METÁLICA	Unid	25	2.621,50	617,66	80.979,00	C-001
	TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO R\$					298.928,09	

Eldorado do Sul, 05 de junho de 2024.


 Clarice Vivian
 Engenheira Civil – Responsável Técnico
 CREA/RS 231205
 Vigom Engenharia e Construções

30.424.552/0001-98
**VIGOM ENGENHARIA E
 CONSTRUÇÕES LTDA**
 Rua 7, 30, CEP 92990-000,
 bairro Medianeira, Eldorado do Sul
 Rio Grande do Sul

Responsável técnica: CLARICE VIVIAN-CREA 231205
 Fones: (51) 9.9683-0995 ou (51) 9.9563-6552

E-mail: vigomengenharia@gmail.com, clarvivian@yahoo.com.br