



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
AV. DO COMÉRCIO, 00196
CNPJ 87.613.204/0001-86
Departamento Licitações e de Compras

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 141/2021 - Tomada de Preço nº 10/2021.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 141/2021, Tomada de Preço nº 10/2021, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: ZPIR ENGENHARIA LTDA - 43355547000112						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	Contratação de empresa para executar em regime de empreitada por preço global compreendendo o fornecimento de materiais e mão de obra, da construção de Dois Playgrounds, (um na Pracinha Central e um no Complexo Esportivo EMEI. A presente edificação será construída dentro da Norma NBR 9050/94, no que diz respeito à acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais.		193.443,75000	193.443,75
1.1	325,20	M2	RETIRADA DE CALÇADA EM PLACAS DE BASALTO		4,74000	1.541,45
1.2	98,00	M2	DEMOLIÇÃO / RETIRADA DE CALÇADA DO PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO		4,74000	464,52
1.3	207,85	M	LOCAÇÃO DA OBRA		3,78000	785,67
1.4	0,59	M3	ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA MEIO FIO E MURO DE CONTENÇÃO		89,86000	53,02
1.5	12,00	M	MICRO ESTACA D=30CM PROFUNDIDADE 2M		153,37000	1.840,44
1.6	0,36	M3	PILAR DE COCRETO FCK 20MPa		2.053,97000	739,43
1.7	14,85	M2	ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS		143,97000	2.137,95
1.8	0,83	M3	VIGAS DE CONCRETO ARMADO		2.161,64000	1.794,16
1.9	24,50	M3	ATERRO COMPACTADO		27,54060	674,74
1.10	44,55	M2	CHAPISCO		8,96000	399,17
1.11	44,55	M2	EMBOÇO DESEMPENADO		38,10000	1.697,36
1.12	16,34	M2	GUARDA CORPO H=1,15m		427,68000	6.988,29
1.13	16,57	M3	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE 5CM COM PÓ DE PEDRA		111,01000	1.839,44
1.14	204,12	KG	MALHA 50x50cm DE FERRO PARA PISO DE CONCRETO		22,84000	4.662,10
1.15	23,20	M3	PISO DE CONCRETO 7CM		637,76000	14.796,03
1.16	331,37	M2	ALISAMENTO MECÂNICO DO PISO		3,25000	1.076,95
1.17	368,74	M2	PISO INTERTRAVADO RETANGULAR 10X20CM E=6CM		97,22000	35.848,90
1.18	78,20	M	MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 13X22cm RETO		32,59000	2.548,54
1.19	19,80	M	MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 13X22cm CURVO		36,18010	716,37
1.20	24,10	M	MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 10X45cm RETO		43,01000	1.036,54
1.21	70,90	M	MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 10X45cm CURVO		47,11000	3.340,10
1.22	6,20	M3	ESCAVAÇÃO PARA REDE SUBTERRÂNEA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8,59000	53,26
1.23	77,50	M	REDE SUBTERRÂNEA EM PVC RÍGIDO 2" PARA LIGAÇÃO DA ILUMINAÇÃO		28,71000	2.225,03
1.24	6,20	M3	REATERRO MECANIZADO DA VALA		26,57900	164,79
1.25	77,50	M	REDE SUBTERRÂNEA P/ LIGAÇÃO ILUMINAÇÃO EM FIO TRIPOLAR 10mm ²		41,79000	3.238,73
1.26	77,50	M	REDE SUBTERRÂNEA COND NEUTRO FIO 1X 10mm ²		12,27000	950,93
1.27	10,00	UN	CAIXAS DE PASSAGEM		320,44000	3.204,40
1.28	85,00	M	REDE SUBTERRÂNEA PVC 100mm PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA		62,13000	5.281,05
1.29	0,32	M3	SAPATAS DE SUPORTE DAS LUMINÁRIAS		1.460,56000	467,38
1.30	10,00	UN	POSTE DE JARDIM CONF. MEMORIAL (COMPLETO COM		817,54000	8.175,40

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.31	10,00	UN	LÂMPADA) PONTO ELÉTRICO - LIGAÇÃO DOS POSTES DE JARDIM		262,10000	2.621,00
1.32	300,00	M2	GRAMA SINTÉTICA COLADA AO PISO		79,18000	23.754,00
1.33	200,00	M2	RETIRADA DE PAVER PARA REAPROVEITAMENTO		13,54000	2.708,00
1.34	200,00	M2	REASSENTAMENTO DE PAVER		28,83000	5.766,00
1.35	70,00	M	LOCAÇÃO DE OBRA		3,78000	264,60
1.36	1,05	M3	ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA MEIO FIO E MURO DE CONTENÇÃO		89,86600	94,36
1.37	15,00	M3	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE 5CM COM PÓ DE PEDRA		111,01000	1.665,15
1.38	184,80	KG	MALHA DE FERRO 50x50cm PARA PISO DE CONCRETO		22,84002	4.220,84
1.39	21,00	M3	PISO DE CONCRETO 7CM		637,76000	13.392,96
1.40	300,00	M2	ALISAMENTO MECÂNICO DO PISO		3,25000	975,00
1.41	70,00	M	MEIO FIO DE CONCRFTO MOLDADO IN LOCO 13X22cm RETO		32,59000	2.281,30
1.42	10,00	UN	CAIXAS DE PASSAGEM		320,44000	3.204,40
1.43	300,00	M2	GRAMA SINTÉTICA COLADA AO PISO		79,18000	23.754,00
2	1,00	M2	Contratação de empresa para executar em regime de empreitada por preço global compreendendo o fornecimento de materiais e mão de obra, da construção de uma Caixa de Areia coberta e fechada na EMEI Mundo da Criança. A presente edificação será construída dentro da Norma NBR 9050/94, no que diz respeito à acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais no Município de Rodeio Bonito/RS		0,00000	0,00
2.1	13,10	M	LOCAÇÃO DE OBRA		0,00000	0,00
2.2	9,30	M3	ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA SAPATA ISOLADA E EMBASAMENTO		0,00000	0,00
2.3	0,32	M3	SAPATA ISOLADA DE CONCRETO ARMADO		0,00000	0,00
2.4	0,86	M3	VIGA DE BALDRAME 20x28cm		0,00000	0,00
2.5	11,70	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BALDRAMESM		0,00000	0,00
2.6	2,00	PT	PONTO SANITÁRIO		0,00000	0,00
2.7	1,19	M3	LASTRO DE BRITA BASE PISO (CAMADA DRENANTE 5CM)		0,00000	0,00
2.8	1,42	M3	PISO DE CONCRETO ESPESSURA 6CM		0,00000	0,00
2.9	10,50	M2	PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS		0,00000	0,00
2.10	11,05	M	VERGAS E CONTRA VERGAS		0,00000	0,00
2.11	0,54	M3	PILAR DE CONCRETO ARMADO FCK 20MPa		0,00000	0,00
2.12	1,00	PT	PONTO HIDRÁULICO COMPLETO COM FLEXÍVEIS		0,00000	0,00
2.13	30,00	M	REDE DE LIGAÇÃO EM PVC 25MM		0,00000	0,00
2.14	1,00	PT	REGISTRO ESFERA 25MM		0,00000	0,00
2.15	25,97	M2	CHAPISCO		0,00000	0,00
2.16	25,97	M2	EMBOÇO DESEMPENADO		0,00000	0,00
2.17	150,00	KG	ESTRUTURA DA COBERTURA (TRELIÇA - 15kg/m)		0,00000	0,00
2.18	266,26	KG	TERÇA UDC 100x50x17 Ch. 2.00mm (3,87kg/m)		0,00000	0,00
2.19	48,30	M2	COBERTURA COM TELHAS DE ALUZINCO TIPO PORTUGUESA PRÉ PINTADA		0,00000	0,00
2.20	11,50	M	RUFO METÁLICO - ALGEROZ CORTE 25cm		0,00000	0,00
2.21	4,20	M	CALHA CORTE 50		0,00000	0,00
2.22	20,40	M2	REDE DE CONDUÇÃO DE ÁGUA DE ESGOTO E PLUVIAL (PVC = 100mm)		0,00000	0,00
2.23	1,00	UN	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (PLUVIAL E ESGOTO)		0,00000	0,00
2.24	8,07	M2	REGULARIZAÇÃO DE PISO (CONTRAPISO 2 cm)		0,00000	0,00
2.25	30,13	M2	CERÂMICA QUADRICULADA AZUL PAREDES E PILARES		0,00000	0,00
2.26	8,07	M2	PISO PORCELANATO ACETINADO RETIFICADO, ARGAMASSA AC-III REJUNTADO		0,00000	0,00
2.27	1,00	UN	TORNEIRA METÁLICA DE PAREDE, GIRATÓRIA PARA PIAS E TANQUE		0,00000	0,00
2.28	4,00	PT	PONTO ELÉTRICO LUMINÁRIA		0,00000	0,00
2.29	3,00	PT	INTERRUPTOR		0,00000	0,00
2.30	4,00	UN	LUMINÁRIA LED SOBREPOR 36W		0,00000	0,00
2.31	30,00	M	LIGAÇÃO DE LUZ FIO 2x2,5mm 1F + N		0,00000	0,00
2.32	2,73	M2	PORTA DE ALUMÍNIO TIPO LAMBRI (1,05x260cm)		0,00000	0,00
2.33	4,35	M	SOLEIRA DE GRANITO ESPESSURA DA PAREDE		0,00000	0,00

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2.34	11,05	M	PEITORIL DE GRANITO 15cm + PINGADEIRA DE 2,5cm		0,00000	0,00
2.35	17,90	M2	JANELA ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO 4MM		0,00000	0,00
2.36	0,80	M2	GRANITO PARA BANCO FIXO		0,00000	0,00
2.37	8,46	UN	GRADE METÁLICA FIXA - TUBULAR (VIDE MEMORIAL E PROJETO)		0,00000	0,00
2.38	8,12	UN	PORTÃO METÁLICO TUBULAR(VIDE MEMORIAL E PROJETO)		0,00000	0,00
2.39	56,89	KG	UDC 100x50x17 Ch. 2.00mm (3,87kg/m) - EITÃO		0,00000	0,00
2.40	10,85	M2	COBERTURA COM TELHAS DE ALUZINCO TIPO TPR 35 PRÉ PINTADA (EITÃO		0,00000	0,00
Total dos Produtos						193.443,75

Projeto/Despesa	Há Previsão
2041 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - 1002 - Salario-Educacao	Sim
2092 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - 20 - MDE	Sim
2055 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - 1 - Recurso Livre	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e juridicos.

RODEIO BONITO, 2 de Dezembro de 2021


Paulo Duarte
Prefeito Municipal