

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPASSE 928528/2022/MDR/CAIXA

PROponente: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO(RS)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO APARECIDA

ÁREA À PAVIMENTAR: 2.165,36 M²

LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA DE RODEIO BONITO - RS

BDI: 25,59%

15,00%

Encargos Sociais: 69,19%

SINAPI 17/10/2022

Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ BDI	R\$ Total	SINAPI
1.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ						
1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	2.156,70	2,00	25,59%	4.313,40	99814
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m²	2.156,70	3,00	25,59%	6.470,10	C-001
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA PARA DMT ATÉ 30KM	m³xkm	1.941,00	2,91	25,59%	5.648,31	95875
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM	m³xkm	970,50	1,16	25,59%	1.125,78	93590
1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	64,70	1.389,50	25,59%	89.900,65	C-003
1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA PARA DMT ATÉ 30KM	m³xkm	1.941,00	2,91	25,59%	5.648,31	95875
1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM	m³xkm	970,50	1,16	25,59%	1.125,78	93590
1.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ (e=3,0cm) APLICADO E COMPACTADO	m³	64,70	1.534,73	25,59%	99.297,03	C-004
2.0	PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO						
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	18,00	14,73	25,59%	265,14	90082
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	105,30	24,55	25,59%	2.585,12	97633
2.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m³	11,52	151,36	25,59%	1.743,67	96622
2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	405,80	86,07	25,59%	34.927,21	C-006


1509


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPASSE 928528/2022/MDR/CAIXA

PROponente: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO(RS)
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO APARECIDA
 ÁREA À PAVIMENTAR: 2.165,36 M²
 LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA DE RODEIO BONITO - RS

BDI: 25,56% 15,00%
 Encargos Sociais: 69,15%
 SINAPI 17/10/2022

Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ BDI	R\$ Total	SINAPI
2.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	m	440,30	52,76	25,59%	23.230,23	94265
2.6	PASSEIO EM PISO TÁTIL COM BLOCO RETANGULAR COR VERMELHO DE 20 X 10CM, ESPESSURA 6CM	m²	76,28	87,37	25,59%	6.664,58	C-005
2.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	2,16	23,57	25,59%	50,91	102491
2.8	PLACA INDICATIVA DE PARE	unid	2,00	290,00	25,59%	580,00	C-002
2.9	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m	6,63	196,05	25,59%	1.299,81	101094
2.10	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	4,50	350,00	25,59%	1.575,00	4813
TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO.....R\$				R\$ 236.451,03			


 TERRAS BARRIL
 09.042.444/0001-64
 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO
 FREDERICO W. R. S.


 José Márcio Manfio
 CREIA 48503-D

TERRAS BARRIL

TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO BDI - OBRAS E SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A		
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,25%
2	RISCO	1,40%
	TOTAL GRUPO	4,65%
GRUPO B		
3	SEGURO	0,80%
4	GARANTIA	1,60%
		10,14
5	LUCRO BRUTO	%
6	DESPESAS FINANCEIRAS	2,00%
		12,29
	TOTAL GRUPO	%
GRUPO C		
7	ISS	3,00%
8	PIS	1,65%
9	COFINS	3,00%
10	REGIME DE DESONERAÇÃO	1,00%
	TOTAL DO GRUPO	8,65%
BDI	TOTAL BDI	25,59
		%

FREDERICO WESTPHALEN junho de 2023


TERRAS BARRIL
ADRIANO MARCELO DA SILVA
604.796.800,78

TERRAS BARRIL

TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS- OBRAS E SERVIÇOS

GRUPO A

INSS	11,00%
FGTS	8,00%
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO/SAT	4,00%
TOTAL GRUPO A	23,00%

GRUPO B

FERIADOS	1,74%
13º SALÁRIO	10,92%
LICENÇA PATERNIDADE	0,08%
DIAS DE CHUVA	2,65%
FÉRIAS GOZADAS	10,42%
TOTAL GRUPO B	25,81%

GRUPO C

AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%
FÉRIAS INDENIZADAS	3,56%
DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84%
TOTAL GRUPO C	15,43%

GRUPO D

REINCIDÊNCIA DE GRUPO B SOBRE GRUPO B	4,00%
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,95%
TOTAL DO GRUPO D	4,95%

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS **69,19%**

FREDERICO WESTPHALEN junho 2023.

