

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPASSE 928551/2022/MDR/CAIXA

PROponente: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO(RS)  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO APARECIDA  
 ÁREA À PAVIMENTAR: 2.560,05 M²  
 LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA DE RODEIO BONITO - RS

DATA: \_\_\_\_\_  
 BDI: 25,59%      15,00%  
 Encargos Sociais: 69,19%  
 SINAPI dez/22

Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ BDI	R\$ Total	SINAPI
<b>1.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ</b>							
1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	2.560,05	2,00	25,59%	5.120,10	99814
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m²	2.560,05	3,00	25,59%	7.680,15	C-001
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA PARA DMT ATÉ 30KM	m³xkm	2.304,00	2,91	25,59%	6.704,64	95875
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM	m³xkm	1.152,00	1,16	25,59%	1.336,32	93590
1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	76,80	1.389,50	25,59%	106.713,60	C-007
1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA PARA DMT ATÉ 30KM	m³xkm	2.304,00	2,91	25,59%	6.704,64	95875
1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM	m³xkm	1.152,00	1,16	25,59%	1.336,32	93590
1.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ (e=3,0cm) APLICADO E COMPACTADO	m³	76,80	1.534,73	25,59%	117.867,26	C-008
<b>2.0 PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO</b>							
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	55,48	14,73	25,59%	817,22	90082
2.2	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPa E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	m	19,50	173,59	25,59%	3.385,01	100651
2.3	VIGA DE CONCRETO FCK 30MPa ARMADA COM 4 FERROS DE 10.0mm ESTRIBADOS A CADA 15cm COM FERRO 5.0mm	m³	1,97	2.230,67	25,59%	4.394,42	C-003

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPASSE 928551/2022/MDR/CAIXA

PROponente: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO(RS)  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO APARECIDA  
 ÁREA À PAVIMENTAR: 2.560,05 M²  
 LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA DE RODEIO BONITO - RS

DATA: \_\_\_\_\_  
 BDI: 25,59%      15,00%  
 Encargos Sociais: 69,19%  
 SINAPI dez/22

Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ BDI	R\$ Total	SINAPI
2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	35,11	158,52	25,59%	5.565,64	101159
2.5	PILAR DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPa	m³	1,01	2.736,86	25,59%	2.764,23	C-004
2.6	VIGA DE CONCRETO ARMADO FCK 30MPa ARMADA COM 4 FERROS DE 10,0mm ESTRIBADA A CADA 15CM COM FERRO 5,0mm	m³	1,97	2.230,67	25,59%	4.394,42	C-003
2.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	57,54	9,26	25,59%	532,82	87904
2.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	110,41	57,47	25,59%	6.345,26	96995
2.9	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	m	292,49	52,76	25,59%	15.431,77	94265
2.10	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m³	34,72	151,36	25,59%	5.255,22	96622
2.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	30,30	887,62	25,59%	26.894,89	94990
2.12	PISO TÁTIL EM PLACAS	m³	75,32	181,50	25,59%	13.670,58	C-009
2.13	PLACA INDICATIVA DE PARE	m²	4,00	590,00	25,59%	2.360,00	C-002
2.14	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	Unid	1,80	23,57	25,59%	42,43	102491
2.15	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	m	54,00	28,38	25,59%	1.532,52	92852

*mu*  


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPASSE 928551/2022/MDR/CAIXA**

PROponente: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO(RS)  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO APARECIDA  
 ÁREA À PAVIMENTAR: 2.560,05 M²  
 LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA DE RODEIO BONITO - RS

DATA: \_\_\_\_\_  
 BDI: 25,59%      15,00%  
 Encargos Sociais: 69,19%  
 SINAPI dez/22

Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ BDI	R\$ Total	SINAPI
2.16	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITÁRIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	m	54,00	113,45	25,59%	6.126,30	13159
2.17	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	m²	97,20	2,57	25,59%	249,80	3777
2.18	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	47,54	24,55	25,59%	1.167,11	93361
2.19	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA METÁLICA	Unid	2,00	2.238,86	25,59%	4.477,72	C-005
2.20	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO	Unid	1,00	1.905,35	25,59%	1.905,35	C-006
2.21	PISO TÁTIL EM PLACAS	m²	15,72	181,50	25,59%	2.853,18	C-009
2.22	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	4,50	350,00	25,59%	1.575,00	4813
<b>TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO.....R\$</b>						<b>R\$ 365.203,92</b>	

*Alk*  
**TERRAS BARRIL**  
 09.042.444/0001-64  
 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO  
 FREDERICO W.RS

*Jose Márcio Manfio*  
**JOSE MÁRCIO MANFIO**  
 CREA 48505-D