



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUN RODEIO BONITO
AV.DO COMÉRCIO, 00196
CNPJ 87.613.204/0001-86
Departamento Licitações e de Compras

PUBLICADO NO MURAL DE AVISOS
DA PREFEITURA MUNICIPAL
Rodeio Bonito - RS

De 19.06.23

A _____

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 103/2023 - Tomada de Preço nº 3/2023.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 103/2023, Tomada de Preço nº 3/2023, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA - 09042444000164						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DE 2560,05 M ² , COM EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS E ACESSIBILIDADE, DRENAGEM PLUFIAL E OUTROS COMPLEMENTOS DE SINALIZAÇÃO COM MÃO DE OBRA, MATERIAL E MAQUINÁRIO, NAS RUAS PERGENTINO VIVAN, DELAIR LUIZ GARBIN E CONSTANTE MARANGON NO BAIRRO APARECIDA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RODEIO BONITO-RS.		365.203,92000	365.203,92
1.1	2.560,05	M2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO		2,00000	5.120,10
1.2	2.560,05	M2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C		3,00000	7.680,15
1.3	2.304,00	M3KM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA PAVIMENTADA PARA DMT ATÉ 30KM		2,91000	6.704,64
1.4	1.152,00	M3KM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM		1,16000	1.336,32
1.5	76,80	M3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE		1.389,50000	106.713,60
1.6	2.304,00	M3KM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA PAVIMENTADA PARA DMT ATÉ 30KM		2,91000	6.704,64
1.7	1.152,00	M3KM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM		1,16000	1.336,32
1.8	76,80	M3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ (e=3.0cm) APLICADO E COMPACTADO		1.534,73000	117.867,26
1.9	55,48	M3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021		14,73000	817,22
1.10	19,50	M	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPa E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019		173,59000	3.385,01
1.11	1,97	M3	VIGA DE CONCRETO FCK 30MPa ARMADA COM 4 FERROS DE 10.0mm ESTRIBADOS A CADA 15cm COM FERRO 5.0mm		2.230,67000	4.394,42
1.12	35,11	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020		158,52000	5.565,64
1.13	1,01	M3	PILAR DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPa		2.736,86000	2.764,23
1.14	1,97	M3	VIGA DE CONCRETO ARMADO FCK 30MPa ARMADA COM 4 FERROS DE 10.0mm ESTRIBADA A CADA 15CM COM FERRO 5.0mm		2.230,67000	4.394,42
1.15	57,54	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022		9,26000	532,82

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.16	110,41	M3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017		57,47000	6.345,26
1.17	292,49	M	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016		52,76000	15.431,77
1.18	34,72	M3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017		151,36000	5.255,22
1.19	30,30	M3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022		887,62000	26.894,89
1.20	75,32	M3	PISO TÁTIL EM PLACAS		181,50000	13.670,58
1.21	4,00	M2	PLACA INDICATIVA DE PARE		590,00000	2.360,00
1.22	1,80	UN	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021		23,57000	42,43
1.23	54,00	M	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015		28,38000	1.532,52
1.24	54,00	M	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM		113,45000	6.126,30
1.25	97,20	M2	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA		2,57000	249,80
1.26	47,54	M3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016		24,55000	1.167,11
1.27	2,00	UN	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA METÁLICA		2.238,86000	4.477,72
1.28	1,00	UN	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO		1.905,35000	1.905,35
1.29	15,72	M2	PISO TÁTIL EM PLACAS		181,50000	2.853,18
1.30	4,50	M2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)		350,00000	1.575,00
Total dos Produtos					365.203,92	

Projeto/Despesa	Há Previsão
1060 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES - 1 - Recurso Livre	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

RODEIO BONITO, 19 de Junho de 2023

Paulo Duarte
Prefeito Municipal


Paulo Duarte
Prefeito
344.372.821-91



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

Ref.: Processo de Licitação nº **103/2023**

Adjudico o Procedimento Licitatório do(a) **Tomada de Preço nº 3/2023**, em favor das empresas vencedoras conforme constante na Ata de Julgamento e Classificação das Propostas.

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

RODEIO BONITO, 19 de junho de 2023.

Paulo Duarte
Prefeito Municipal

Paulo Duarte
Prefeito
344.372.821-91



PREFEITURA DE
**RODEIO
BONITO**



Av. do Comércio, 196 | CEP 98.360-000

Fone: 55 3798 1155 | Fax: 55 3798 1184

E-mail: administracao@rodeiobonito.rs.gov.br

CNPJ: 87.613.204/0001-86