


ORÇAMENTO QUANTITATIVO GLOBAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO(RS) OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ LOCALIZAÇÃO: TRECHO DA RS 587					DATA: 05/05/2022 ÁREA À PAVIMENTAR: 13.533,32² BDI 21,75% 15,00% DATA REFERÊNCIA: 14/04/2022 ENCARGOS SOCIAIS CONF. SINAPI 69,16%			VALOR REFERÊNCIA LICITACON
Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ BDI	R\$ Total	SINAPI	
1.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ							
1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	13.533,32	1,74	0,38	28.690,64	99814	R\$ 2,12
1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m²	13.533,32	2,65	0,58	43.712,62	C001	R\$ 3,23
1.3	*** TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM (DMT 100km)	m³xkm	40.599,96	0,85	0,13	39.787,96	93590	R\$ 0,98
1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ (e=3.0cm) APLICADO E COMPACTADO (VOLUME COMPACTADO)	m³	406,00	1.394,66	303,34	689.388,00	C002	R\$ 1.698,00
1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ (e=3.0cm) APLICADO E COMPACTADO (VOLUME COMPACTADO)	m	7.122,80	3,91	0,85	33.904,53	102512	R\$ 4,76
TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO.....R\$						R\$ 835.483,75		

*** Utilizado BDI diferenciado de 15%
 O BDI geral é para o SINAPI não desonerado


 Paulo Duarte
 Gestor Municipal

PAULO DUARTE
 PREFEITO DE RODEIO BONITO


 Juliano Acadroli
 Engenheiro Civil
 CREA/RS

ENG.º CIVIL JULIANO ACADROLI
 RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA / RS 143006