

# ORÇAMENTO QUANTITATIVO GLOBAL

PROPOSTANTE: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO(RS)	DATA: 22/06/2022
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ	ÁREA A PAVIMENTAR: 13.533,32 M²
LOCALIZAÇÃO: TRECHO DA RS 587	BDI 21,75%
	SINAPI 14/04/2022

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ BDI	R\$ Total	SINAPI
1.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ						
1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	13.533,32	1,74	0,38	28.690,64	99814
1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	m²	13.533,32	2,65	0,58	43.712,62	96402
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA M3XKM (DMT 100km)	m³xkm	40.599,96	0,85	0,18	39.787,96	93590
1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ (e=3,0cm) APLICADO E COMPACTADO	m³	406,00	1.394,66	303,34	689.388,00	95995
1.5	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	m	7.122,80	3,91	0,85	33.904,53	102512
TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO.....R\$				R\$ 835.483,75			

TERRAS BARIL TERRAP E PAVIM LTDA  
09.042.444/0001-64

ENG.º CIVIL JOSÉ INACIO MANFIO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA / RS 48501-D

**09042444/0001-64**  
TERRAS BARIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA  
EMERSON BREZINSKI RESPONSÁVEL  
RUA PAULO VI, 270  
FATIMA - CEP 98400-000  
FREDERICO WESTPHALEN - RS

**José Inácio Manfio**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA / RS 48.501-D

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*