



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR MCidades	PROGRAMA CQ - Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Planejamento Urbano	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PMF				
PROPONENTE / TOMADOR Município de Rodeio Bonito		MUNICÍPIO / UF Rodeio Bonito / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA LUIZ POSSAMAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CTG				
DATA BASE mar-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTO PMF	BDI 1 26,75%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTO PMF									253.000,01
1.			RUA LUIZ POSSAMAÍ					-	253.000,01
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	550,68
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00	217,23	BDI 1	275,34	550,68
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	208.468,27
1.2.1.	SINAPI	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	4.895,00	1,41	BDI 1	1,79	8.762,05
1.2.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	4.895,00	1,17	BDI 1	1,48	7.244,60
1.2.3.	SINAPI	73759/002	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO,	M3	146,85	340,12	BDI 1	431,10	63.307,04
1.2.4.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	4.895,00	1,17	BDI 1	1,48	7.244,60
1.2.5.	SINAPI	73759/002	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO,	M3	244,75	340,12	BDI 1	431,10	105.511,73
1.2.6.	SINAPI	73760/1	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICACAO DE ASFALTO NA PROPORCAO DE 0,7 A	M2	4.895,00	2,64	BDI 1	3,35	16.398,25
1.3.			DRENAGEM					-	43.981,06
1.3.1.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E	M3	378,00	7,79	BDI 1	9,87	3.730,86
1.3.2.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS	M	110,00	12,99	BDI 1	16,46	1.810,60
1.3.3.	SINAPI	7781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, PB, DN 400MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS	Unidade	110,00	33,05	BDI 1	41,89	4.607,90
1.3.4.	SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS	M	205,00	18,82	BDI 1	23,85	4.889,25
1.3.5.	SINAPI	7791	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, PB, DN 600MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS	Unidade	205,00	61,01	BDI 1	77,33	15.852,65
1.3.6.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA	M3	306,25	12,50	BDI 1	15,84	4.851,00
1.3.7.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO	UN	10,00	650,00	BDI 1	823,88	8.238,80

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
1. Todos os itens deverão ter o preço posto em obra;
2. Para definição dos valores que são apresentados abaixo do SINAPI, foram utilizados parâmetros locais;
3. Os passeios e meio fio são existentes.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Rodeio Bonito / RS
Local

08 de maio de 2018
Data

Nome: Juliano Acadroli
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS 143006
ART/RRT: 9611690