

## Planilha de Orçamento GLOBAL

11/01/2018

Obra: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE SALTINHO  
Endereço: RUA FÉLIX TASCHETTO, DISTRITO DE SALTINHO  
Município: RODEIO BONITO/RS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	BDI 26,44%		Total
1. INFRA ESTRUTURA							
1.1. FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS							
.1 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 3 DEMAOS	28,30	M2	3,42	1,14	1,21	5,76566	
			96,79	32,26	34,12		163,17
			96,79	32,26	34,12		163,17
Total de INFRA ESTRUTURA			96,79	32,26	34,12		163,17
2. SUPRA-ESTRUTURA							
.1 VIGA CONCRETO ARMADO 15x25cm 4 FERROS 10mm-ESCOR,FORMA ARM,LANC,CURA,DES	1,06	M3	1.050,00	350,00	370,16	1.770,16000	
			1.113,00	371,00	392,37		1.876,37
.2 VERGAS E CONTRA VERGAS	0,19	M3	1.050,00	350,00	370,16	1.770,16000	
			199,50	66,50	70,33		336,33
			1.312,50	437,50	462,70		2.212,70
Total de SUPRA-ESTRUTURA			1.312,50	437,50	462,70		2.212,70
3. PAREDES							
.1 ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS	72,71	M2	39,00	13,00	13,75	65,74880	
			2.835,69	945,23	999,68		4.780,60
.2 CHAPISCO	145,42	M2	2,14	0,71	0,75	3,60354	
			310,84	103,61	109,58		524,03
.3 EMBOÇO	145,42	M2	16,71	5,57	5,89	28,17083	
			2.429,97	809,99	856,64		4.096,60
.4 AZULEJOS BANHEIROS E COZINHA	72,71	M2	26,25	8,75	9,25	44,25400	
			1.908,64	636,21	672,86		3.217,71
			7.485,13	2.495,04	2.638,76		12.618,93
Total de PAREDES			7.485,13	2.495,04	2.638,76		12.618,93
4. COBERTURA							
4.1. COBERTURA							
.1 ESTRUTURA DE MADEIRA	48,76	M2	11,82	3,94	4,17	19,92694	
			576,34	192,11	203,18		971,64
.2 COBERTURA COM FBC	48,76	M2	24,75	8,25	8,73	41,72520	
			1.206,81	402,27	425,44		2.034,52
.3 FORRO DE PVC	34,40	M2	18,75	6,25	6,61	31,61000	
			645,00	215,00	227,38		1.087,38
.4 ALGEROZ METÁLICA	13,40	M	18,75	6,25	6,61	31,61000	
			251,25	83,75	88,57		423,57
			2.679,40	893,13	944,58		4.517,12
Total de COBERTURA			2.679,40	893,13	944,58		4.517,12
5. PISOS E ACABAMENTOS ESPECIAIS							
.1 PISO DE CONCRETO 5cm	34,40	M2	18,75	6,25	6,61	31,61000	
			645,00	215,00	227,38		1.087,38
.2 CIMENTADO PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO	34,40	M2	15,00	5,00	5,29	25,28800	
			516,00	172,00	181,91		869,91
.3 PISO PEI 4	34,40	M2	20,40	6,60	7,14	34,13880	
			701,76	227,04	245,57		1.174,37
			1.862,76	614,04	654,87		3.131,67
Total de PISOS E ACABAMENTOS ESPECIAIS			1.862,76	614,04	654,87		3.131,67
6. ELÉTRICO E LÓGICA							
.1 LIGAÇÃO AO CD E DISJUNTOR	1,00	UN	97,50	32,50	34,37	164,37200	
			97,50	32,50	34,37		164,37
.2 PONTO ELETRICO LUZ	5,00	PT	25,00	25,00	13,22	63,22000	
			125,00	125,00	66,10		316,10
.3 LUMINÁRIA FLUORESCENTE	3,00	UN	100,00	0,00	26,44	126,44000	
			300,00	0,00	79,32		379,32
.4 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-INCL.CX.2x4"E BAIXADA	7,00	PT	25,00	25,00	13,22	63,22000	
			175,00	175,00	92,54		442,54
.5 INTERRUPTORES EMBUTIR -DIV. MODELOS-INCLUSIVE CAIXA 2x4"	5,00	UN	10,00	25,00	9,25	44,25400	
			50,00	125,00	46,27		221,27
.6 PLAFON	2,00	UN	25,00	0,00	6,61	31,61000	
			50,00	0,00	13,22		63,22
			797,50	457,50	331,82		1.586,82
Total de ELÉTRICO E LÓGICA			797,50	457,50	331,82		1.586,82
7. ESQUADRIAS							
.1 JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO 6mm	3,60	M2	495,00	55,00	145,42	695,42000	
			1.782,00	198,00	523,51		2.503,51
.2 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM AR	1,52	M2	495,00	55,00	145,42	695,42000	
			752,40	83,60	221,04		1.057,04

## Planilha de Orçamento GLOBAL

11/01/2018

Obra: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE SALTINHO

Endereço: RUA FÉLIX TASCHETTO, DISTRITO DE SALTINHO

Município: RODEIO BONITO/RS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total				Total
			Material	Mão-de-Obra	BDI 26,44%		
.3 PEITORIL DE GRANITO	5,20	M	81,00	9,00	23,80	113,79600	
			421,20	46,80	123,74		591,74
<b>Total de ESQUADRIAS</b>			<b>2.955,60</b>	<b>328,40</b>	<b>868,29</b>		<b>4.152,29</b>
			<b>2.955,60</b>	<b>328,40</b>	<b>868,29</b>		<b>4.152,29</b>
<b>8. HIDROSSANITÁRIO</b>							
.1 PONTO SANITÁRIO BACIA SANITARIA	2,00	PT	25,00	15,00	10,58	50,57600	
			50,00	30,00	21,15		101,15
.3 PONTO SANITÁRIO LAVATÓRIOS E PIA	3,00	PT	25,00	15,00	10,58	50,57600	
			75,00	45,00	31,73		151,73
.4 PONTO HIDRAULICO BACIA SANITARIA	4,00	PT	25,00	15,00	10,58	50,57600	
			100,00	60,00	42,30		202,30
.5 PONTO HIDRAULICO LAVATÓRIOS E PIA- COMPLETO S/ TORNEIRAS	4,00	PT	25,00	15,00	10,58	50,57600	
			100,00	60,00	42,30		202,30
.6 TORNEIRAS METÁLICAS PARA PIA COZINHA	2,00	PT	55,00	15,00	18,51	88,50800	
			110,00	30,00	37,02		177,02
.7 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA E ASSENTO	2,00	UN	235,00	15,00	66,10	316,10000	
			470,00	30,00	132,20		632,20
.9 LAVATÓRIO DE GRANITO	2,00	UN	300,00	50,00	92,54	442,54000	
			600,00	100,00	185,08		885,08
.10 TORNEIRAS METÁLICAS DO TIPO BICA	2,00	PT	55,00	5,00	15,86	75,86400	
			110,00	10,00	31,73		151,73
.13 CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50X50CM ALV. C/ TAMPA DE CONCRETO	1,00	UN	69,88	50,00	31,70	151,57627	
			69,88	50,00	31,70		151,58
.15 BARRA DE APOIO EM METAL CROMADO PARA PNE's COM 60CM, TUBO 40mm FERRO GALVANIZADO	2,00	UN	49,88	5,00	14,51	69,39027	
			99,76	10,00	29,02		138,78
<b>Total de HIDROSSANITÁRIO</b>			<b>1.784,64</b>	<b>425,00</b>	<b>584,23</b>		<b>2.793,87</b>
			<b>1.784,64</b>	<b>425,00</b>	<b>584,23</b>		<b>2.793,87</b>
<b>9. PINTURA</b>							
.1 SELADOR	72,71	M2	2,66	0,89	0,94	4,48862	
			193,59	64,53	68,25		326,37
.2 PINTURA TEXTURIZADA ACRILICA SOBRE REBOCO	72,71	M2	12,75	4,25	4,49	21,49480	
			927,05	309,02	326,82		1.562,89
<b>Total de PINTURA</b>			<b>1.120,64</b>	<b>373,55</b>	<b>395,06</b>		<b>1.889,25</b>
			<b>1.120,64</b>	<b>373,55</b>	<b>395,06</b>		<b>1.889,25</b>
<b>10. COMPLEMENTOS</b>							
.1 GRANITO NA CHURRASQUEIRA	1,00	UN	716,79	37,73	199,50	954,01509	
			716,79	37,73	199,50		954,02
.2 REVESTIMENTO EM REFRATÁRIO NA CHURRASQUEIRA	1,00	UN	375,00	125,00	132,20	632,20000	
			375,00	125,00	132,20		632,20
<b>Total de COMPLEMENTOS</b>			<b>1.091,79</b>	<b>162,73</b>	<b>331,70</b>		<b>1.586,22</b>
			<b>1.091,79</b>	<b>162,73</b>	<b>331,70</b>		<b>1.586,22</b>

**TOTAL DO ORÇAMENTO****R\$ 34.652,03**JOVIANO PEROTTI E IRMÃO CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA  
CNPJ:08.739.842/0001-71

08.739.842/0001-71

INC. 217/0011301

Joviano Perotti e Irmão  
Construtora Incorporadora  
e Transportes Ltda - ME

RS 587 - km 01 Cep: 98.000-000

Rodeio Bonito - RS