

# Planilha de Orçamento GLOBAL

11/01/2018

Fis. 20  
Instituição: ACOTIIS

Obra: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE SALTINHO  
Endereço: RUA FÉLIX TASCHETTO, DISTRITO DE SALTINHO  
Município: RODEIO BONITO/RS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total	Material	Mão-de-Obra	BDI 26,44%	Total
<b>1. INFRA ESTRUTURA</b>							
<b>1.1. FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS</b>							
1.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM HIDROASFALTO 3 DEMAOS	28,30	M2	3,42	1,14	1,21		
			96,79	32,26	34,12		163,17
<b>Total de INFRA ESTRUTURA</b>			<b>96,79</b>	<b>32,26</b>	<b>34,12</b>		<b>163,17</b>
<b>2. SUPRA-ESTRUTURA</b>							
1 VIGA CONCRETO ARMADO 15x25cm 4 FERROS 10mm-ESCOR,FORMA ARM.LANC,CURA,DES	1,06	M3	1.050,00	350,00	370,16		
2 VERGAS E CONTRA VERGAS	0,19	M3	1.113,00	371,00	392,37		1.876,37
			1.050,00	350,00	370,16		
			199,50	66,50	70,33		336,33
<b>Total de SUPRA-ESTRUTURA</b>			<b>1.312,50</b>	<b>437,50</b>	<b>462,70</b>		<b>2.212,70</b>
			<b>1.312,50</b>	<b>437,50</b>	<b>462,70</b>		<b>2.212,70</b>
<b>3. PAREDES</b>							
1 ALVENARIA DE TIJOLOS 6 Furos	72,71	M2	39,00	13,00	13,75		
2 CHAPISCO	145,42	M2	2.835,69	945,23	999,68		4.780,60
			2,14	0,71	0,75		
3 EMBOÇO	145,42	M2	310,84	103,61	109,58		524,03
			16,71	5,57	5,89		
4 AZULEJOS BANHEIROS E COZINHA	72,71	M2	2.429,97	809,99	856,64		4.096,60
			26,25	8,75	9,25		
			1.908,64	636,21	672,86		3.217,71
<b>Total de PAREDES</b>			<b>7.485,13</b>	<b>2.495,04</b>	<b>2.638,76</b>		<b>12.618,93</b>
			<b>7.485,13</b>	<b>2.495,04</b>	<b>2.638,76</b>		<b>12.618,93</b>
<b>4. COBERTURA</b>							
<b>4.1. COBERTURA</b>							
1 ESTRUTURA DE MADEIRA	48,76	M2	11,82	3,94	4,17		
2 COBERTURA COM FBC	48,76	M2	576,34	192,11	203,18		971,64
			24,75	8,25	8,73		
3 FORRO DE PVC	34,40	M2	1.206,81	402,27	425,44		2.034,52
			18,75	6,25	6,61		
4 ALGEROZ METÁLICA	13,40	M	645,00	215,00	227,38		1.087,38
			18,75	6,25	6,61		
			251,25	83,75	88,57		423,57
<b>Total de COBERTURA</b>			<b>2.679,40</b>	<b>893,13</b>	<b>944,58</b>		<b>4.517,12</b>
			<b>2.679,40</b>	<b>893,13</b>	<b>944,58</b>		<b>4.517,12</b>
<b>5. PISOS E ACABAMENTOS ESPECIAIS</b>							
1 PISO DE CONCRETO 5cm	34,40	M2	18,75	6,25	6,61		
2 CIMENTADO PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO	34,40	M2	645,00	215,00	227,38		1.087,38
			15,00	5,00	5,29		
3 PISO PEI 4	34,40	M2	516,00	172,00	181,91		869,91
			26,25	8,75	9,25		
			903,00	301,00	318,34		1.522,34
<b>Total de PISOS E ACABAMENTOS ESPECIAIS</b>			<b>2.064,00</b>	<b>688,00</b>	<b>727,63</b>		<b>3.479,63</b>
			<b>2.064,00</b>	<b>688,00</b>	<b>727,63</b>		<b>3.479,63</b>
<b>6. ELÉTRICO E LÓGICA</b>							
1 LIGAÇÃO AO CD E DISJUNTOR	1,00	UN	97,50	32,50	34,37		
2 PONTO ELETRICO LUZ	5,00	PT	97,50	32,50	34,37		164,37
			25,00	25,00	13,22		
3 LUMINÁRIA FLUORESCENTE	3,00	UN	125,00	125,00	66,10		316,10
			100,00	0,00	26,44		
4 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-INCL.CX.2x4"E BAIXADA	7,00	PT	300,00	0,00	79,32		379,32
			25,00	25,00	13,22		
5 INTERRUPTORES EMBUTIR -DIV. MODELOS-INCLUSIVE CAIXA 2x4"	5,00	UN	175,00	175,00	92,54		442,54
			10,00	25,00	9,25		
6 PLAFON	2,00	UN	50,00	125,00	46,27		221,27
			25,00	0,00	6,61		
			50,00	0,00	13,22		63,22
<b>Total de ELÉTRICO E LÓGICA</b>			<b>797,50</b>	<b>457,50</b>	<b>331,82</b>		<b>1.586,82</b>
			<b>797,50</b>	<b>457,50</b>	<b>331,82</b>		<b>1.586,82</b>
<b>7. ESQUADRIAS</b>							
1 JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO 6mm	3,60	M2	495,00	55,00	145,42		
2 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM AR	1,52	M2	1.782,00	198,00	523,51		2.503,51
			495,00	55,00	145,42		
			752,40	83,60	221,04		1.057,04

JA

# Planilha de Orçamento GLOBAL

Fis. 21  
Licitação 000718

11/01/2018

Obra: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE SALTINHO  
Endereço: RUA FÉLIX TASCHETTO, DISTRITO DE SALTINHO  
Município: RODEIO BONITO/RS

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total			Total
			Material	Mão-de-Obra	BDI 26,44%	
3 PEITORIL DE GRANITO	5,20	M	81,00	9,00	23,80	
			421,20	46,80	123,74	591,74
<b>Total de ESQUADRIAS</b>			<b>2.955,60</b>	<b>328,40</b>	<b>868,29</b>	<b>4.152,29</b>
			<b>2.955,60</b>	<b>328,40</b>	<b>868,29</b>	<b>4.152,29</b>
<b>8. HIDROSSANITÁRIO</b>						
.1 PONTO SANITÁRIO BACIA SANITARIA	2,00	PT	25,00	15,00	10,58	
			50,00	30,00	21,15	101,15
.3 PONTO SANITÁRIO LAVATÓRIOS E PIA	3,00	PT	25,00	15,00	10,58	
			75,00	45,00	31,73	151,73
.4 PONTO HIDRAULICO BACIA SANITARIA	4,00	PT	25,00	15,00	10,58	
			100,00	60,00	42,30	202,30
.5 PONTO HIDRAULICO LAVATÓRIOS E PIA- COMPLETO S/ TORNEIRAS	4,00	PT	25,00	15,00	10,58	
			100,00	60,00	42,30	202,30
.6 TORNEIRAS METÁLICAS PARA PIA COZINHA	2,00	PT	55,00	15,00	18,51	
			110,00	30,00	37,02	177,02
.7 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA E ASSENTO	2,00	UN	235,00	15,00	66,10	
			470,00	30,00	132,20	632,20
.9 LAVATÓRIO DE GRANITO	2,00	UN	300,00	50,00	92,54	
			600,00	100,00	185,08	885,08
.10 TORNEIRAS METÁLICAS DO TIPO BICA	2,00	PT	55,00	5,00	15,86	
			110,00	10,00	31,73	151,73
.13 CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50X50CM ALV. C/ TAMP. DE CONCRETO	1,00	UN	69,88	50,00	31,70	
			69,88	50,00	31,70	151,58
.15 BARRA DE APOIO EM METAL CROMADO PARA PNE's COM 60CM, TUBO 40mm FERRO GALVANIZADO	2,00	UN	49,88	5,00	14,51	
			99,76	10,00	29,02	138,78
<b>Total de HIDROSSANITÁRIO</b>			<b>1.784,64</b>	<b>425,00</b>	<b>584,23</b>	<b>2.793,87</b>
			<b>1.784,64</b>	<b>425,00</b>	<b>584,23</b>	<b>2.793,87</b>
<b>9. PINTURA</b>						
.1 SELADOR	72,71	M2	2,66	0,89	0,94	
			193,59	64,53	68,25	326,37
.2 PINTURA TEXTURIZADA ACRILICA SOBRE REBOCO	72,71	M2	12,75	4,25	4,49	
			927,05	309,02	326,82	1.562,89
<b>Total de PINTURA</b>			<b>1.120,64</b>	<b>373,55</b>	<b>395,06</b>	<b>1.889,25</b>
			<b>1.120,64</b>	<b>373,55</b>	<b>395,06</b>	<b>1.889,25</b>
<b>10. COMPLEMENTOS</b>						
.1 GRANITO NA CHURRASQUEIRA	1,00	UN	716,79	37,73	199,50	
			716,79	37,73	199,50	954,02
.2 REVESTIMENTO EM REFRATÁRIO NA CHURRASQUEIRA	1,00	UN	375,00	125,00	132,20	
			375,00	125,00	132,20	632,20
<b>Total de COMPLEMENTOS</b>			<b>1.091,79</b>	<b>162,73</b>	<b>331,70</b>	<b>1.586,22</b>
			<b>1.091,79</b>	<b>162,73</b>	<b>331,70</b>	<b>1.586,22</b>

**TOTAL DO ORÇAMENTO**

**R\$ 35.000,00**

Julliano Acadroli  
Eng. Civil  
CREA RS 143006

José Arno Ferrari  
Prefeito de Rodeio Bonito - RS