



ORÇAMENTO

Filtros

Desconsiderar materiais zerados:Não
Obra:27665

Obra:	27665	Processo:	42492/21	Data de emissão:	30/12/2021
Solicitante:	MUNICIPIO DE RODEIO BONITO			Planta ou croqui:	Croqui Tipo de tensão: Redes Baixa Tensão (< 2,3 kV)
Endereço:	RS 323 - DISTRITO INDUSTRIAL			Cidade:	Rodeio Bonito / RS
Finalidade:	11 - OBRA COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PDD			Bairro:	DISTRITO INDUSTRIAL
Tipo projeto:	35 - OBRA COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA			Tipo de obra:	Ampliação/Expansão

Material					
Código	Descrição	Un.	Quantidade	Valor Un.	Valor total
13596	ALCA CONECTOR ESTRIBO FECHADA COBRE 150X130X8,2mm	UN	12,00	205,58	2.466,96
13595	ALCA CONECTOR ESTRIBO FECHADA ESTANHADA 100X70X6,5mm	PC	6,00	25,14	150,84
1065	ALCA PREF. 1107-GDE P/CABO CA 9,53 3/8 mm CX. C/50 PÇS	UN	8,00	28,20	225,60
1045	ALCA PREF. 4544-DG P/CABO 1/0 CA/CAA CX.C/70 PÇS	UN	8,00	11,19	89,52
13780	ANEL DE AMARRACAO P/ESPACADOR LOSANGULAR SILICONE 140mm AN	PC	157,00	6,78	1.064,46
13795	ANEL DE AMARRACAO P/ISOLADOR DE PINO 25KV SILICONE160mm AN02	PC	12,00	6,20	74,40
13010	ARMAÇAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 3/16mm	PC	14,00	27,94	391,16
13040	ARRUELA 57X57X5mm F 18	PC	77,00	3,33	256,41
13055	BRACADEIRA CIRCULAR 190 mm	PC	2,00	54,63	109,26
13060	BRACADEIRA CIRCULAR 200 mm	PC	1,00	51,19	51,19
13645	BRACADEIRA CIRCULAR 230 mm	PC	12,00	55,68	668,16
13525	BRACADEIRA CIRCULAR 240 mm	PC	9,00	60,15	541,35
13650	BRACADEIRA CIRCULAR 250 mm	PC	10,00	60,72	607,20
13530	BRACADEIRA CIRCULAR 260 mm	PC	8,00	62,37	498,96
13070	BRACADEIRA CIRCULAR 270 mm	PC	2,00	65,22	130,44
13555	BRACADEIRA CIRCULAR 280 mm	PC	2,00	69,81	139,62
13560	BRACADEIRA CIRCULAR 290 mm	PC	4,00	65,71	262,84
13770	BRACADEIRA PLASTICA 40cmX7,2mmX2mm	PC	24,00	0,61	14,64
13800	BRACO ANTI BALANCO POLIMÉRICO 35KV POLIAMIDA 580 MM	PC	1,00	55,54	55,54
13785	BRACO SUPORTE TIPO L 15/25KV C/60CM	PC	3,00	207,48	622,44
1085	CABO DE ACO 9,53 mm 3/8 BOBINA 500 m	MT	304,97	14,61	4.455,61
1561	CABO DE COBRE COBERTO XLPE C2 BLOQ 15KV 1X16mm² COR CINZA	MT	43,00	28,59	1.229,37
1515	CABO DE COBRE ISOLADO 1kv RIGIDO 70mm ROLO 50M N.2/0	MT	14,00	75,15	1.052,10
7020	CHAVE FUSIVEL BASE C 25KV 300A 6.3KA DHC-27 C/CARTUCHO 100A	UN	6,00	457,16	2.742,96
1500	CONDUTOR DE ALUMINIO 70mm² COBERTURA XLPE 4mm CLASSE 25KV	MT	914,91	17,83	16.312,85
1535	CONDUTOR DE ALUMINIO ISOLADO-XLPE 3X1X70mm²+70mm² TRIFASICO	MT	139,00	36,10	5.017,91
13678	CONECTOR PERFURANTE REDE COMPAC KARP2 25KV SECAO 50-185m	UN	12,00	211,51	2.538,12
13085	CONECTOR ALUMINIO 01 PARAFUSO FC-26 ZF/ GPAL 44-1	PC	4,00	8,19	32,76
13998	CONECTOR CUNHA KARA LT P/ATERRAMENTO	PC	23,00	16,99	390,77
13675	CONECTOR CUNHA KARA 3 TIPO-345 - AMAR/AZUL/VERM CX/100	PC	15,00	5,91	88,65
13715	CONECTOR CUNHA PT 1003/C DE 2CAA P/2,1/0CAA P/4/35CU C/100PÇ	PC	6,00	8,69	52,14
13720	CONECTOR CUNHA PT 40B/C DE 1/0,2/0,4/0 P/1/0,35CU,FIO C/100	PC	13,00	17,88	232,44
13725	CONECTOR CUNHA PT 40C/C DE 2/0 A 4/0CAA P/1/0, A 3/0, CAA	PC	9,00	18,74	168,66
13115	CONECTOR ESTRIBO-ADAPTADOR 6 A 2 AWG - 2 PARAF. EC70	PC	6,00	22,85	137,10
13765	CONECTOR PERFURANTE 25/120MM X 25/120MM CDP-120	PC	12,00	28,48	341,76
13841	CONECTOR PERFURANTE 4 DERIVAÇÕES P/ REDE ISOLADA - KTE	UN	18,00	47,85	861,30
3500	CRUZETA FIBRA DE VIDRO 90X112X2000 mm RN 400 daN CR 800 daN	UN	2,00	281,20	562,40

ORÇAMENTO

Obra:	27665	Processo:	42492/21	Data de emissão:	30/12/2021		
Solicitante:	MUNICIPIO DE RODEIO BONITO			Planta ou croqui:	Croqui	Tipo de tensão:	Redes Baixa Tensão (< 2,3 kV)
Endereço:	RS 323 - DISTRITO INDUSTRIAL			Cidade:	Rodeio Bonito / RS		
Finalidade:	11 - OBRA COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PDD			Bairro:	DISTRITO INDUSTRIAL		
Tipo projeto:	35 - OBRA COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA			Tipo de obra:	Ampliação/Expansão		

7085	ELO FUSIVEL 03 H CX. C/100 PÇS	UN	6,00	7,74	46,44
13830	ESPACADOR LOSANGULAR POLIMÉRICO 25/35KV	PC	52,00	58,82	3.058,64
13825	ESTRIBO P/BRACO L 25KV	PC	1,00	19,76	19,76
1205	FIO DE COBRE NU Nº 6 AWG NORMALIZADO ROLO 50KG	KG	25,50	98,80	2.519,40
13775	FITA AUTO FUSÃO 10M REDE	UN	1,00	20,95	20,95
22265	FITA ISOLANTE 10M	UN	1,00	6,37	6,37
13860	FIXADOR GALVANIZADO P/PERFIL U 178mmX76mm COM ENCAIXE	PC	13,00	28,32	368,16
13175	GANCHO OLHAL P/DISTRIBUIÇÃO 50KN C/ 50PÇS	PC	24,00	15,61	374,64
13806	GRAMPO DE ANCORRAGEM P/CABO 70MM COBERTO 25KV	UN	24,00	49,61	1.190,64
13180	GRAMPO LINHA VIVA BRONZE PRINCIPAL 10-120mm DERIV.10-70mm	PC	15,00	84,36	1.265,40
3025	HASTE COOPERWALD 14,30mmX2,40m 5/8 ALTA CAMADA 254 MICRONS	PC	21,00	132,92	2.791,32
3045	HASTE P/TERRA 25X5X1500 mm	PC	3,00	75,39	226,17
9060	ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO 25/35KV, ROSCA 35mm	UN	12,00	80,61	967,32
9055	ISOLADOR ROLDANA 2 RANHURAS 060010	UN	8,00	20,38	163,04
9025	ISOLADOR ROLDANA 76X79 RO-12012	UN	6,00	9,14	54,84
9035	ISOLADOR SUSPENSÃO/ANCORAGEM POLIMÉRICO 6/7 SAIAS 25KV F-18	PC	24,00	95,68	2.296,32
1520	LACO PRE FORMADO P/ESPACADOR/MENSAGEIRO 9,53MM 3/8	PC	52,00	2,16	112,32
13190	MANILHA SAPATILHA P/DISTRIBUIÇÃO 50KN 110x60mm C/ 50PÇS	PC	24,00	20,37	488,88
1545	MANTA PROTETORA P/CONECTOR CUNHA/GRAMPO LINHA VIVA/EMENDA	PC	5,00	117,04	585,20
3065	MAO FRANCESA NORMAL 710X32X5 MM FURO 18	PC	4,00	26,95	107,80
13195	OLHAL P/PARAFUSO P/DISTRIBUIÇÃO 50KN C/ 50PÇS	PC	32,00	15,81	505,92
28025	PARA RAI0 24 KV POLIMERICO ZNP PDV65 10 KA ND C/SUP/RABICHO	UN	15,00	445,88	6.688,20
13255	PARAFUSO FRANCES 16 X 045 mm CABECA REDONDA C/PORCA	PC	92,00	5,23	481,16
13250	PARAFUSO FRANCES 16 X 150mm CABECA REDONDA C/PORCA	PC	2,00	9,32	18,64
13249	PARAFUSO 16 X 125 mm CAB. QUAD. C/PORCA	UN	1,00	5,34	5,34
13325	PARAFUSO 16 X 150 mm CAB. QUAD. C/PORCA	PC	4,00	9,30	37,20
13565	PARAFUSO 16 X 550mm ROSCA DUPLA C/4 PORCAS	PC	14,00	29,58	414,12
13815	PERFIL "U" GALVANIZADO P/ REDE COMPACTA 38X76 mm COMP. 900mm	PC	12,00	175,56	2.106,72
13865	PINO GALV.P/ISOLADOR PINO POLIMÉRICO CL-25KV ROSCA 35mm	PC	12,00	39,46	473,52
3385	POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 daN 1770Kg B-470 T-230	UN	6,00	6.540,83	39.244,98
3340	POSTE CONCRETO CIRCULAR 12/600 daN 1440KG B-430 T-190	UN	1,00	4.671,99	4.671,99
1490	PROTETOR DE BUCHA P/TRANSFORMADOR C/ DUAS SAÍDAS P/ CABOS	PC	12,00	10,88	130,56
13285	SAPATILHA P/CABO DE AÇO	PC	8,00	1,98	15,84
13535	SELA P/CRUZETA CONCRETO POSTE CIRCULAR	PC	2,00	20,11	40,22
13875	SUPORTE CIRCULAR 5/16X280 MM P/TR	PC	4,00	247,81	991,24
13994	SUPORTE HORIZONTAL 400mm X 875mm (REDE COMPACTA)	PC	4,00	174,45	697,80
11075	TRANSFORMADOR TRIF.075kVA 220 380V C-25KV 5TAPS COMUT. EXT.	UN	2,00	16.990,56	33.981,12
Total aplicado:					151.806,07
Total retirado:					0,00
Total:					151.806,07

ORÇAMENTO

Obra:	27665	Processo:	42492/21	Data de emissão:	30/12/2021		
Solicitante:	MUNICIPIO DE RODEIO BONITO			Planta ou croqui:	Croqui	Tipo de tensão:	Redes Baixa Tensão (< 2,3 kV)
Endereço:	RS 323 - DISTRITO INDUSTRIAL			Cidade:	Rodeio Bonito / RS		
Finalidade:	11 - OBRA COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PDD			Bairro:	DISTRITO INDUSTRIAL		
Tipo projeto:	35 - OBRA COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA			Tipo de obra:	Ampliação/Expansão		

Estrutura					
Código	Descrição	Un.	Quantidade	Valor Un.	Valor total
ATER_BT	ATERRAMENTO DE BT	UN	4,00	0,00	0,00
CE1A	CE1A	UN	1,00	0,00	0,00
CE2_H	CE2_H	UN	2,00	0,00	0,00
CE3U	CE3U	UN	6,00	0,00	0,00
CE4U	CE4U	UN	1,00	0,00	0,00
PR COMP	PARA RAIOS PARA REDE COMPACTA	UN	2,00	0,00	0,00
PR LINHA	PARA RAIOS TRIFÁSICO	UN	1,00	0,00	0,00
SI(3)	SI(3)	UN	4,00	0,00	0,00
SI(4)	SI(4)	UN	2,00	0,00	0,00
TR3(C30)CF	TR3(AC30)CF	UN	2,00	0,00	0,00
Total aplicado:					0,00
Total retirado:					0,00
Total:					0,00

Custo					
Código	Descrição	Quantidade	Qtde Hh	Valor Hh	Valor total
5	Cava para poste em solo "B"	3,00	0,21	579,83	365,28
6	Cava para poste em solo "C"	3,00	2,28	579,83	3.966,03
10	Distribuição de postes	6,00	0,10	579,83	347,88
186	Inst. de Poste de 10 a 12m circ.	7,00	0,70	579,83	2.841,16
181	Instalação de Transformador Trif.	2,00	0,78	579,83	904,54
34	LANÇ. DE CABO MULTIPLEXADO	0,14	9,00	579,83	730,58
31	LANÇ. DE CABO REDE COMPACTA	0,92	6,00	579,83	3.200,68
17	Locação de estruturas	6,00	0,04	579,83	139,14
1	Mão-de-obra	7,90	1,00	579,83	4.580,63
Total aplicado:					17.075,92
Total retirado:					0,00
Total:					17.075,92

Material retirado excedente: 0,00

Valor total do projeto: 168.881,99

Observações: EXTENSÃO DE REDE DE BT E MT

Restrições:

Assunto **Fwd: Re: Rede Distrito Industrial de Rodeio Bonito**
De <engenharia@rodeio bonito.rs.gov.br>
Para Licitacao <licitacao@rodeio bonito.rs.gov.br>
Data 2022-10-28 08:35



- Orçamento detalhado.pdf(~15 KB)

----- Mensagem original -----

Assunto: Re: Rede Distrito Industrial de Rodeio Bonito
Data: 2022-10-20 15:52
De: Grupo Creluz - Denilse Ramos da Rosa Romitti <projetos@creluz.com.br>
Para: engenharia@rodeio bonito.rs.gov.br

Oii, sem problemas, quando precisar só chamar.

O orçamento detalhado 1 que é o primeiro ele está sem os valores individuais.

Como foi solicitado um novo orçamento mais detalhado passamos com os valores individuais de cada item, mais ai esse relatório que contém os valores só é gerado com o local de aplicação de cada material, mas se for somar os itens irão fechar com os anteriores que estão sem os valores.

Mas estou lhe encaminhado um novo em anexo que vem a ser o mesmo que o primeiro só os materiais sem os valores e com a soma total no final da página.

Atenciosamente,

AVISO: Esta mensagem é destinada exclusivamente a(s) pessoa(s) indicada(s) como destinatário(s), podendo conter informações confidenciais, protegidas por lei. A transmissão incorreta da mensagem não acarreta a perda de sua confidencialidade. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos que seja devolvida ao remetente e apagada imediatamente de seu sistema. É vedado a qualquer pessoa que não seja destinatário, usar, revelar, distribuir ou copiar ainda que parcialmente esta mensagem.

Em 20/10/2022 11:36, engenharia@rodeio bonito.rs.gov.br escreveu:

Denilse, me perdoe estar importunando tanto, mas verifica pra mim os dois arquivos, me parecem não ser a mesma relação de itens.
Novamente, desculpe o incômodo.

Orçamento detalhado_1 é o primeiro arquivo que recebi, sem valores individuais;
Orçamento detalhado_2 é o arquivo que recebi com valores individuais;

Att.
Juliano Acadroli