

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA:** RECOMPOSIÇÃO E REFORÇO DE  
COBERTURA NO PARQUE DE RODEIOS

**AGENTE EXECUTOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE  
RODEIO BONITO.

**LOCALIZAÇÃO:** CHÁCARA NÚMERO 12 (DOZE), ZONA  
URBANA DE RODEIO BONITO/RS

## MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO

**AGENTE EXECUTOR:** PREFEITURA MUNICIPAL RODEIO BONITO - RS.  
**MUNICÍPIO / UF:** RODEIO BONITO / RS  
**EMPREENDIMENTO:** RECOMPOSIÇÃO E REFORÇO DE COBERTURA NO PARQUE DE RODEIOS  
**LOCALIZAÇÃO:** CHACARA NÚMERO 12 (DOZE), RUA LUIZ POSSAMAI, RODEIO BONITO/RS  
**ÁREA À CONSTRUIR:** 168,00 m<sup>2</sup> (Cento e sessenta e oito quadrados)

**DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO:** No parque municipal de rodeios de Rodeio Bonito será feito a recomposição da cobertura da arquibancada que foi danificada por tempestade de vento. As obras serão executadas conforme descrevemos a seguir:

**GENERALIDADES:** Será feito a continuidade da cobertura da quadra coberta, sendo que serão instaladas 07 (Sete) novas treliças metálicas idem as existentes no galpão. As mesmas serão apoiadas sobre os pilares de concreto existentes e sobre os pilares e treliças metálicas reutilizados da estrutura existente.

### **COBERTURA**

**ESTRUTURA DA COBERTURA:** A cobertura do galpão (Quadra) será composta por treliças metálicas com altura de 40cm construídas com perfil estrutural "U" sendo o banzo superior e inferior com perfil 75x40 na chapa 2.25mm e montante e diagonal com perfil 69x30 chapa 2.0mm com tirante ½". Será instalado terças a cada 140cm, sendo estas em perfil enrijecido UDC 100x50x17 chapa 2.0mm.

**COBERTURA:** A cobertura propriamente dita será com telhas de aluzinco onduladas chapa 50mm. As telhas deverão ser inteiras, no comprimento de 5,80 metros.

**CUMEEIRAS:** As cumeeiras serão da mesma telha ondulada de aluzinco chapa 50mm, devendo respeitar perfeitamente a ondulação para o correto encaixe.

**REUTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA COBERTURA DA ARQUIBANCADA:** As treliças serão instaladas em forma de pilar e de apoio vide desenho anexo (Azul: Novo / Vermelho: Reuso)

**DIVERSOS:** Toda e qualquer alteração ou omissão deste projeto deverá ser analisada e autorizada pelo Responsável Técnico e em projeto complementar e por escrito, quando houver necessidade. As alterações durante a execução, sem prévia autorização do Responsável Técnico, serão de inteira responsabilidade do proprietário ou da executante da obra.

Rodeio Bonito (RS), Maio de 2022

---

PAULO DUARTE  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ENG.CIVIL JULIANO ACADROLI  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA/RS 143006

Vermelho – Reutilizado / Azul - Novo

**PEDIDO DE ORÇAMENTO:**

Solicitante: Município de Rodeio Bonito - RS

Obra: Recomposição e reforço de cobertura no Parque Municipal de Rodeios.

Empresa: Metadônica e Reestruturação EmpreiteiraEndereço: Rua: A Amambimho SUTILI CENTROMunicípio: Rodeio BonitoCNPJ.: 36.805.949/0001-06 Data: 10/05/2022

Dos Itens:

Descrição do Item	Quantidade	Unid	R\$ Unid	R\$ Total
Reinstalação de 07 treliças; fabricação e montagem de 07 treliças comprimento total de 57m; Fornecimento e instalação de 160m de terças; Fornecimento e instalação de 168m² de aluzinco. Tudo em conformidade com o memorial e projetos fornecidos.	01	Und		32.791,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

