



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

PEDIDO DE ORÇAMENTO

ASSUNTO: SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO DA EMEI MUNDO DA CRIANÇA DE RODEIO BONITO/RS

Solicitante: **Setor de Engenharia do Município de Rodeio Bonito/RS**
Engenheiro Civil Juliano Acadroli, CREA/RS nº 143006

Justificativa Técnica

O presente pedido de orçamento tem por finalidade de compor menor preço global do item solicitado para execução da regularização do refeitório a EMEI Mundo da Criança de Rodeio Bonito/RS, em razão de o mesmo ser aberto o que não atende a legislação, razão pela qual a intervenção se faz necessária de forma urgente.

Dos serviços a serem executados e seu formato:

SERVIÇOS DE GESSO:

Os serviços em gesso compreenderão a execução de paredes e forro, sendo:
PAREDE DE GESSO ACARTONADO – DRYWALL: Serão executadas paredes de gesso acartonado (drywall) para fechamento externo, sendo o peitoril de esquadrias e o fechamento superior de platibanda.

As paredes de gesso acartonado, serão estruturadas com perfis metálicos fixados no piso, pilares e na treliça superior. Os perfis terão espessura de 95mm com estrutura guia e montante em perfil de aço galvanizado 70mm, chapas de 0,5cm, conforme indicação e detalhe em Projeto, fitada e emassada em todas as faces.

INSTALAÇÃO DE GRANITOS:

Serão instalados perfis de granito amarelo ornamental, com largura de 12cm, que serão os peitoris das esquadrias.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

Item	Quant	Unid	R\$ Unid	R\$ Total
Paredes de gesso acartonado duas faces	38,83	M2	180,00	6.989,40
Forro de gesso Acartonado	90,00	M2	110,00	9.900,00
Peitoril de Granito	17,10	M	94,15	1.600,96
TOTAL				18.489,36

Considerar tudo instalado

Valor a propor

O valor a ser proposto pela empresa, deverá considerar todos os elementos humanos, ferramentais e materiais para a execução do serviço.

A proposta será considerada com validade de 60 dias a contar da sua apresentação, não cabendo qualquer tipo de aditivo;

A verificação pode ser realizada in loco com acompanhamento do Engenheiro civil Juliano Acadroli, sendo que o agendamento pode ser feito por fone e/ou watts (55) 9.9613-7864.

Valor Proposto

A empresa Cristiano decorações em gesso Ltda

CNPJ.: 13.662.939.0001-63 propõe o valor de R\$ 18.489,36

(_____)

Para realização completa dos serviços descritos e necessários assim como a aplicação de todos os materiais necessários e descritos.

Rodeio Bonito 13.662.939/0001-63
05/07/2016
Local e data 217/0012782

CRISTIANO DECORAÇÕES
EM GESSO

Assinatura:

Distrito Industrial, Sala B
CEP 98.360-000 - RODEIO BONITO - RS
Cristiano Andrade



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

PEDIDO DE ORÇAMENTO

ASSUNTO: SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO DA EMEI MUNDO DA CRIANÇA DE RODEIO BONITO/RS

Solicitante: **Setor de Engenharia do Município de Rodeio Bonito/RS**
Engenheiro Civil Juliano Acadroli, CREA/RS nº 143006

Justificativa Técnica

O presente pedido de orçamento tem por finalidade de compor menor preço global do item solicitado para execução da regularização do refeitório a EMEI Mundo da Criança de Rodeio Bonito/RS, em razão de o mesmo ser aberto o que não atende a legislação, razão pela qual a intervenção se faz necessária de forma urgente.

Dos serviços a serem executados e seu formato:

SERVIÇOS DE GESSO:

Os serviços em gesso compreenderão a execução de paredes e forro, sendo:

PAREDE DE GESSO ACARTONADO – DRYWALL: Serão executadas paredes de gesso acartonado (drywall) para fechamento externo, sendo o peitoril de esquadrias e o fechamento superior de platibanda.

As paredes de gesso acartonado, serão estruturadas com perfis metálicos fixados no piso, pilares e na treliça superior. Os perfis terão espessura de 95mm com estrutura guia e montante em perfil de aço galvanizado 70mm, chapas de 0,5cm, conforme indicação e detalhe em Projeto, fitada e emassada em todas as faces.

INSTALAÇÃO DE GRANITOS:

Serão instalados perfis de granito amarelo ornamental, com largura de 12cm, que serão os peitoris das esquadrias.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

Item	Quant	Unid	R\$ Unid	R\$ Total
Paredes de gesso acartonado duas faces	38,83	M2	183,50	7.125,31
Forro de gesso Acartonado	90,00	M2	112,50	10.125,00
Peitoril de Granito	17,10	M	81,00	1.385,10
TOTAL				18.635,41

Considerar tudo instalado

Valor a propor

O valor a ser proposto pela empresa, deverá considerar todos os elementos humanos, ferramentais e materiais para a execução do serviço.

A proposta será considerada com validade de 60 dias a contar da sua apresentação, não cabendo qualquer tipo de aditivo;

A verificação pode ser realizada in loco com acompanhamento do Engenheiro civil Juliano Acadroli, sendo que o agendamento pode ser feito por fone e/ou watts (55) 9.9613-7864.

Valor Proposto

A empresa PRE MOLDADOS RODEIO LTDA

CNPJ.: 51.510.570/0001-62 propõe o valor de R\$ 18.635,41

(Dezoito mil e seiscentos e trinta e cinco Reais e Quarenta e um Cents)

Para realização completa dos serviços descritos e necessários assim como a aplicação de todos os materiais necessários e descritos.

Local e data Rodeio Bonito, 09 Janeiro 2016

Assinatura:


PRE MOLDADOS RODEIO LTDA.
CNPJ 51.510.570/0001-62



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

PEDIDO DE ORÇAMENTO

ASSUNTO: SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO DA EMEI MUNDO DA CRIANÇA DE RODEIO BONITO/RS

Solicitante: **Setor de Engenharia do Município de Rodeio Bonito/RS**
Engenheiro Civil Juliano Acadroli, CREA/RS nº 143006

Justificativa Técnica

O presente pedido de orçamento tem por finalidade de compor menor preço global do item solicitado para execução da regularização do refeitório a EMEI Mundo da Criança de Rodeio Bonito/RS, em razão de o mesmo ser aberto o que não atende a legislação, razão pela qual a intervenção se faz necessária de forma urgente.

Dos serviços a serem executados e seu formato:

SERVIÇOS DE GESSO:

Os serviços em gesso compreenderão a execução de paredes e forro, sendo:

PAREDE DE GESSO ACARTONADO – DRYWALL: Serão executadas paredes de gesso acartonado (drywall) para fechamento externo, sendo o peitoril de esquadrias e o fechamento superior de platibanda.

As paredes de gesso acartonado, serão estruturadas com perfis metálicos fixados no piso, pilares e na treliça superior. Os perfis terão espessura de 95mm com estrutura guia e montante em perfil de aço galvanizado 70mm, chapas de 0,5cm, conforme indicação e detalhe em Projeto, fitada e emassada em todas as faces.

INSTALAÇÃO DE GRANITOS:

Serão instalados perfis de granito amarelo ornamental, com largura de 12cm, que serão os peitoris das esquadrias.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

Item	Quant	Unid	R\$ Unid	R\$ Total
Paredes de gesso acartonado duas faces	38,83	M2	185,00	7.183,55
Forro de gesso Acartonado	90,00	M2	114,00	10.260,00
Peitoril de Granito	17,10	M	83,00	1.419,30
TOTAL				18.862,85

Considerar tudo instalado

Valor a propor

O valor a ser proposto pela empresa, deverá considerar todos os elementos humanos, ferramentais e materiais para a execução do serviço.

A proposta será considerada com validade de 60 dias a contar da sua apresentação, não cabendo qualquer tipo de aditivo;

A verificação pode ser realizada in loco com acompanhamento do Engenheiro civil Juliano Acadroli, sendo que o agendamento pode ser feito por fone e/ou watts (55) 9.9613-7864.

Valor Proposto

A empresa Rodeio Comercio Mat Const.

CNPJ.: 17.829.424/0001-66 propõe o valor de R\$ 18.862,85

(_____)

Para realização completa dos serviços descritos e necessários assim como a aplicação de todos os materiais necessários e descritos.

Rodeio Bonito - RS 09/01/2026
Local e data

Assinatura:

17.829.424/0001-66
INSC. 217/0012556
RODEIO COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA.
PEROTTI CONSTRUÇÕES
Rua Getúlio Vargas, 196
CEP 98360-000 - RODEIO BONITO - RS



Av. do Comércio, 196 | CEP 98.360-000
Fone: 55 3798 1155
E-mail: administracao@rodeiobonito.rs.gov.br
CNPJ: 87.613.204/0001-86