



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RONDA ALTA / RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO SALÃO COMUNIDADE LINHA VITÓRIA - 10X17,50 M			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO SALÃO COMUNIDADE LINHA VITÓRIA - 10X17,50 M	MUNICÍPIO / UF RONDA ALTA / RS	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO SALÃO COMUNIDADE LINHA VITÓRIA - 10X17,50 M										
1.			AMPLIAÇÃO SALÃO COMUNIDADE LINHA VITÓRIA					-	84.162,72	
1.1.			AMPLIAÇÃO SALÃO COMUNIDADE LINHA VITÓRIA					-	84.162,72	
1.1.1.	Composição	100	PILAR DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 40 MPA 20X40 OU SEÇÃO SIMILAR COM ALTURA DE 6,50 M - INCLUSO TRANSPORTE/MONTAGEM/SAPATA/CASTIÇAL	UN	8,00	3.812,26	BDI 1	4.587,67	36.701,36	RA
1.1.2.	Composição	101	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 17,50 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO PINTURA, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	5.164,67	BDI 1	6.215,16	18.645,48	RA
1.1.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF 10/2025 PS	M2	203,50	52,32	BDI 1	62,96	12.812,36	RA
1.1.4.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	203,50	59,24	BDI 1	71,29	14.507,52	RA
1.1.5.	Composição	102	CONTRAVENTAMENTO COM BARRA REDONDA DE AÇO 1/2", COM CONEXÕES SOLDADA, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	31,08	BDI 1	37,40	1.496,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RONDA ALTA / RS
Local
segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br NORTON CARLOS BIANCHINI
Data: 09/02/2026 10:40:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: NORTON CARLOS BIANCHINI
CREA/CAU: SC 171390-1
ART/RRT: 0