



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

AMPLIAÇÃO SALÃO COMUNIDADE LINHA VITÓRIA 10X17,50 M

DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente memorial descritivo destina-se a especificar os materiais e serviços, bem como o método construtivo empregado na AMPLIAÇÃO SALÃO COMUNIDADE LINHA VITÓRIA 10X17,50 m.

Todos os materiais aplicados, assim como a execução dos serviços, serão pautados pela obediência às normas técnicas, às boas práticas e técnicas executivas, tendo em vista a qualidade, durabilidade, segurança, estabilidade e desempenho da obra em todos os aspectos. Fica entendido que os materiais e serviços que não se enquadrarem nessas condições serão rejeitados.

Em caso de dúvidas acerca dos serviços discriminados neste memorial descritivo e na respectiva planilha orçamentária, deverão ser consultados os cadernos técnicos das composições de serviços e demais documentos publicados e mantidos pela CAIXA no âmbito do SINAPI SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

1 CANTEIRO DE OBRAS

Cabe à contratada as instalações referentes ao canteiro de obras, incluindo escritório, almoxarifado, refeitório, sanitários e vestiário, se for o caso, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Antes de iniciar a obra, a contratada deverá reunir e organizar no local de trabalho todo o pessoal, materiais, equipamentos, acessórios e ferramentas, necessárias e suficientes para garantir a execução e continuidade da obra.

Todos os serviços de carga, transporte e descarga de material, pessoal e equipamentos deverão ser executados pela contratada, obedecendo todas as normas de segurança, ficando a mesma responsável pelos custos, providências, liberações e consequências decorrentes desses serviços.

2 CARACTERÍSTICAS GERAIS OBRA

Largura: 17,50 m

Comprimento: 10,00 m

Área total: 175,00 m²

Vão livre: 17,50 m

Pé direito livre: 5,00 m

3 PILARES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

As escavações serão executadas manual ou mecanicamente, em dimensões conforme o fornecido pelo fabricante da estrutura, devendo alcançar um solo compatível com as cargas da estrutura. A escavação e execução das fundações é de responsabilidade da empresa contratada.

A estrutura deverá ser executada conforme projeto, formando uma obra de 10,00 x 17,50m e área construída de 175,00m². Os pilares deverão ser de concreto pré-moldado, fixados na base com sapata/bloco de concreto.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

4 TRELIÇAS EM AÇO

A estrutura de cobertura será formada por tesouras metálicas que deverão vencer vão de 17,50 m.

Deverá ser previsto tirantes com porca e contraporca para seu travamento. Toda a estrutura de perfis da cobertura deverá ser pintada com tinta esmalte sintético.

5 COBERTURA METÁLICA

A cobertura será em telha metálica galvanizada ondulada, tipo simples, espessura 0,50 mm, acabamento natural, garantindo resistência à água e durabilidade.

6 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Ao final da execução, a obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e funcionamento, com todas as instalações e equipamentos em pleno funcionamento. Todos os materiais excedentes da construção (entulhos), deverão ser destinados à empresa de coleta para destinação correta dos resíduos.

Ronda Alta, 06 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br NORTON CARLOS BIANCHINI
Data: 09/02/2026 10:39:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NORTON CARLOS BIANCHINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SC 171391-1