

**PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 003/2025**

PROPOSTA DE PREÇO

Nome da Empresa: **CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA**

CNPJ: 01.341.214/0001-94

Endereço: Av. São Pedro, n° 1313-D -Bairro Passo dos Fortes -Chapecó/SC

Apresentamos nossa proposta para: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ALBERTO PASQUALINI, TOTALIZANDO 12.111,10M² (1.024,10 METROS), NO MUNICÍPIO DE RONDA ALTA/RS, CONFORME DESCrito NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), PROjETO BÁSICO E SEUS ANEXOS. A LICITAÇÃO TEM COMO BASE A PROPOSTA N° 2024/5441, PROGRAMA PAVIMENTA II, DO GOVERNO ESTADUAL.**

Item	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
01	obra	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, VISANDO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ALBERTO PASQUALINI, TOTALIZANDO 12.111,10M ² (1.024,10 METROS), NO MUNICÍPIO DE RONDA ALTA/RS, CONFORME DESCrito NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), PROjETO BÁSICO E SEUS ANEXOS. A LICITAÇÃO TEM COMO BASE A PROPOSTA N° 2024/5441, PROGRAMA PAVIMENTA II, DO GOVERNO ESTADUAL.	R\$ 1.455.943,33	R\$ 1.455.943,33
VALOR TOTAL				R\$ 1.455.943,33

Valor total mão de obra: R\$ 129.891,27 (cento e vinte e nove mil e oitocentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos).

Valor total material: R\$ 1.326.052,06 (um milhão e trezentos e vinte e seis mil e cinquenta e dois reais e seis centavos).

Valor total da proposta: R\$ 1.455.943,33 (um milhão e quatrocentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos).

Validade da proposta 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da sessão.

DECLARAMOS:

- I. Esta proposta comercial comprehende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no parágrafo § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021;
- II. Assumo(imos) a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
- III. Que o preço contido na proposta inclui todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, lucro e quaisquer outros necessários.

Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL
AG: 321-2
C/C: 482960-3

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art.299 do Código Penal.

Chapéco, SC, 11 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br NICAEL WILLIAN MARTINI
Data: 11/06/2025 14:49:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPF nº 01.341.214/0001- 94
Nicael Willian Martini
Engenheiro - CREA-SC: 134785-6
Procurador

PROCESSO LICITATÓRIO N° 082/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 003/2025

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
RIO GRANDE DO SUL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALETA	HORISTA	MENSALETA
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURADO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A SUBTOTAL		16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,93%	NÃO INCIDE	17,93%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	4,24%	NÃO INCIDE	4,24%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - EFÉMERIDAE	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	NÃO INCIDE	1,55%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	FERIAS GOZADAS	10,51%	7,99%	10,51%	7,99%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B SUBTOTAL		47,00%	37,70%	47,00%	37,70%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	FERIAS INDENIZADAS	3,43%	2,61%	3,43%	2,61%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,77%	2,11%	2,77%	2,11%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C SUBTOTAL		11,26%	8,56%	11,26%	8,56%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,90%	2,97%	17,30%	6,12%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38%	0,29%	0,41%	0,82%
D SUBTOTAL		8,28%	3,26%	17,71%	6,94%
A + B + C + D		TOTAL	83,31%	46,32%	112,75%
					70,00%

Chapecó, SC, 11 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente

 NICAIWILLIAM MARTINI
Data: 11/06/2025 14:51:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
 CNPF n° 01.341.214/0001- 94
 Nicael Willian Martini
 Engenheiro - CREA-SC: 134785-6
 Procurador

Cliente:	PREFEITURA MUNICIPAL RONDA ALTA	BDI 1: 22,48
Objeto:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	BDI 2: 16,25
Endereço:	RUA ALBERTO PASQUALINI, RONDA ALTA - RS	
Data:	quarta-feira, 11 de junho de 2025	Validade da proposta 09/09/2025
SICRO (04/2024) e SINAPI (07/2024)		REV 00

PROCESSO LICITATÓRIO

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Material	Mão de obra	Valor Unitário c/BDI	Valor Total
DIVERSAS RUAS ALBERTO PASQUALINI							
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	2,00	R\$ 614,78	R\$ 5.513,72	R\$ 6.128,50	R\$ 12.257,00
							Total item R\$ 12.257,00
2.0 SERVIÇOS INICIAIS							
2.1	PLACA DE OBRA (3,00M x 1,50M), COM SUPORTE, ADESIVADA NA ARTE PADRÃO DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO	M2	4,50	R\$ 445,24	R\$ 56,23	R\$ 501,47	R\$ 2.256,61
2.2	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R\$ 6.978,19	R\$ 1.212,76	R\$ 8.190,95	R\$ 8.190,95
2.3	LOCACAO DE PAVIMENTAÇÃO	M	1.024,10	R\$ 0,28	R\$ 0,89	R\$ 1,17	R\$ 1.198,19
2.4	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA	MÊS	2,00	R\$ 598,56	R\$ 2.394,24	R\$ 2.992,80	R\$ 5.985,60
							Total item R\$ 17.631,35
3.0 DRENAGEM PLUVIAL							
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	673,40	R\$ 50,04	R\$ 11,40	R\$ 61,44	R\$ 41.373,69
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.020,20	R\$ 2,82	R\$ 0,42	R\$ 3,24	R\$ 6.545,44
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	TXKM	457,91	R\$ 1,11	R\$ 0,17	R\$ 1,28	R\$ 586,12
3.4	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17,00	R\$ 457,94	R\$ 25,75	R\$ 483,69	R\$ 8.222,73
3.5	ADEQUAÇÃO, LIMPEZA COM DESOBSTRUÇÃO E NIVELAMENTO DA BOCA DE LOBO EXISTENTE LOCALIZADA NA PISTA DE ROLAMENTO	UN	17,00	R\$ 337,60	R\$ 110,91	R\$ 448,51	R\$ 7.624,67
							Total item R\$ 64.352,65
4.0 ACESSIBILIDADE							
4.1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	24,80	R\$ 108,40	R\$ 105,34	R\$ 213,74	R\$ 5.300,75
							Total item R\$ 5.300,75
5.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ							
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.166,40	R\$ 1,43	R\$ 0,81	R\$ 2,24	R\$ 9.332,73
5.2	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	761,98	R\$ 138,19	R\$ 9,18	R\$ 147,37	R\$ 112.292,99
5.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.886,00	R\$ 0,53	R\$ 1,53	R\$ 2,06	R\$ 8.005,16
5.4	IMPRIMAÇÃO DA BASE COM ASFALTO DILUIDO DE PETRÓLEO (ADP) CM-30	M2	3.886,00	R\$ 8,41	R\$ 0,43	R\$ 8,84	R\$ 34.352,24
5.5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	3.886,00	R\$ 2,48	R\$ 0,39	R\$ 2,87	R\$ 11.152,82
5.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ) - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	155,44	R\$ 1.396,82	R\$ 55,97	R\$ 1.452,79	R\$ 225.821,67
5.7	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	373,06	R\$ 5,39	R\$ 0,75	R\$ 6,14	R\$ 2.290,58
5.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.191,80	R\$ 1,51	R\$ 0,18	R\$ 1,69	R\$ 18.914,14
5.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL	TXKM	8.132,71	R\$ 0,60	R\$ 0,08	R\$ 0,68	R\$ 5.530,24
5.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	900,00	R\$ 1,61	R\$ 0,17	R\$ 1,78	R\$ 1.602,00
5.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.008,46	R\$ 0,64	R\$ 0,06	R\$ 0,70	R\$ 6.305,92
							Total item R\$ 435.600,49
6.0 CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CAUQ							
6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7.783,70	R\$ 0,53	R\$ 1,53	R\$ 2,06	R\$ 16.034,42
6.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	15.198,70	R\$ 2,48	R\$ 0,39	R\$ 2,87	R\$ 43.620,26
6.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ) - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	494,88	R\$ 1.396,82	R\$ 55,97	R\$ 1.452,79	R\$ 718.956,71
6.4	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1.187,71	R\$ 5,39	R\$ 0,75	R\$ 6,140	R\$ 7.292,53
6.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	35.631,30	R\$ 1,51	R\$ 0,18	R\$ 1,69	R\$ 60.216,89
6.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	25.892,08	R\$ 0,60	R\$ 0,08	R\$ 0,68	R\$ 17.606,61
6.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.458,20	R\$ 1,61	R\$ 0,17	R\$ 1,78	R\$ 4.375,59
6.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24.541,10	R\$ 0,64	R\$ 0,06	R\$ 0,70	R\$ 17.178,77
							Total item R\$ 885.281,78
7.0 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
7.1	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	75,40	R\$ 31,06	R\$ 7,76	R\$ 38,82	R\$ 2.927,02
7.2	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	174,12	R\$ 24,09	R\$ 6,02	R\$ 30,11	R\$ 5.242,75
7.3	PLACA EM AÇO - PELELULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	9,35	R\$ 347,80	R\$ 86,95	R\$ 434,75	R\$ 4.064,91
7.4	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	35,00	R\$ 343,87	R\$ 38,21	R\$ 382,08	R\$ 13.372,80
							Total item R\$ 25.607,48

8.0	CONTROLE TECNOLÓGICO										
8.1	ENSAIO TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE BETUMINOSO	UND	5,00	R\$ 3,99	R\$ 52,60	R\$ 56,59	R\$ 282,95				
8.2	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UND	5,00	R\$ 5,70	R\$ 75,16	R\$ 80,86	R\$ 404,30				
8.3	ENSAIO DE PERCENTUAL DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UND	5,00	R\$ 8,55	R\$ 112,74	R\$ 121,29	R\$ 606,45				
8.4	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA	UND	10,00	R\$ 19,96	R\$ 263,07	R\$ 283,03	R\$ 2.830,30				
8.5	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UND	11,000	R\$ 5,13	R\$ 67,64	R\$ 72,77	R\$ 800,47				
						Total item	R\$ 4.924,47				
9.0	SERVIÇOS FINAIS										
9.1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	R\$ 4.248,93	R\$ 738,43	R\$ 4.987,36	R\$ 4.987,36				
						Total item	R\$ 4.987,36				
						Total global	R\$ 1.455.943,33				

* Para efeito de orçamento fora considerado informações repassadas via edital pelo cliente;

** Para efeito de medição sera considerado levantamento de topografia in-loco;

Documento assinado digitalmente



NICAIWILLIAN MARTINI

Data: 11/06/2025 10:29:04-0300

Verifique em <https://validar.itid.gov.br>

Nicai William Martini

Engenheiro Civil

CREA-SC 134785-6

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL RONDA ALTA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Endereço: RUA ALBERTO PASQUALINI, RONDA ALTA - RS

Data: quarta-feira, 11 de junho de 2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Previsto (R\$)	Percentual(%)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Total
DIVERSAS RUAS ALBERTO PASQUALINI								
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 12.257,00	0,84%	50% R\$ 6.128,50	50% R\$ 6.128,50	-	-	100% R\$ 12.257,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 17.631,35	1,21%	100% R\$ 17.631,35	-	-	-	100% R\$ 17.631,35
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 64.352,65	4,42%	100% R\$ 64.352,65	-	-	-	100% R\$ 64.352,65
4	ACESSIBILIDADE	R\$ 5.300,75	0,36%	100% R\$ 5.300,75	-	-	-	100% R\$ 5.300,75
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ	R\$ 435.600,49	29,92%	100% R\$ 435.600,49	-	-	-	100% R\$ 435.600,49
6	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CAUQ	R\$ 885.281,78	60,80%	20% R\$ 177.056,36	80% R\$ 708.225,42	-	-	100% R\$ 885.281,78
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ 25.607,48	1,76%	-	100% 25.607,48	-	-	100% 25.607,48
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 4.924,47	0,34%	40% R\$ 1.969,79	60% R\$ 2.954,68	-	-	100% R\$ 4.924,47
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.987,36	0,34%	-	100% 12.257,00	-	-	100% R\$ 4.987,36
TOTAL GERAL SIMPLES			100,00%	48,6% R\$ 708.039,88	51,9% R\$ 755.173,09	0,0% R\$ -	0,0% R\$ -	100,00% R\$ 1.455.943,33
TOTAL GERAL ACUMULADO			100,00%	48,6% R\$ 708.039,88	100,5% R\$ 1.463.212,97	100,5% R\$ 1.463.212,97	100,5% R\$ 1.463.212,97	

quarta-feira, 11 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente


NICAEI WILLIAN MARTINI
Data: 11/06/2025 10:30:28-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Nicaiel William Martini
Engenheiro Civil
CREA-SC 134785-6

COMPOSIÇÃO DO BDI

Na elaboração do orçamento foi adotado percentual de BDI (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI. A alíquota de ISSQN no município é de 1%, a incidir sobre o total da obra. Informamos que para o cálculo do BDI foi utilizada a fórmula apresentada em sequência, de acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU.

Fórmula do BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Os serviços foram enquadrados como CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, sendo
BDI SERVIÇOS

Itens		Adotado	MÍN	MÁX
AC	ADM CENTRAL	4,67 %	3,10 %	4,67 %
S+G	SEGURO E GARANTIA	0,74 %	0,32 %	0,74 %
R	RISCO	0,97 %	0,50 %	0,97 %
DF	DESP. FINANCEIRAS	1,21 %	1,00 %	1,21 %
L	LUCRO	8,69 %	6,64 %	9,75 %
I	IMPOSTOS	4,45 %		
	PIS	0,65 %		
	COFINS	3,00 %		
	ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo)	0,80 %		
	CPRB (p/ desonerado)	0,00 %		
I	IMPOSTOS (Não desonerado)	4,45 %		
BDI RESULTANTE		22,48%		

conf. Legislação

O fornecimento de materiais foi enquadrados como Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), sendo considerados os percentuais máximos e mínimo indicados para este tipo de obra.

quarta-feira, 11 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente



NICAEML WILLIAN MARTINI
 Data: 11/06/2025 10:29:43-0300
 Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Nicael William Martini
 Engenheiro Civil
 CREA-SC 134785-6



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE RONDA ALTA

PARECER DA CONTABILIDADE

CONCORRÊNCIA 003/2025

EMPRESA: CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 01.341.214/0001-94

Na qualidade de responsável pelo departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Ronda Alta, de acordo com o art. 1º do Decreto Municipal n.º 2.062, de 16 de maio de 2023, onde impõe cálculos para o melhor entendimento da situação econômico-financeira das empresas participantes de licitações, pode-se avaliar alguns índices contábeis para posterior emissão do Certificado de Registro Cadastral:

LIQUIDEZ GERAL =	AC + ARLP	R\$ 30.235.819,26	2,57
	PC + PELP	R\$ 11.749.131,67	

INDICE MÍNIMO 1,00

O índice de liquidez geral, são acrescentados o ativo realizável a longo prazo somado ao ativo circulante dividido pelo passivo circulante com o passivo exigível a longo prazo. Neste índice, a empresa cumpriu o exigido, ficando com o índice de 4,68.

SOLVÊNCIA GERAL =	AT	R\$ 30.235.816,26	2,57
	PC+PELP	R\$ 11.749.131,67	

INDICE MÍNIMO 1,00

No índice de solvência geral, onde se divide o ativo total pelo passivo circulante com o passivo exigível a longo prazo podemos constatar que a empresa cumpriu o exigido, ficando com o índice de 4,95.

LIQUIDEZ CORRENTE =	AC	R\$ 13.298.145,30	2,00
	PC	R\$ 6.657.915,12	

INDICE MÍNIMO 1,00

A liquidez corrente corresponde ao ativo circulante dividido pelo passivo circulante, neste índice a empresa cumpre o exigido, chegando a um índice de 4,69.

Conforme ítem 16.8.3 "C" do edital de licitação de concorrência 003/2025 Processo Licitatório 082/2025, verificou-se ainda que a empresa possui Patrimônio Líquido **superior** a 10% do valor estimado da Obra.

Conforme dispõe o art. 1º do Decreto Municipal n.º 2.062, de 16 de maio de 2023, pode-se concluir que a empresa atendeu a todos os itens exigidos para a Certificação.

ELIEZER DA ROSA
SANTOS:827240080

Assinado de forma digital por
ELIEZER DA ROSA
SANTOS:82724008049
Dados: 2025.06.11 13:49:37 -03'00'

49

Ronda Alta - RS, 11 de Junho de 2025.

Eliézer da Rosa Santos
Contador CRC/RS 9783-0



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

DILIGÊNCIA PROPOSTA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA N.º 003/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 82/2025

O Município de Ronda Alta/RS, a fim de esclarecer e complementar o processo licitatório da Concorrência nº 003/2025, cujo objeto é a **contratação de empresa especializada, sob o Regime de Execução de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, compreendendo mão - de - obra e materiais, visando a Pavimentação Asfáltica na RUA ALBERTO PASQUALINI, totalizando 12.111,10m² (1.024,10 metros), no município de Ronda Alta/RS, conforme descrito no Termo de Referência (Anexo I), Projeto Básico e seus anexos. A licitação tem como base a Proposta Nº 2024/5441, Programa Pavimenta II, do Governo Estadual, solicita que a licitante CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ nº 01.341.214/0001-94, apresente.

1. Referente ao Cronograma Físico-financeiro:

Ajustar as parcelas mensais do “Item 9 – SERVIÇOS FINAIS” do cronograma físico-financeiro, atendendo ao seguinte:

O cronograma físico-financeiro, dividido em parcela mensais bem definidas (mesmas parcelas que o cronograma da Administração), devendo espelhar relação de compatibilidade entre a execução física e a execução financeira, igualmente firmado por responsável técnico legalmente habilitado e por representante legal da empresa.

“Além disso, para aceitabilidade dos preços, deverá ser observado que o preço global ofertado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do licitante, fiquem iguais ou abaixo dos preços de referência da Administração (inc. I, Art. 13, Decreto nº 7983, de 08 de abril de 2013).”

Observações:

1 - Os ajustes e esclarecimentos necessários, não devem alterar o preço global ofertado de R\$ 1.455.943,33 sendo que este deve ser ratificado.

Ante o exposto acima, em conformidade com o disposto na legislação solicitamos que a licitante apresente esclarecimentos em até 1 (UMA) hora do recebimento deste documento.

SELMO GILVANI
EBERHARDT:01303817055

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
2025.06.13 09:22:06 -03'00'

Eng. Selmo Gilvani Eberhardt
Crea/RS 175.282

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL RONDA ALTA

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Endereço: RUA ALBERTO PASQUALINI, RONDA ALTA - RS

Data: sexta-feira, 13 de junho de 2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Previsto (R\$)	Percentual(%)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Total
DIVERSAS RUAS ALBERTO PASQUALINI							
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 12.257,00	0,84%	50% R\$ 6.128,50	50% R\$ 6.128,50	-	100% R\$ 12.257,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 17.631,35	1,21%	100% R\$ 17.631,35	-	-	100% R\$ 17.631,35
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 64.352,65	4,42%	100% R\$ 64.352,65	-	-	100% R\$ 64.352,65
4	ACESSIBILIDADE	R\$ 5.300,75	0,36%	100% R\$ 5.300,75	-	-	100% R\$ 5.300,75
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUQ	R\$ 435.600,49	29,92%	100% R\$ 435.600,49	-	-	100% R\$ 435.600,49
6	CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CAUQ	R\$ 885.281,78	60,80%	20% R\$ 177.056,36	80% R\$ 708.225,42	-	100% R\$ 885.281,78
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ 25.607,48	1,76%	-	100% 25.607,48	-	100% 25.607,48
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 4.924,47	0,34%	40% R\$ 1.969,79	60% R\$ 2.954,68	-	100% R\$ 4.924,47
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.987,36	0,34%	-	100% 4.987,36	-	100% R\$ 4.987,360
TOTAL GERAL SIMPLES			100,00%	48,6%	51,4%	0,0%	100,00%
TOTAL GERAL ACUMULADO		R\$ 1.455.943,33		R\$ 708.039,88	R\$ 747.903,45	-	R\$ 1.455.943,33
			100,00%	48,6%	100,0%	100,0%	
		R\$ 1.455.943,33		R\$ 708.039,88	R\$ 1.455.943,33	R\$ 1.455.943,33	

sexta-feira, 13 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente

 NICAIWILLIAM MARTINI
Data: 13/06/2025 14:07:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nicai Willian Martini
Engenheiro Civil
CREA-SC 134785-6