



MARCIANO VIDROS

MARQUES DO HERVAL, 191, CENTRO
CAMPINAS DO SUL | RS
CNPJ: 18.570.733/0001-27
I.E : 0180012053

marcianovidrosesquadrias@gmail.com

Cep 99660-000
Tel: (54)99102-5079

ORÇAMENTO

Numero: 15349
Emissão: 08/08/2025
Vendedor: ARI ALBERTO TAPAREL
Contato: (54)99945-0470
Email: marcianovidrosesquadrias@gmail.com

www.wvetro.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

EMAIL:

ENDEREÇO: PRAÇA MOSSE MISSIO, 000 CENTRO

CEP: 99670-000 RONDA ALTA/RS -

TEL. FIXO: (54)3364-5900 CELULAR


TEL2/Fax:

IE/RG:

CNPJ/CPF: 87.711.503/0001-53

*LOCAL/AMBIENTE:

TIPO:



PORTA DE CORRER 6 FOLHAS COM FECHADURA E TRINCO (1FL)

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: VIDRO TEMPERADO.

DATA ENTREGA: / /


ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	1	5230	2560	INCOLOR 10 MM - TEMPERADO(01509)	7.422,60	7.422,60

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM

COM 2 PUXADOR DE INOX DE 1000 METRO BARRA CHATA

*LOCAL/AMBIENTE:

TIPO:



JANELA DE CORRER 04 FOLHAS COM FECHADURA | PEITORIL FIXO ..

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: VIDRO TEMPERADO.

DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
2	2	2615	2450	INCOLOR 08 MM - TEMPERADO	4.467,91	8.935,82

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM


COM PONTALHETES PRA E CHUMBADOR PRA FIXAÇÃO

COM TUBO ENTRE AS JANELAS PRA SUPORTE

COM VIDRO LAMINADO 4+4 NO PEITORIL

*LOCAL/AMBIENTE:

TIPO:



PAINEL FIXO 2 FOLHAS COM PEITORIL FIXO

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: VIDRO TEMPERADO.

DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
5	1	1680	2420	INCOLOR 08 MM - TEMPERADO	1.841,05	1.841,05

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM

COM VIDRO LAMINADO 4+4 NO PEITORIL

*LOCAL/AMBIENTE:

TIPO:

PAINEL FIXO 2 FOLHAS COM PEITORIL FIXO

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSÓRIO: BRANCO

LINHA: VIDRO TEMPERADO.

DATA ENTREGA: / /

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
6	1	1700	2520	INCOLOR 08 MM - TEMPERADO	1.897,52	1.897,52

OBSERVAÇÕES DESTE ITEM

COM VIDRO LAMINADO 4+4 NO PEITORIL

OBSERVAÇÕES

VALIDADE DO ORÇAMENTO 2 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR

COM CONTRAMARCO

COM MOLDURA INTERNA DE 55MM

COM ACESSÓRIOS / ESCOVAS E GUARNIÇÕES

ABERTURAS ENTREGUES E INSTALADAS NA OBRA

A MEDIÇÃO FINAL OCORRERÁ QUANDO:

- OS VÃOS ESTIVEREM TOTALMENTE LIBERADOS, OU SEJA, QUANDO ESTIVEREM REQUADRADOS, COM CONTRAMARCOS CHUMBADOS, CALFINADOS, COM SOLEIRA OU PINGADEIRA, NO NÍVEL E NO ESQUADRO

- EM CASO DE PORTAS COM TRILHO EMBUTIDO, SERÁ REPASSADO AS MEDIDAS OU SE PRECISO UMA AMOSTRA DO TRILHO, PARA O PEDREIRO DEIXAR O RASGO NO PISO, E QUANDO PRECISO A DIFERENÇA DE NÍVEL DO PISO DE DENTRO PARA O DE FORA, SENDO RESPONSABILIDADE DO MESMO

- MEDIDAS COMBINADAS COM O CLIENTE (QUANDO OS VÃOS NÃO ESTÃO PRONTOS PARA MEDIÇÃO DEFINITIVA), EM CASO DE NÃO TER FICADO DE ACORDO COM O COMBINADO, A RESPONSABILIDADE FICA POR CONTA DO CLIENTE E DO PEDREIRO, SE CASO TIVER QUE SER REFEITO A ABERTURA A MESMA TERÁ CUSTO

AS ESQUADRIAS SERÃO INSTALADAS QUANDO:

- O GESSO ESTIVER INSTALADO, COM MASSA CORRIDA E COM A PRIMEIRA MÃO DE TINTA EFETUADA, O MESMO SEGUE PARA AS PAREDES

- AS JANELAS E PORTAS PRECISAM TER OS GRANITOS(PINGADEIRAS/ SOLEIRAS) COLOCADOS(FINALIZADOS), E OS VÃOS ALÉM DOS CONTRAMARCOS INSTALADOS PRECISA TER O REQUADRAMENTO PRONTO COM MASSA FINA OU CORRIDA FINALIZADA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

VALORES ORÇADOS A VISTA, COM ENTRADA DE 50% NO PEDIDO E RESTANTE NA INSTALAÇÃO DA OBRA

OU

A PRAZO ACRESCE 5%

CASO HAJA MUDANÇAS NA OBRA, SERÁ RECALCULADO OS ITENS E MEDIDAS ADICIONAIS

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA.

	TOTAL:	20.096,99	
	SEM DESCONTO	0.00	
	TOTAL GERAL:	20.096,99	
			Atenciosamente,
			ARI ALBERTO TAPARELLO
			(54)99945-0470
Dt.Venda:	/ /		
Impresso em:	19/08/26 10:57:28	Aceite do Cliente	MARCIANO VIDROS