

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Estado do Rio Grande do Sul**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073-2025

**Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários, conforme especificações técnicas da Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e outros anexos, para a rua de acesso ao silo da COTRISAL, no município de Ronda Alta/RS.
LOCAL: Rua Juvencio Rodrigues da Silva ÁREA: 392,76 m².**

PROPOSTA FINANCEIRA

CONSTRUBRÁS

BRITA - PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO

EMPRESA: CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 95.257.945/0001-08

MUNICÍPIO: BARRA FUNDA- RS

BARRA FUNDA 18 DE AGOSTO DE 2025.

CARTA PROPOSTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131-2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2025

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA

ENDEREÇO: BR 386, KM 130 - Nº 129 - DISTRITO LINHA AGUSSO

MUNICÍPIO: SARANDI - RS

CEP: 99585-000

CNPJ: 95.257.945/0001-08

TELEFONE: 54-3361-3307

E-MAIL: comercial@construbras-rs.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

NOME: CLAUDIO MARCOS ROSSATTO

CPF: 736.258.170-04

CARGO/FINÇÃO: ADMINISTRADOR

TELEFONE: 54-3361-3307

EMAIL: comercial@construbras-rs.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANRISUL (041)

AGÊNCIA: 0417

CONTA: 230197010-6

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme Edital, com todas as condições aceitas.

ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SV	1,00	Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários, conforme especificações técnicas da Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e outros anexos, para a rua de acesso ao silo da COTRISAL, no município de Ronda Alta/RS. LOCAL: Rua Juvencio Rodrigues da Silva ÁREA: 392,76 m².	R\$ 73.621,10	R\$ 73.621,10

O valor global da proposta é de R\$ 73.621,10 (setenta e três mil, seiscentos e vinte e um reais e dez centavos), Sendo que, R\$ 9.733,60 (nove mil setecentose e trinta e três reais e sessenta centavos) referem a mão de obra; e, R\$63.887,50 (sessenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) referem a materiais.

- 1 Prazo de entrega: O objeto deverá ter seu início no momento da assinatura do contrato, sendo que o prazo para conclusão dos mesmos será de 30 (trinta) dias.
valor total proposto acima contempla todas as despesas necessárias à plena entrega do objeto, tais como,
- 2 impostos, taxas, encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação
- 3 Os produtos ofertados devem oferecer garantia, conforme disposto pelo Código de Defesa do Consumidor.
- 4 O prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data-limite prevista para entrega das propostas (Lei nº 14.133/2021, art. 90, § 3º).

BARRA FUNDA 18 DE AGOSTO DE 2025.

CLAUDIO MARCOS
ROSSATTO:736258170
04

Assinado de forma digital por
CLAUDIO MARCOS
ROSSATTO:73625817004
Dados: 2025.08.19 08:43:37 -03'00'

CLAUDIO MARCOS ROSSATTO
Representante Legal

CONSTRUBRÁS
BRITA - PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO

Endereço: BR 386 - km 130 - Nº 129 - CPP 99585-000 - BARRA FUNDA - RS
FONE: 54 3361-3307 - construbras@construbras-rs.com.br - www.construbras-rs.com.br
CNPJ: 95.257.945/0001-08 - INSC. EST. 340/0002624

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

OBRA/OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA

LOGRADOURO: ACESSO UNIDADE COTRISAL

ENDEREÇO: RONDA ALTA - RS

BANCOS: SINAPI - 06/2025 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande do Sul

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI : 21,68%

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	TOTAL	PESO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		R\$ 1.216,80	1,65%
2	SERVIÇOS INICIAIS		R\$ 1.817,65	2,47%
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ		R\$ 69.369,85	94,23%
4	SERVIÇOS FINAIS		R\$ 1.216,80	1,65%
TOTAL GERAL:			R\$ 73.621,10	100,00%

PROPONENTE: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 95.257.945/0001-08

EDITAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073-2025

BARRA FUNDA 18 DE AGOSTO DE 2025.

CLAUDIO MARCOS
ROSSATTO:73625817004Assinado de forma digital por
CLAUDIO MARCOS
ROSSATTO:73625817004
Dados: 2025.08.19 08:44:45 -03'00'**CLAUDIO MARCOS ROSSATTO**
Representante Legal

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

OBRA/OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA

LOGRADOURO: ACESSO UNIDADE COTRISAL

ENDEREÇO: RONDA ALTA - RS

BANCOS: SINAPI - 06/2025 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande do Sul

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI : 21,68%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	BDI	VALOR UNITÁRIO CCOM	
								BDI	TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 1.216,80	R\$ 1.216,80
1.1	0000145	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO/ Topografia não inclusa	MÊS	1,0000	R\$ 1.000,00	21,68%	R\$ 1.216,80	R\$ 1.216,80
2			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 1.817,65	R\$ 1.817,65
2.1	0000112	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.B.U.Q.)	UNID.	1,0000	R\$ 1.000,00	21,68%	R\$ 1.216,80	R\$ 1.216,80
2.2	0000116	Próprio	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE PAVIMENTAÇÃO (por metro) - COM BASE NA SINAPI 99058	M	392,7600	R\$ 1,00	21,68%	R\$ 1,22	R\$ 479,17
2.3	0000012	Próprio	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA - OBRA RODOVIÁRIA	MÊS	1,0000	R\$ 100,00	21,68%	R\$ 121,68	R\$ 121,68
3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ					R\$ 69.369,85	R\$ 69.369,85
3.1			Estrutura					R\$ 43.493,67	R\$ 43.493,67
3.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	392,7600	R\$ 2,27	21,68%	R\$ 2,76	R\$ 1.084,02
3.1.2	105752	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	58,9140	R\$ 148,72	21,68%	R\$ 180,96	R\$ 10.661,08
3.1.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TXKM	3.711,5820	R\$ 1,06	21,68%	R\$ 1,29	R\$ 4.787,94
3.1.4	95596	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DICIAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.598,1074	R\$ 0,60	21,68%	R\$ 0,73	R\$ 1.896,62
3.1.5	96396	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	58,9140	R\$ 160,38	21,68%	R\$ 195,15	R\$ 11.497,07
3.1.6	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TXKM	4.241,8080	R\$ 1,06	21,68%	R\$ 1,29	R\$ 5.471,93
3.1.7	95596	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DICIAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.969,2656	R\$ 0,60	21,68%	R\$ 0,73	R\$ 2.167,56
3.1.8	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	392,7600	R\$ 1,30	21,68%	R\$ 1,58	R\$ 620,56
3.1.9	105757	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	392,7600	R\$ 1,50	21,68%	R\$ 1,83	R\$ 718,75
3.1.10	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	15,7104	R\$ 129,00	21,68%	R\$ 156,97	R\$ 2.466,06
3.1.11	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TXKM	1.178,2800	R\$ 1,06	21,68%	R\$ 1,29	R\$ 1.519,98
3.1.12	95596	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DICIAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	824,7960	R\$ 0,60	21,68%	R\$ 0,73	R\$ 602,10
3.2			Revestimento Pista de Rolamento - Capa Asfáltica (C.B.U.Q.)					R\$ 25.876,18	R\$ 25.876,18
3.2.1			Insumo Asfáltico					R\$ 16.832,94	R\$ 16.832,94
3.2.1.1	0000012	Próprio	BASE DE PREÇO: ANP - ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO / ANP: CM-30 (densidade = 0,85 Kg/l) (PREÇO ANP + ICMS [17%] + PIS [0,65%] + COFINS [3,00%]) / Aplicação de BDI Diferenciado	KG	471,3120	R\$ 5,80	15,00%	R\$ 6,67	R\$ 3.143,65
3.2.1.2	0000014	Próprio	BASE DE PREÇO: ANP - EMULSAO ASFÁLTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (PREÇO ANP + ICMS [17%] + PIS [0,65%] + COFINS [3,00%]) / Aplicação de BDI Diferenciado	KG	176,7420	R\$ 3,29	15,00%	R\$ 3,78	R\$ 668,08
3.2.1.3	0000013	Próprio	BASE DE PREÇO: ANP - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO À GRANEL (CAP) 50/70 (PREÇO ANP + ICMS [17%] + PIS [0,65%] + COFINS [3,00%]) / Aplicação de BDI Diferenciado	KG	2.265,910992	R\$ 4,55	15,00%	R\$ 5,23	R\$ 11.850,71
3.2.1.4	5914622	SICRO3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	TXKM	959,4229736	R\$ 1,00	21,68%	R\$ 1,22	R\$ 1.170,50
3.2.2			Usinagem					R\$ 9.043,24	R\$ 9.043,24
3.2.2.1	0000132	Próprio	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 (Com base na SINAPI 101021) - Não Incluído Insumo Asfáltico	T	40,3914384	R\$ 184,00	21,68%	R\$ 223,89	R\$ 9.043,24
4			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 1.216,80	R\$ 1.216,80
4.1	0000112	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (C.B.U.Q.)	UND	1,00	R\$ 1.000,00	21,68%	R\$ 1.216,80	R\$ 1.216,80
TOTAL GERAL:									R\$ 73.621,10

PROPONENTE: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 95.257.945/0001-08

EDITAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073-2025

BARRA FUNDA 18 DE AGOSTO DE 2025.

CLAUDIO MARCOS
ROSSATTO:736258170
04

Assinado de forma digital por
CLAUDIO MARCOS
ROSSATTO:73625817004
Dados: 2025.08.19 08:45:05 -03'00'

CLAUDIO MARCOS ROSSATTO
Representante Legal



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO OBRA/OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA
LOGRADOURO: ACESSO UNIDADE COTRISAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	CRONOGRAMA				
		VALOR R\$	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	100,00%				
		100,00%					
		1.216,80	1.216,80				
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%				
		100,00%					
		1.817,65	1.817,65				
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	100,00%	100,00%				
		100,00%					
		69.369,85	69.369,85				
4	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	100,00%				
		100,00%					
		1.216,80	1.216,80				
		Percentagem:	100,0%				
		Custo:	73.621,10				
		Percentagem Acumulado:	100,0%				
		Custo Acumulado:	73.621,10				

PROPONENTE: **CONSTRUBRÁS COSNTRUTORA LTDA**
CNPJ: **95.257.945/0001-08**
EDITAL: **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073-2025**

CLAUDIO MARCOS
ROSSATTO:73625817004
Assinado de forma digital por
CLAUDIO MARCOS
ROSSATTO:73625817004
Dados: 2025.08.19 08:45:32 -03'00'

CLAUDIOMARCOS ROSSATTO
Representante legal

DATA: **BARRA FUNDA 18 DE AGOSTO DE 2025.**

DETALHAMENTO - ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA

OBRA/OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA

LOGRADOURO: ACESSO UNIDADE COTRISAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL:	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	FERIADOS	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,51%	7,99%	10,51%	7,99%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	TOTAL:	47,00%	17,70%	47,00%	17,70%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,43%	2,61%	3,43%	2,61%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,77%	2,11%	2,77%	2,11%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	TOTAL:	11,26%	8,56%	11,26%	8,56%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,90%	2,97%	17,30%	6,51%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	TOTAL:	8,28%	3,26%	17,71%	6,82%
TOTAL(A+B+C+D):		83,34%	46,32%	112,77%	69,88%

PROPONENTE: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 95.257.945/0001-10

EDITAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073-2025

DATA: BARRA FUNDA 18 DE AGOSTO DE 2025.

CLAUDIO MARCOS
ROSSATTO:7362581700

4

Assinado de forma digital por
CLAUDIO MARCOS
ROSSATTO:73625817004
Dados: 2025.08.19 08:46:29 -03'00'

CLAUDIO MARCOS ROSSATTO

Representante Legal

COMPOSIÇÃO BDI - NORMAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA
OBRA/OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA
LOGRADOURO: ACESSO UNIDADE COTRISAL

COMPOSIÇÃO BDI - SERVIÇOS	
TIPO DE OBRA	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	NÃO DESONERADO
ALÍQUOTA ISS	3,00%

ITEM	SIGLA	VALOR ADOTADO	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,01%	3,80%	4,01%	4,67%
SEGURO E GARANTIA	S+G	0,40%	0,32%	0,40%	0,74%
RISCO	R	0,56%	0,50%	0,56%	0,97%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,11%	1,02%	1,11%	1,21%
LUCRO	L	7,02%	6,64%	7,30%	8,69%
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS)	ISS	3,00%	2,00%	2,00%	2,00%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	CPRB	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BDI SEM DESONERAÇÃO (FÓRMULA ACÓRDÃO TCU):		21,68%	19,60%	20,97%	24,23%

$$BDI = \left\{ \frac{[1 + (AC + S + R + G)] \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - PIS - COFINS - ISS - CRPB)} - 1 \right\} \times 100$$

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, A BASE DE CÁLCULO PARA ESTA OBRA É DE 16,06%, COM A RESPECTIVA ALÍQUOTA DE 5,00%. A BASE DE CÁLCULO FOI OBTIDA ATRAVÉS DA MÉDIA PONDERADA DOS PERCENTUAIS DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAL DE CADA SERVIÇO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 95.257.945/0001-08

EDITAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073-2025

DATA: BARRA FUNDA 18 DE AGOSTO DE 2025.

CLAUDIO MARCOS
ROSSATTO:736258170
04

Assinado de forma digital por
CLAUDIO MARCOS
ROSSATTO:73625817004
Dados: 2025.08.19 08:47:19 -03'00'

CLAUDIO MARCOS ROSSATTO
Representante Legal

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA
OBRA/OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA
LOGRADOURO: ACESSO UNIDADE COTRISAL

COMPOSIÇÃO BDI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	
TIPO DE OBRA	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS
REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (AQUISIÇÃO INDIRETA - EM CONJUNTO COM LICITAÇÃO DE OBRAS)
ALÍQUOTA ISS	3,00%

ITEM	SIGLA	VALOR ADOTADO	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,61%	1,50%	3,45%	4,49%
SEGURO E GARANTIA	S+G	0,40%	0,30%	0,48%	0,82%
RISCO	R	0,80%	0,56%	0,85%	0,89%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,80%	0,85%	0,85%	1,11%
LUCRO	L	4,35%	3,50%	5,11%	6,22%
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS)	ISS	0,48%	0,00%	2,50%	5,00%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	CPRB	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BDI SEM DESONERAÇÃO (FÓRMULA ACÓRDÃO TCU):		15,00%	11,10%	14,02%	16,80%

$$BDI = \left\{ \frac{[1 + (AC + S + R + G)] \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - PIS - COFINS - ISS - CRPB)} - 1 \right\} \times 100$$

PROPONENTE: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 95.257.945/0001-08

EDITAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073-2025

DATA: BARRA FUNDA 18 DE AGOSTO DE 2025.

CLAUDIO MARCOS ROSSATTO:73625817004
17004
Assinado de forma digital por
CLAUDIO MARCOS
ROSSATTO:73625817004
Dados: 2025.08.19 08:48:14
-03'00'
CLAUDIO MARCOS ROSSATTO
Representante Legal