



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE RONDA ALTA
Praça Mose Missio, s/n
CNPJ 87.711.503/0001-53

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 13/2026 - Dispensa nº 8/2026.

Com base no Processo Administrativo e no parecer da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 13/2026, Dispensa nº 8/2026, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: RAFAEL BRISOLA FERRONATTO - MEI - 35736752000108						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	14,00	M2	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas a meia altura das paredes. af_02/2023_pe		88,42000	1.237,88
2	16,25	M2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022		5,35000	86,94
3	16,25	M2	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af_09/2022		51,01000	828,91
4	31,53	M2	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023		2,65000	83,55
5	31,53	M2	Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. Af_08/2023_ps		85,84000	2.706,54
6	18,00	M	Rodaforro em pvc, para forro de pvc, comprimento 6 m		7,03000	126,54
7	91,28	M2	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. Af_04/2023 Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. Af_04/2023		13,92000	1.270,62
8	582,60	M2	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023		4,37000	2.545,96
9	582,60	M2	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023		15,72000	9.158,47
10	65,20	M2	Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. Af_05/2021		4,27000	278,40
11	65,20	M2	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. Af_05/2021		24,96000	1.627,39
12	40,32	M2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. Af_01/2021		19,60000	790,27
13	36,00	M2	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020		58,30000	2.098,80
14	55,44	M2	Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Af_01/2020_pe		12,89000	714,62
Total dos Produtos					23.554,89	

Projeto/Despesa	Há Previsão
2172 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Ronda Alta(RS), 9 de Abril de 2026

MARCOS MIGUEL BEUX
Prefeito Municipal