



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADITIVO	MUNICÍPIO / UF SAGRADA FAMÍLIA/RS	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ADITIVO									61.094,95	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRAS IRREGULARES					-	61.094,95	
1.1.			JUNÇÃO DA RUA ARNALDO DICKMAN COM RUA JOÃO O. VILLARINHO CONTERNO					-	61.094,95	
1.1.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	1.551,00	
1.1.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	550,00	2,20	BDI 1	2,82	1.551,00	RA
1.1.2.			PAVIMENTO					-	42.742,70	
1.1.2.1.	Composição	1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA, e = 15cm	M2	550,00	43,75	BDI 1	56,15	30.882,50	RA
1.1.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	220,00	42,00	BDI 1	53,91	11.860,20	RA
1.1.3.			DRENAGEM					-	16.300,68	
1.1.3.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,00	99,00	BDI 1	127,07	7.624,20	RA
1.1.3.2.	Composição	2	CAIXA COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPÃO DE CONCRETO E GRELHA, 1,0X1,0.	UND	4,00	1.690,00	BDI 1	2.169,12	8.676,48	RA
1.1.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	500,57	
1.1.4.1.	Composição	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA	UND	1,00	390,00	BDI 1	500,57	500,57	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SAGRADA FAMÍLIA/RS
Local

segunda-feira, 16 de setembro de 2024

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS BORBA
CREA/CAU: CREA/RS 254591



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADITIVO	MUNICÍPIO / UF SAGRADA FAMÍLIA/RS	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADITIVO									61.094,95
Data				ART/RRT:	0				

RECURSO
←