



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE	MUNICÍPIO / UF SAGRADA FAMÍLIA/RS	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO									320.382,93	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRAS IRREGULARES					-	320.382,93	
1.1.			RUA C					-	181.825,88	
1.1.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	6.235,02	
1.1.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.211,00	2,20	BDI 1	2,82	6.235,02	RA
1.1.2.			PAVIMENTO					-	141.513,36	
1.1.2.1.	Composição	1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA, e = 15cm	M2	2.211,00	44,00	BDI 1	56,47	124.855,17	RA
1.1.2.2.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	309,00	42,00	BDI 1	53,91	16.658,19	RA
1.1.3.			DRENAGEM					-	32.075,22	
1.1.3.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	150,00	99,00	BDI 1	127,07	19.060,50	RA
1.1.3.2.	Composição	2	CAIXA COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPÃO DE CONCRETO E GRELHA, 1,0X1,0.	UND	6,00	1.690,00	BDI 1	2.169,12	13.014,72	RA
1.1.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	2.002,28	
1.1.4.1.	Composição	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA	UND	4,00	390,00	BDI 1	500,57	2.002,28	RA
1.2.			AV. GETÚLIO VARGAS					-	138.557,05	
1.2.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	4.466,88	
1.2.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.584,00	2,20	BDI 1	2,82	4.466,88	RA
1.2.2.			PAVIMENTO					-	109.934,28	
1.2.2.1.	Composição	1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA, e = 15cm	M2	1.584,00	44,00	BDI 1	56,47	89.448,48	RA
1.2.2.2.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	380,00	42,00	BDI 1	53,91	20.485,80	RA
1.2.3.			DRENAGEM					-	22.654,18	
1.2.3.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	110,00	99,00	BDI 1	127,07	13.977,70	RA
1.2.3.2.	Composição	2	CAIXA COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPÃO DE CONCRETO E GRELHA, 1,0X1,0.	UND	4,00	1.690,00	BDI 1	2.169,12	8.676,48	RA
1.2.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	1.501,71	
1.2.4.1.	Composição	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA	UND	3,00	390,00	BDI 1	500,57	1.501,71	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE	MUNICÍPIO / UF SAGRADA FAMÍLIA/RS	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO									320.382,93

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SAGRADA FAMÍLIA/RS
Local
segunda-feira, 11 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS BORBA
CREA/CAU: CREA/RS 254591
ART/RRT: 0

RECURSO

