



AO MUNICÍPIO DE SAGRADA FAMÍLIA/RS
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

NOME DA EMPRESA: P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP
CGC/CNPJ: 24.967.393-0001/75
ENDEREÇO: RUA MAURÍCIO CARDOSO, 1146 - SALA 203 - BAIRRO APARECIDA
MUNICÍPIO: FREDERICO WESTPHALEN/RS
E-MAIL: P&BCONSTRUTORASERVICO@GMAIL.COM
FONE: (55) 99182-4268

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: Sicredi - **AGÊNCIA:** 0230 - **CONTA CORRENTE:** 10503-2

Conforme Edital de Processo Licitatório para Tomada de Preço nº 03/2023 e acatando todas as condições estipuladas no Edital, apresentamos nossa proposta para: **execução de pavimentação em calçamento com pedras irregulares com no mínimo uma das faces plana de 10 a 15 cm que será a do rolamento e drenagem de águas pluviais, em uma área de 7.615,00m², em diversas Ruas do Município de Sagrada Família/RS**

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	QNT	UND.	VALOR TOTAL
01	Contratação de empresa para execução de pavimentação em calçamento com pedras irregulares com no mínimo uma das faces plana de 10 a 15 cm que será a do rolamento e drenagem de águas pluviais, em uma área de 7.615,00m ² , em diversas Ruas do Município de Sagrada Família/RS, conforme Edital de Licitação, projeto e memorial descritivo e outros documentos.	01	Und.	R\$ 774.291,21

PREÇO GLOBAL: R\$ 774.291,21 (Setecentos e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e um reais com vinte e um centavos)
PREÇO MATERIAL: R\$ 542.003,85
PREÇO MÃO DE OBRA: R\$ 232.287,36
VALIDADE DA PROPOSTA 60 dias

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: Luis Fernando Bastos
FUNÇÃO CARGO: Sócio Proprietário
RG: 3055405736
CPF: 722.503.210-00
ENDEREÇO: Rua Tancredo Neves, nº 138, Bairro Itapagé – Frederico Westphalen/RS.
ESTADO CIVIL: Casado
NACIONALIDADE: Brasileiro

Declaramos sob as penalidades da lei, e para fins de participação no Tomada de Preço nº 03/2023 que:
- Nos preços propostos estão incluídos todos os impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros e todas as demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto da licitação em referência;
- Concordamos e nos submetemos a todos os termos, normas e especificações do Edital 03/2023, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação; e
- Cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta licitação.

Sagrada Família/RS, 23 de Agosto de 2023.

Assinatura do Representante Legal

Nome: Luis Fernando Bastos

CPF: 722.503.210-00

P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
R. MAURÍCIO CARDOSO, 1146, SL 203, B. APARECIDA - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

24.967.393/0001-75



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CNPJ 24.967.393/0001/75
TOMADA DE PREÇO 103/2023
PROPRIETÁRIO / TOMADOR P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE
DATA BASE 05-23 (DES.)
DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM PEDRAS IRREGULARES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS
MUNICÍPIO / UF SAGRADA FAMÍLIA/RS

BDI 1 28,35%
BDI 2 0,00%
BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO									
1.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRAS IRREGULARES						774.291,21
1.1.			RUA GOMERCINDO QUEQUI						101.109,69
1.1.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						2.946,90
1.1.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.045,00	2,20	BDI 1	2,82	2.946,90
1.1.2.			PAVIMENTO						68.499,31
1.1.2.1.	Composição	1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA, e = 15cm	M2	1.045,00	44,00	BDI 1	56,47	59.011,15
1.1.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	176,00	42,00	BDI 1	53,91	9.488,16
1.1.3.			DRENAGEM						28.127,12
1.1.3.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	136,00	99,00	BDI 1	127,07	17.281,52
1.1.3.2.	Composição	2	CAIXA COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPÃO DE CONCRETO E GRELHA, 1.0X1.0.	UND	5,00	1.690,00	BDI 1	2.169,12	10.845,60
1.1.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL						1.536,36
1.1.4.1.	Composição	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA	UND	3,00	399,00	BDI 1	512,12	1.536,36
1.2.			RUA JOÃO MAFALDA SANTOS TRECHO 01						261.091,32
1.2.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						7.487,10
1.2.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.655,00	2,20	BDI 1	2,82	7.487,10
1.2.2.			PAVIMENTO						165.831,30
1.2.2.1.	Composição	1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA, e = 15cm	M2	2.655,00	44,00	BDI 1	56,47	149.927,85
1.2.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	295,00	42,00	BDI 1	53,91	15.903,45
1.2.3.			DRENAGEM						85.212,32
1.2.3.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	200,00	99,00	BDI 1	127,07	25.414,00

duis 5-3-2019

24.967.393/0001-75

P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP

1145 SL 203. B.

Bruno Henrique Milani
Engenheiro Civil
CREA/RS 229773



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CNPJ 24.967.393-0001/75	TOMADA DE PREÇO 103/2023	PROPOSTANTE / TOMADOR P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE	MUNICÍPIO / UF SAGRADA FAMILIAR/RS	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO									
1.2.3.2.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	100,00	280,00	BDI 1	359,38	35.938,00
1.2.3.3.	Composição	2	CAIXA COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPÃO DE CONCRETO E GRELHA, 1,0X1,0.	UND	11,00	1.690,00	BDI 1	2.169,12	23.860,32
1.2.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	2.560,60
1.2.4.1.	Composição	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA	UND	5,00	399,00	BDI 1	512,12	2.560,60
1.3.			RUA ARNALDO DICKMAN					-	214.372,86
1.3.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	5.315,70
1.3.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.885,00	2,20	BDI 1	2,82	5.315,70
1.3.2.			PAVIMENTO					-	131.514,10
1.3.2.1.	Composição	1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA, e = 15cm	M2	1.885,00	44,00	BDI 1	56,47	106.445,95
1.3.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	465,00	42,00	BDI 1	53,91	25.068,15
1.3.3.			DRENAGEM					-	74.982,46
1.3.3.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	100,00	99,00	BDI 1	127,07	12.707,00
1.3.3.2.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	125,00	280,00	BDI 1	359,38	44.922,50
1.3.3.3.	Composição	2	CAIXA COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPÃO DE CONCRETO E GRELHA, 1,0X1,0.	UND	8,00	1.690,00	BDI 1	2.169,12	17.352,96
1.3.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	2.560,60
1.3.4.1.	Composição	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA	UND	5,00	399,00	BDI 1	512,12	2.560,60
1.4.			RUA VALDEMAR MAFALDA					-	116.062,80
1.4.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	2.932,80
1.4.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.040,00	2,20	BDI 1	2,82	2.932,80
1.4.2.			PAVIMENTO					-	72.745,40

PWM3.0.4

Bruno Henrique Milani
Engenheiro Civil
CREA/RS 229773

duis Fe Bortan



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CNPJ	TOMADA DE PREÇO	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
24.967.393-0001/75	03/2023	P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP	PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	05-23 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE	SAGRADA FAMÍLIA/RS

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO									
1.4.2.1.	Composição	1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA, e = 15cm	M2	1.040,00	44,00	BDI 1	56,47	58.728,80
1.4.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	250,00	42,00	BDI 1	53,91	14.016,60
1.4.3.			DRENAGEM						37.311,88
1.4.3.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 400 MM. JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	140,00	99,00	BDI 1	127,07	17.789,80
1.4.3.2.	Composição	2	CAIXA COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPÃO DE CONCRETO E GRELHA, 1,0X1,0.	UND	9,00	1.690,00	BDI 1	2.169,12	19.522,08
1.4.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL						3.072,72
1.4.4.1.	Composição	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA	UND	6,00	399,00	BDI 1	512,12	3.072,72
1.5.			RUA JOÃO DARGI ARDENNGHI						43.003,66
1.5.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						1.551,00
1.5.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	550,00	2,20	BDI 1	2,82	1.551,00
1.5.2.			PAVIMENTO						36.988,60
1.5.2.1.	Composição	1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA, e = 15cm	M2	550,00	44,00	BDI 1	56,47	31.058,50
1.5.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	110,00	42,00	BDI 1	53,91	5.930,10
1.5.3.			DRENAGEM						3.439,82
1.5.3.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 400 MM. JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	10,00	99,00	BDI 1	127,07	1.270,70
1.5.3.2.	Composição	2	CAIXA COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPÃO DE CONCRETO E GRELHA, 1,0X1,0.	UND	1,00	1.690,00	BDI 1	2.169,12	2.169,12
1.5.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL						1.024,24
1.5.4.1.	Composição	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA	UND	2,00	399,00	BDI 1	512,12	1.024,24
1.6.			RUA EURICO OCHOA						38.650,88

PWM3.0.4

Bruno Henrique Milani
Engenheiro Civil
CREA/RS 229773

Luiz S. Bator

24.967.393/0001-75
P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CNPJ	24.967.393/0001775	TOMADA DE PREÇO	09/2023	PROponente / Tomador	P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP	APelido do Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS
Localidade SINAPI	PORTO ALEGRE	Data Base	05-23 (DES.)	Descrição do Lote	PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE	Município / UF	SAGRADA FAMÍLIARS
						BDI 1	29,35%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO									
1.6.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						774.291,21
1.6.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	440,00	2,20	BDI 1	2,82	1.240,80 RA
1.6.2.			PAVIMENTO						30.776,90
1.6.2.1.	Composição	1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA, e = 15cm	M2	440,00	44,00	BDI 1	56,47	24.846,80 RA
1.6.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	110,00	42,00	BDI 1	53,91	5.930,10 RA
1.6.3.			DRENAGEM						5.608,94
1.6.3.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	10,00	99,00	BDI 1	127,07	1.270,70 RA
1.6.3.2.	Composição	2	CAIXA COLETOIRA DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPAO DE CONCRETO E GRELHA, 1,0X1,0.	UND	2,00	1.690,00	BDI 1	2.169,12	4.338,24 RA
1.6.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL						1.024,24
1.6.4.1.	Composição	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA	UND	2,00	399,00	BDI 1	512,12	1.024,24 RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SAGRADA FAMÍLIARS

Representante Legal
Nome: Luis Fernando Bastos

Responsável Técnico
Nome: BRUNO HENRIQUE MILANI

CPF: 722.503.210-00

CREA/CAU: 229773

ART/RTT: 0

03 de agosto de 2023

24.967.393/0001-75

AB CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP

AO
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES
MUNICÍPIO DE SAGRADA FAMÍLIA - RS
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023
PROCESSO Nº 110/2023

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA

A empresa P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – EPP inscrita no CNPJ nº 24.967.393-0001/75, por intermédio de seu representante legal o Sr. Luis Fernando Bastos, portador da Carteira de Identidade nº 3055405736 e do CPF nº 722.503.210-00, DECLARA, para os devidos fins, ter conhecimento da Instrução Normativa RFP nº 971, de 13/11/2009 e alterações posteriores, referente à retenção previdenciária.

Sagrada Família/RS, 23 de Agosto de 2023.



Assinatura do Representante Legal

Nome: Luis Fernando Bastos

CPF: 722.503.210-00

24.967.393/0001-75
P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA EPP
R. MAURICIO CARDOSO, 1146, SL 203, B.
APARECIDA - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CNPJ 24.967.393-0001/75 03/2023 TOMADA DE PREÇO 103/2023 PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO/ALCANTAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRAS II	774.291,21	% Período:	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24
				17,18%	16,21%	14,02%	13,33%	14,59%	10,41%	12,86%	1,39%				
1.1.	RUA GOMERCINDO QUEQUI	101.109,69	% Período:							98,48%	1,52%				
1.1.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.946,90	% Período:							100,00%					
1.1.2.	PAVIMENTO	68.499,31	% Período:							100,00%					
1.1.3.	DRENAGEM	28.127,12	% Período:							100,00%					
1.1.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1.536,36	% Período:							100,00%					
1.2.	RUA JOÃO MAFALDA SANTOS TRECHO 01	261.091,32	% Período:	50,94%	48,08%						0,98%				
1.2.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7.487,10	% Período:	100,00%											
1.2.2.	PAVIMENTO	165.831,30	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.3.	DRENAGEM	85.212,32	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.560,60	% Período:								100,00%				
1.3.	RUA ARNALDO DICKMAN	214.372,86	% Período:			50,64%	48,16%				1,19%				
1.3.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5.315,70	% Período:			100,00%									
1.3.2.	PAVIMENTO	131.514,10	% Período:			50,00%	50,00%								
1.3.3.	DRENAGEM	74.982,46	% Período:			50,00%	50,00%								
1.3.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.560,60	% Período:								100,00%				
1.4.	RUA VALDEMAR MAFALDA	116.062,80	% Período:					97,35%			2,65%				
1.4.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.932,80	% Período:					100,00%							
1.4.2.	PAVIMENTO	72.745,40	% Período:					100,00%							
1.4.3.	DRENAGEM	37.311,88	% Período:					100,00%							
1.4.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3.072,72	% Período:					100,00%							
1.5.	RUA JOÃO DARCIARDENGI	43.003,66	% Período:						100,00%						
1.5.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.551,00	% Período:						100,00%						
1.5.2.	PAVIMENTO	36.988,60	% Período:						100,00%						

Luiz J. G. Santos

Bruno Henrique Mitani
Engenheiro Civil
CREA/RJ 223773

24.967.398/0001-75
P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA EPP
R. MAURÍCIO CARDOSO, 1145, SL 203, B.
APARECIDA - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CNPJ	TOMADA DE PREÇO	PROPOSTANTE	APÉLIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
24.967.393-000/175	03/2023	P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA	PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS	PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.3.	DRENAGEM	3.439,82	% Período:						100,00%						
1.5.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1.024,24	% Período:						100,00%						
1.6.	RUA EURICO OCHOA	38.650,88	% Período:						97,35%		2,65%				
1.6.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.240,80	% Período:						100,00%						
1.6.2.	PAVIMENTO	30.776,90	% Período:						100,00%						
1.6.3.	DRENAGEM	5.608,94	% Período:						100,00%						
1.6.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1.024,24	% Período:						100,00%						
Total:	R\$ 774.291,21			17,18%	16,21%	14,02%	13,33%	14,59%	10,41%	12,86%	1,39%				
Período:	Repasso:														
	Contrapartida:	133.008,91		125.521,81	108.563,98	103.248,28	112.990,08	80.630,30	99.573,33	10.754,52					
Acumulado:	Outros:														
	Investimento:	133.008,91		125.521,81	108.563,98	103.248,28	112.990,08	80.630,30	99.573,33	10.754,52					
	%:			17,18%	33,39%	47,41%	60,74%	75,34%	85,75%	98,61%	100,00%				
	Repasso:														
	Contrapartida:	133.008,91		258.530,72	367.094,70	470.342,98	583.333,06	663.963,36	763.536,69	774.291,21					
	Investimento:	133.008,91		258.530,72	367.094,70	470.342,98	583.333,06	663.963,36	763.536,69	774.291,21					

SAGRADA FAMILIA/RS

Local

quarta-feira, 23 de agosto de 2023

Data

Representante Legal
 Nome: Luis Fernando Bastos
 CPF: 722.503.210-00

Responsável Técnico
 Nome: BRUNO HENRIQUE MILANI
 CREA/CAU: CREA/RS 229773
 ART/RTT:

24.967.393/0001-75

P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA EPP

R. MAURICIO CARDOSO, 1146, SL.203, B.
APARECIDA - CEP 98450-000

FREDERICO WESTPHALEN - RS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA		
		COM DESONERAÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
A1	INSS	20,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%
A4	IN CRA	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%
GRUPO A		16,80%	16,80%	16,80%
A	Total	16,80%	16,80%	16,80%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%
B2	Feriatos	4,24%	Não incide	4,24%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,66%	0,66%	0,66%
B4	13º Salário	10,94%	8,33%	10,94%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide	1,56%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%
B9	Férias Gozadas	10,28%	7,83%	10,28%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%
GRUPO B		46,75%	17,54%	46,75%
B	Total	46,75%	17,54%	46,75%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,56%	3,47%	4,56%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,35%	2,55%	3,35%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,83%	2,15%	2,83%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%
GRUPO C		11,23%	8,54%	11,23%
C	Total	11,23%	8,54%	11,23%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,85%	2,95%	17,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%
D	Total	8,23%	3,24%	17,61%
TOTAL(A+B+C+D)		83,01%	46,12%	112,39%
		6,76%	69,64%	

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Handwritten: 24.967.393/0001-75
 P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP
 R. MAURICIO CARDOSO, 1148, SL 203, B. APARECIDA - CEP 98400-000
 FREDERICO WESTPHALEN - RS

Handwritten: Bruno Henrique Milani
 Engenheiro Civil
 CREA/RS 229773



Quadro de Composição do BDI

Grav de Sigilo #PÚBLICO

CNPJ 24.967.393-0001/75 TOMADA DE PREÇO 103/2023 PROPONENTE / TOMADOR P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS / PAVIMENTAÇÃO/ALÇAMENTO COM PEDRAS IRRREGULARES DE BASALTO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00% Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

TIPO DE OBRA BDI 1

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Table with 3 columns: Itens, Siglas, Adotado %. Rows include Administração Central (3,80%), Seguro e Garantia (0,32%), Risco (0,50%), Despesas Financeiras (1,02%), Lucro (6,69%), Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) (3,65%), Tributos (ISS, variável de acordo com o município) (4,00%), Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) (4,50%), BDI SEM desoneração (fórmula Acórdão TCU) (22,10%), BDI DES (28,35%).

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1) / (1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SAGRADA FAMILIAR/S Local quarta-feira, 23 de agosto de 2023 Data

Responsável Técnico BRUNO HENRIQUE MILANI Nome: CREA/CAU: CREA/RS 229773 ART/RRTI: 0

Representante Legal Nome: Luis Fernando Bastos CPF: 722 503 210-00

Handwritten signature: Luis F. Bastos

P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP R. MAURICIO CARDOSO, 1146, SL 203, B. APARECIDA - CEP 98400-000 FREDERICO WESTPHALEN - RS

24.967.393/0001-75

PMV3.0.4

**RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS**

Modalidade: Tomada de Preço

Período: 2023

Ano da Licitação: 2023
 Julgamento: Menor Preço Global
 Situação: Julgada
 Objeto: Contratação de empresa para a execução de obras e serviços de engenharia em regime de empreitada global (fornecimento de material e mão-de-obra) para a pavimentação em calçamento com pedras irregulares no mínimo uma das faces plana de 10 a 15 cm que será a do rolamento

Forneceador Vencedor: **P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - 9350**

Telefone: (55) 3744-0001
 Email:

Item Sub-Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1,000	UN	contratação de empresa para a execução de obras e serviços de engenharia em regime de empreitada global (fornecimento de material e mão-de-obra) para a pavimentação em calçamento com pedras irregulares no mínimo uma das faces plana de 10 a 15 cm que será a do rolamento		774.291,21	774.291,21

Total de itens vencidos: 1
 Total das Propostas Vencedoras: 774.291,21