



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO
00	00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA	PINTURA EXTERNA UBS, ACADEMIA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
(NÚD: Referência 09-2021.xls)	09-21 (DES.)	PINTURA EXTERNA UBS, ACADEMIA	SAGRADA FAMÍLIA- RS
		BDI 1	BDI 2
		29,79%	0,00%
		BDI 3	
		0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)
PINTURA EXTERNA UBS, ACADEMIA MUNICIPAL									
1.			PINTURA EXTERNA UBS						19.455,99
1.1.			PINTURA EXTERNA UBS	M²	773,00	0,81	BDI 1	1,05	811,65 RA
1.1.1.		1	LIXAMENTO E LIMPEZA DE REBOCO EXTERNO	M²	513,00	5,44	BDI 1	7,06	3.621,78 RA
1.1.2.		2	APLICAÇÃO DE TEXTURA EM ALVENARIA EXTERNA - 1 DEMÃO	M²	773,00	7,84	BDI 1	10,18	7.869,14 RA
1.1.3.		3	APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDES DE ALVENARIA INTERNAS E EXTERNA - 2 DEMÃOS	M²	31,00	20,73	BDI 1	26,91	834,21 RA
1.1.4.		4	APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS - 2 DEMÃOS	M²	354,50	0,81	BDI 1	1,05	372,23 RA
1.2.			PINTURA INTERNA E EXTERNA ACADEMIA MUNICIPAL						
1.2.1.		1	LIXAMENTO E LIMPEZA DE REBOCO EXTERNO	M²	354,50	7,84	BDI 1	10,18	3.608,81 RA
1.2.2.		3	APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA EM PAREDES DE ALVENARIA INTERNAS E EXTERNA - 2 DEMÃOS	M²	37,00	20,73	BDI 1	26,91	995,67 RA
1.2.3.		4	APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS - 2 DEMÃOS	M²	250,00	4,14	BDI 1	5,37	1.342,50 RA
1.2.4.		5	APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX PARA PISO						

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Prego Unitário; Prego Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rátiio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SAGRADA FAMÍLIA- RS
Local
Data
quarta-feira, 17 de novembro de 2021

Responsável Técnico
Nome: RUI CESAR SARETTA
CREA/CAU: 80.020.D
ART/RRT: 0

SAGRADA FAMILIA- RS
Local
quarta-feira, 17 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: RUI CESAR SARETTA
CREA/CAU: 80.020.D
ART/RRT: *



COMPOSIÇÕES

FONTE		CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	SINAPI	1	88316	LIXAMENTO E LIMPEZA DE REBOCO EXTERNO	M ²	0,05	0,81	0,91
				SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		16,33	18,24
Composição	SINAPI	2	88310	APLICAÇÃO DE TEXTURA EM ALVENARIA EXTERNA - 1 demão	M ²		5,44	6,08
				PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	20,73	23,16
Composição	SINAPI	3	88316	APLICAÇÃO DE TINTA ACRILICA EM PAREDES DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA - 2 DEMÃOS	M ²		7,84	8,76
				PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	20,73	23,16
Composição	SINAPI	4	88310	APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS - 2 DEMÃOS	M ²		20,73	23,16
				PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,73	23,16
Composição	SINAPI	5	88310	APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX PARA PISO	M ²		4,14	4,63
				PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	20,73	23,16

Data 17/11/2021

Responsável Técnico: RUI CESAR SARETTA
CREA/CAU: 80.020-D

Nº OPERAÇÃO
00

Nº SICONV
00

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PINTURA EXTERNA DA UBS, ACADEMIA / PINTURA EXTERNA DA UBS, ACADEMIA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,54%
BDI COM desoneração	BDI DES	29,79%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SAGRADA FAMÍLIA- RS

Local

quarta-feira, 17 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: RUI CESAR SARETTA

CREA/CAU: 80.020.D

ART/RRT: * 0