

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador		Apelido do Empreendimento		
		0 Prefeitura Municipal de Sagrada Família		REFORMA E ADEQUAÇÃO CRAS	BDI 1	BDI 2
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-22 (DES.)	DESCRiÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	0,00%	0,00%
		RUA NELSON MARTINELLI, CENTRO, SAGRADA FAMÍLIA-RS.		Sagrada Família		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RUA NELSON MARTINELLI, CENTRO, SAGRADA FAMÍLIA-RS.									
CRAS									
1.1.			ACUISAÇÃO DE MATERIAL						52.429,90
1.1.1.	SINAPI-I	14439	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCLALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	32,00	6,73	BDI 1	6,73	215,36
1.1.2.	SINAPI-I	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	6.500,00	0,78	BDI 1	0,78	5.070,00
1.1.3.	Composição	C10	AREIA MÉDIA INCLUSO TRANSPORTE	M³	25,00	204,30	BDI 1	204,30	5.107,50
1.1.4.	Composição	C11	BRITA GRADUADA N° 1, INCLUSO TRANSPORTE	M³	20,00	119,31	BDI 1	119,31	2.386,20
1.1.5.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	192,50	11,42	BDI 1	11,42	2.198,35
1.1.6.	SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M);	KG	10,00	27,46	BDI 1	27,46	274,60
1.1.7.	SINAPI-I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	2.594,00	0,70	BDI 1	0,70	1.815,80
1.1.8.	SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	1.500,00	0,70	BDI 1	0,70	1.050,00
1.1.9.	SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	126,00	16,39	BDI 1	16,39	2.065,14
1.1.10.	SINAPI-I	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	49,90	10,67	BDI 1	10,67	532,43
1.1.11.	SINAPI-I	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	300,00	0,14	BDI 1	0,14	42,00
1.1.12.	SINAPI-I	626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	KG	35,00	22,22	BDI 1	22,22	777,70
1.1.13.	SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	10,00	21,51	BDI 1	21,51	215,10
1.1.14.	SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	10,00	21,11	BDI 1	21,11	211,10
1.1.15.	SINAPI-I	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	18,00	6,18	BDI 1	6,18	111,24
1.1.16.	SINAPI-I	4415	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	120,00	3,00	BDI 1	3,00	360,00
1.1.17.	SINAPI-I	7267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUIROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	2.500,00	0,74	BDI 1	0,74	1.850,00
1.1.18.	SINAPI-I	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	50,00	3,52	BDI 1	3,52	176,00
1.1.19.	SINAPI-I	37395	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	CENTO	2,00	42,28	BDI 1	42,28	84,56
1.1.20.	SINAPI-I	1292	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	M2	42,90	60,95	BDI 1	60,95	2.614,76
1.1.21.	SINAPI-I	37595	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	500,00	1,99	BDI 1	1,99	995,00
1.1.22.	SINAPI-I	34357	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	KG	25,00	3,81	BDI 1	3,81	95,25
1.1.23.	SINAPI-I	36225	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	M2	40,00	45,47	BDI 1	45,47	1.818,80
1.1.24.	SINAPI-I	40547	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	CENTO	5,00	29,41	BDI 1	29,41	147,05
1.1.25.	SINAPI-I	35246	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	M	35,00	5,47	BDI 1	5,47	191,45
1.1.26.	SINAPI-I	6085		L	36,00	8,28	BDI 1	8,28	298,08



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador		Apelido do Empreendimento		
		01	Prefeitura Municipal de Sagrada Família	REFORMA E ADEQUAÇÃO CRAS	MUNICÍPIO / UF	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA NELSON MARTINELLI, CENTRO, SAGRADA FAMÍLIA-RS.			Sagrada Família	BDI 1 0,00% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

RECURSO
→

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RUA NELSON MARTINELLI, CENTRO, SAGRADA FAMÍLIA-RS.									
1.1.27.	SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	10,00	1,46	BDI 1	1,46	14,60
1.1.28.	SINAPI-I	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	72,00	27,13	BDI 1	27,13	1.953,36
1.1.29.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS: EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	1,50	744,32	BDI 1	744,32	1.116,48
1.1.30.	Composição	C6	PORTA DE VIDRO 10MM FUME TEMPERADO, COM ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO E ACABAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M²	7,35	634,62	BDI 1	634,62	4.664,46
1.1.31.	SINAPI-I	3542	JOELHO PVC, SOLDADVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	0,78	BDI 1	0,78	3,90
1.1.32.	SINAPI-I	9867	TUBO PVC, SOLDADVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	6,00	4,25	BDI 1	4,25	25,50
1.1.33.	SINAPI-I	11831	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	2,00	40,10	BDI 1	40,10	80,20
1.1.34.	SINAPI-I	7138	TE SOLDADVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	2,00	1,39	BDI 1	1,39	2,78
1.1.35.	SINAPI-I	6037	REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDADVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM	UN	1,00	21,10	BDI 1	21,10	21,10
1.1.36.	SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	6,00	19,74	BDI 1	19,74	118,44
1.1.37.	SINAPI-I	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	6,00	12,12	BDI 1	12,12	72,72
1.1.38.	SINAPI-I	20155	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	2,00	11,92	BDI 1	11,92	23,84
1.1.39.	SINAPI-I	11745	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	1,00	17,98	BDI 1	17,98	17,98
1.1.40.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	4,00	7,09	BDI 1	7,09	28,36
1.1.41.	SINAPI-I	38065	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	3,00	30,09	BDI 1	30,09	90,27
1.1.42.	SINAPI-I	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	10,00	16,96	BDI 1	16,96	169,60
1.1.43.	SINAPI-I	39385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	8,00	18,54	BDI 1	18,54	148,32
1.1.44.	SINAPI-I	2668	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	50,00	2,86	BDI 1	2,86	143,00
1.1.45.	SINAPI-I	993	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	50,00	2,46	BDI 1	2,46	123,00
1.1.46.	SINAPI-I	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	75,00	3,41	BDI 1	3,41	255,75
1.1.47.	SINAPI-I	1021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	25,00	4,89	BDI 1	4,89	122,25



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Sagrada Família	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E ADEQUAÇÃO GRAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA NELSON MARTINELLI, CENTRO, SAGRADA FAMÍLIA-RS.	MUNICÍPIO / UF Sagrada Família	BDI 1 0,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RUA NELSON MARTINELLI, CENTRO, SAGRADA FAMÍLIA-RS.									
1.1.48.	SINAPI-I	1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0.6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	25,00	10,71	BDI 1	10,71	267,75 RA
1.1.49.	SINAPI-I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3.11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	54,12	39,69	BDI 1	39,69	2.148,02 RA
1.1.50.	SINAPI-I	38186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	3,75	566,60	BDI 1	566,60	2.124,75 RA
1.1.51.	Cotação	CT 1	ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) CONTANDO COM 2 PILARES METÁLICOS TRELICADOS 10X30 CM, DUAS TESOURAS METÁLICAS TRELICADAS, TERÇAS METÁLICAS, COBRIMENTO EM ALOZINCO E CALHA FRONTAL	UND	1,00	7.990,00	BDI 1	7.990,00	7.990,00 RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço Unitário;

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Sagrada Família

Local

quinta-feira, 28 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: DOUGLAS BORBA

CREA/CAU: CREA RS 284891

ART/RTT: 0