

# INNOVAR ESTRUTURAS METÁLICAS

Odaci Paulo de Souza 01065752016  
Rua Gomercindo Quequi, s/nº - CEP 98330-000

SAGRADA FAMÍLIA-RS

ORÇAMENTO  
PEDIDO  
14 / 09 / 2021  
Nº 087

Cliente: **MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA**

ENDEREÇO	Rua 20 de Março nº 99	Cidade/UF:	SAGRADA FAMILIA - RS
TELEFONE	(55) 98439 5320	CONTATO:	Evelin
CNPJ:	92.410.422/0001-53	Data:	14/9/21 14:00

Qtde.	Item	DISCRIMINAÇÃO	P./Unit	TOTAL
95	m <sup>2</sup>	Estrutura e cobertura em aluzinc 0,50 do portão de entrada até o saguão da Escola Municipal Paulo Freire (26 Pilares em Cano redondo de metal 50mm, 13 tesouras em tubo 30x50mm e 20x30mm, 150 metros de terças enrigecidas 10*25*50*25*10 na 2mm, 38 telhas de 2,50m = 95m <sup>2</sup> em aluzinc onduladas 0.50).Mão de obra construção e concretagem de microestacas	R\$ 235,00	R\$ 22.325,00
9	m <sup>2</sup>	Estrutura e cobertura em aluzinc 0,50 da porta e janelas da cozinha da Escola Municipal Paulo Freire ( 02 tesouras em Perfil U 75*40 na 2,65mm e Perfil U 68*30 na 2,00mm, 10 metros de terças enrigecidas 15*40*75*40*15 na 2,25mm, 05 telhas de 1,80m = 9m <sup>2</sup> em aluzinc onduladas 0.50).	R\$ 290,00	R\$ 2.610,00
4,23	m <sup>2</sup>	Confecção de Grade no portão principal da Escola Municipal Paulo Freire, em tubos 30x40 e 20x30.	R\$ 300,00	R\$ 1.269,00
2,4	m <sup>2</sup>	Confecção de Porta (2,00x1,20m) no portão principal da Escola Municipal Paulo Freire, em tubos 30x40 e 20x30.	R\$ 375,00	R\$ 900,00
1	Unid.	Instalação de porteiro eletrônico com fechadura eletrônica a ser instalado no portão principal da Escola Municipal Paulo Freire.	R\$ 900,00	R\$ 900,00
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 28.004,00</b>

### OBSERVAÇÕES DO PEDIDO

**Validade Orçamento: este orçamento tem validade de 90 dias**

carimbo cliente  


Data: 14 / 09 / 2021.