



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 Prefeitura Municipal de Saldanha Marinho

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO

REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL

RUA PRESTES GUIMARÃES, n° 591

BDI 24,14%

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1			COBERTURA			TOTAL DO ITEM		55.575,00
1.1	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	750,00	49,54	61,50	46.125,00
1.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	750,00	3,27	4,06	3.045,00
1.3	SINAPI	94223	CUMEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO	M	60,00	85,99	106,75	6.405,00
2			TUBO PVC			TOTAL DO ITEM		2.404,50
2.1	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 MM	M	50,00	36,41	45,20	2.260,00
3			RUFO EM CHAPA DE AÇO CORTE DE 70 CM, 50 CM e 30 CM			TOTAL DO ITEM		35.255,76
3.1	COTAÇÃO/PESQUISA		CALHA CORTE 70	M	90,00	110,00	136,55	12.289,50
3.2	COTAÇÃO/PESQUISA		FURTADA CORTE 50	M	42,00	82,00	101,79	4.275,18
3.3	COTAÇÃO/PESQUISA		VEDAÇÃO CORTE 30	M	20,00	49,00	60,83	1.216,60
3.4	COTAÇÃO/PESQUISA		CUMEIRA CORTE 50	M	90,00	63,00	78,21	7.038,90




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Saldanha Marinho

3.5	94223	INSTALAÇÃO / MÃO-DE-OBRA	UNID	1,00	9.700,00	12.041,58	12.041,58
TOTAL						94.696,76	

data base Tabela SINAPI :  
03/2024

Saldanha Marinho/RS, 24 de junho de 2024

  
Ana Cristina Ferrar  
Engenheira Civil

Adão Julcemar  
Altmeyer  
Prefeito Municipal