

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO								
REFORMA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL								
RUA PRESTES GUIMARÃES, n° 591							BDI 24,14%	
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR S/BDI	VALOR C/BDI	TOTAL
1 COBERTURA						TOTAL DO ITEM		54.209,10
1.1	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	750,00	48,47	60,17	45.127,50
1.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	750,00	2,95	3,66	2.745,00
1.3	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO	M	60,00	85,09	105,63	6.336,60
2 TUBO PVC						TOTAL DO ITEM		2.404,50
2.1	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, DN 100 MM	M	50,00	38,74	48,09	2.404,50
3 RUFO EM CHAPA DE AÇO CORTE DE 70 CM, 50 CM e 30 CM						TOTAL DO ITEM		35.255,76
3.1	COTAÇÃO/ PESQUISA		CALHA CORTE 70	M	90,00	105,00	136,55	12.289,50
3.2	COTAÇÃO/ PESQUISA		FURTADA CORTE 50	M	42,00	75,00	93,11	4.171,02
3.3	COTAÇÃO/ PESQUISA		VEDAÇÃO CORTE 30	M	20,00	45,00	55,86	1.117,20
3.4	COTAÇÃO/ PESQUISA		CUMEEIRA CORTE 50	M	90,00	60,00	74,48	6.703,20
3.5	COTAÇÃO/ PESQUISA		INSTALAÇÃO / MÃO-DE-OBRA	UNID	1,00	9.500,00	11.793,30	11.793,30
TOTAL							91.869,36	

Adão Julcemar Altmeyer
Prefeito Municipal

Ana Cristina Ferrari
Engenheira Civil