



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0903204-071703	Nº Transfergov 01	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO	APellido DO EMPREENHIMENTO ASFALTO CAMPINAS
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICIPIO / UF SALDANHA MARINHO/RS
			BDI 1 22,00% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									201.616,45
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						9.790,98
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						9.790,98
1.1.1.	Composição	COMP1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	CJ	1,00	8.025,39	BDI 1	9.790,98	9.790,98
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.904,91
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.904,91
2.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESSIVADA, DE 2,4 X 1,2' M.(SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	250,00	BDI 1	305,00	1.372,50
2.1.2.	Composição	COMP14	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	87,00	3,48	BDI 1	4,25	369,75
2.1.3.	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1,00	953,00	BDI 1	1.162,66	1.162,66
3.			OBRA						188.920,57
3.1.			MOBILIZAÇÃO						3.043,66
3.1.1.	Composição	COMP2	MOBILIZAÇÃO	CJ	1,00	2.494,80	BDI 1	3.043,66	3.043,66
3.2.			CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO						3.492,20
3.2.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	4,32	6,70	BDI 1	8,17	35,29
3.2.2.	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADERIA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,48	8,84	BDI 1	10,78	5,17
3.2.3.	SINAPI	97953	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	2,00	1.414,65	BDI 1	1.725,87	3.451,74
3.3.			SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL						37.188,99
3.3.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	156,60	6,70	BDI 1	8,17	1.279,42
3.3.2.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	69,60	18,63	BDI 1	22,73	1.582,01

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0909204-071703	Nº TransferençGov 03-24 (INDES.)	PROponente / TOMADOR 01 MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO	APellido DO EMPREENHIMENTO ASFALTO CAMPINAS	MUNICÍPIO / UF 01 SALDANHA MARINHO/RJ	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (INDES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									201.616,46	
3.3.3.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 03/2024	M	174,00	155,88	BDI 1	190,17	33.089,58	RA
3.3.4.	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,9 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	M3	114,84	8,84	BDI 1	10,78	1.237,98	RA
3.4.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						96.810,85	
3.4.1.	Composição	COMP12	RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS/REPAROS COM MACADAME - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M²	78,30	308,96	BDI 1	376,93	29.513,62	RA
3.4.2.	Composição	COMP4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	M²	522,00	2,60	BDI 1	3,17	1.654,74	RA
3.4.3.	Composição	COMP10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ - CAMADA DE BLINDER	M²	26,10	1.111,92	BDI 1	1.356,54	35.405,69	RA
3.4.4.	Composição	COMP7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ - CAMADA DE ROLAMENTO	M²	15,66	1.365,27	BDI 1	1.665,63	26.083,77	RA
3.4.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1.252,80	2,26	BDI 1	2,76	3.457,73	RA
3.4.6.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	626,40	0,91	BDI 1	1,11	695,30	RA
3.5.			MEIO FIO						10.363,59	
3.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	174,00	47,81	BDI 1	58,33	10.149,42	RA
3.5.2.	SINAPI	96996	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	1,31	134,01	BDI 1	163,49	214,17	RA
3.6.			PASSEIO (INCLUSIVE RAMPAS)						33.701,53	
3.6.1.	SINAPI	101621	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	M3	13,05	224,19	BDI 1	273,51	3.569,31	RA
3.6.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	217,50	87,99	BDI 1	107,35	23.348,63	RA
3.6.3.	Composição	COMP5	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL COLORIDO 25X25 CM CONCRETO - ORSE - 07324	M²	43,50	127,82	BDI 1	155,94	6.783,39	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0903204071703	Nº Transfergov 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ASFALTO CAMPINAS
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 03-24 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SALDANHA MARINHO/RS
			BDI 1 22,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)
0									201.616,46
3.7			DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL						4.319,95
3.7.1	Composição	COMP3	DESMOBILIZAÇÃO	CJ	1,00	2.494,80	BDI 1	3.043,66	3.043,66
3.7.2	Composição	COMP1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	783,00	1,34	BDI 1	1,63	1.276,29
									RA

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Prego Unitário; Prego Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SALDANHA MARINHO/RS

Local

quinta-feira, 12 de setembro de 2024

Data

Responsável Técnico
Nome: HERGYA APARECIDA KELLER
CREA/CAU: RS219763
ART/RT: 43325912