



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Gravado de Selo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 202443770003	Nº Transferência / TOMADOR 01 MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO	APELIDO DO EMPREENHIMENTO RECAPEAMENTO RUA BARÃO DO IBICUI	BDI 1 20,51% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-24 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 01 SALDANHA MARINHO/RS		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						180.964,23
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						8.958,60
1.1.1.	Composição	COMP1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	CJ	1,00	7.433,91	BDI 1	8.958,60	8.958,60
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.169,18
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.169,18
2.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO))	M2	4,50	400,00	BDI 1	482,04	2.169,18
3.			MOBILIZAÇÃO						169.836,45
3.1.			MOBILIZAÇÃO - DMT 100						3.071,02
3.1.1.	Composição	COMP4	MOBILIZAÇÃO - DMT 100	CJ	1,00	2.548,35	BDI 1	3.071,02	3.071,02
3.2.			RECAPEAMENTO ASFALTICO						163.694,41
3.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	1.826,54	2,11	BDI 1	2,54	4.639,41
3.2.2.	Composição	COMP6	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C. INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	M²	1.826,54	2,73	BDI 1	3,29	6.009,32
3.2.3.	Composição	COMP12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	54,80	1.087,09	BDI 1	1.310,05	71.790,74
3.2.4.	Composição	COMP6	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C. INCLUSIVE TRANSPORTE DA EMULSÃO	M²	1.826,54	2,73	BDI 1	3,29	6.009,32
3.2.5.	Composição	COMP10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995	M²	36,53	1.499,21	BDI 1	1.806,70	65.998,75
3.2.6.	SINAPI	95876	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	2.739,81	2,33	BDI 1	2,81	7.698,87
3.2.7.	SINAPI	93583	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.369,91	0,94	BDI 1	1,13	1.548,00
3.3.			DESMOBILIZAÇÃO						3.071,02
3.3.1.	Composição	COMP5	DESMOBILIZAÇÃO - DMT 100	CJ	1,00	2.548,35	BDI 1	3.071,02	3.071,02

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 202443770003	Nº Transferência GOV 01MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDEDOR RECAPITAMENTO RUA BARÃO DO IBICUI
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-24 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 01SALDANHA MARINHO/RS
			BDI 1 20,51%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									180.964,23

SALDANHA MARINHO/RS
Local
segunda-feira, 24 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: HERYA APARECIDA KELLER
CREA/CAU: RS246763
ART/RFT: 13702495
HERYA Aparecida Keller
Eng. Civil
CREA/RS 219763

RECURSO