


**MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO****Obra**
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PRESTES GUIMARÃES**MEMORIAL DE CÁLCULO**

A5	B5	C5	D5	E5	F5
A6	Item	Descrição	Und	Quant.	F6
A7	1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PRESTES GUIMARÃES			F7
A8	1.1	SERVIÇOS INICIAIS			F8
A9	1.1.1	Mobilização e Desmobilização	und	1	F9
A10	1.1.2	Placa de Obra - 3,00 x 1,50	m²	=3*1,5	F10
A11	1.1.3	Administração local	m²	=9551,47+4426,49	F11
A12	1.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			F12
A13	1.2.1	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	=9551,47+4426,49	F13
A14	1.2.2	Pintura de ligação	m²	=9551,47+4426,49	F14
A15	1.2.3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	=(9551,47*0,04+4426,49*0,03)*2,6	F15
A16	1.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	=E15*71	F16
A17	1.3	LIGANTES ASFÁLTICOS			F17
A18	1.3.1	Emulsões asfálticas RR-2C (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025	t	=E14*0,00045	F18
A19	1.3.2	Cimentos asfálticos CAP 50/70 (acrescido de 17% de ICMS + PIS/CONFIS). ABRIL_2025	t	=E15*6%	F19
A20	1.3.3	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	=(E18+E19)*300	F20
A21	1.4	SINALIZAÇÃO			F21
A22	1.4.1	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. "E= 10cm"	m	632,36	F22
A23	B23	C23	D23	E23	F23

Saldanha Marinho/RS, 14 de novembro 2025


Ana Carolina Ferrari
Eng. Civil - CREA 101618