

PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.					
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	BDI	PREÇO UNIT.	TOTAL PARCIAL
SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E ADM LOCAL DA OBRA						62.738,50
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	3,00	14.461,51	20,87%	17.479,63	52.438,89
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	un	1,00	4.701,93	20,87%	5.683,22	5.683,22
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DE OBRA	un	1,00	3.819,30	20,87%	4.616,39	4.616,39
SERVIÇOS INICIAIS						-
PLACA DE OBRA	m²	-	-			
TERRAPLENAGEM						277.124,00
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA	m³	9.294,77	15,30	20,87%	18,49	171.860,30
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	8.111,40	1,14	20,87%	1,38	11.193,73
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO	m³	2.967,99	8,43	20,87%	10,19	30.243,82
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	m²	29.144,36	1,81	20,87%	2,19	63.826,15
PAVIMENTAÇÃO						2.511.678,48
EXECUÇÃO DE BRITA ANTIEXTRUSIVA	m³	876,03	90,34	20,87%	109,19	95.653,72
TRANSPORTE DE BRITA ANTIEXTRUSIVA DMT ATÉ 30,00 KM	m³xkm	26.280,90	1,71	20,87%	2,07	54.401,46
TRANSPORTE DE BRITA ANTIEXTRUSIVA DMT EXCEDENTE	m³xkm	4.380,15	0,67	20,87%	0,81	3.547,92
EXECUÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA BGS	m²	5.151,16	98,62	20,87%	119,20	614.018,27
TRANSPORTE DE BGS DMT ATÉ 30,00 KM	m³xkm	154.534,80	1,71	20,87%	2,07	319.887,04
TRANSPORTE DE BGS DMT EXCEDENTE	m³xkm	25.755,80	0,67	20,87%	0,81	20.862,20
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	28.189,50	6,57	20,87%	7,94	223.824,63
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	27.459,50	2,31	20,87%	2,79	76.612,01
CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q. e = 3,5 CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	m²	525,19	1.032,38	20,87%	1.247,84	655.353,09
TRANSPORTE DE CBUQ DMT ATÉ 30,00 KM	m³xkm	25.179,90	1,71	20,87%	2,07	52.122,39
TRANSPORTE DE CBUQ DMT EXCEDENTE	m³xkm	4.196,65	0,67	20,87%	0,81	3.399,29
CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM C.B.U.Q. e = 2,5 CM PARA ACOSTAMENTO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	m²	314,14	1.032,38	20,87%	1.247,84	391.996,46
MICRODRENAGEM						126.139,47
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA PARA DRENAGEM	m³	726,90	6,73	20,87%	8,13	5.909,70
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LASTRO DE BRITA	m³	59,67	189,82	20,87%	229,44	13.690,68
TRANSPORTE DE BRITA PARA LASTRO DE BRITA DMT ATÉ 30,00 KM	m³xkm	1.790,10	1,71	20,87%	2,07	3.705,50
TRANSPORTE DE BRITA PARA LASTRO DE BRITA DMT EXCEDENTE	m³xkm	298,35	0,67	20,87%	0,81	241,66
TUBULAÇÃO PLUVIAL Ø 400 MM PA1 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m	525,00	134,33	20,87%	162,36	85.239,00
TUBULAÇÃO PLUVIAL Ø 400 MM PS1 (FORNECIMENTO)	m	-	-		Ex. Prefeitura Municipal	
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø 400 MM PS1	m	-	-		Ex. Prefeitura Municipal	
TUBULAÇÃO PLUVIAL Ø 600 MM PA1 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m	35,00	237,88	20,87%	287,53	10.063,55
TUBULAÇÃO PLUVIAL Ø 600 MM PS1 (FORNECIMENTO)	m	-	-		Ex. Prefeitura Municipal	
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø 600 MM PS1	m	-	-		Ex. Prefeitura Municipal	
TUBULAÇÃO PLUVIAL Ø 800 MM PA1 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m	-	-		Ex. Prefeitura Municipal	
TUBULAÇÃO PLUVIAL Ø 800 MM PA2 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m	15,00	270,47	20,87%	326,92	4.903,80
BOCA DE LOBO CONFORME DETALHAMENTO (1,60x1,60 m)	un	-	-		Ex. Prefeitura Municipal	
BOCA DE LOBO CONFORME DETALHAMENTO (1,00x1,00 m)	un	-	-		Ex. Prefeitura Municipal	
BOCA DE LOBO CONFORME DETALHAMENTO (1,20x1,20 m)	un	-	-		Ex. Prefeitura Municipal	
BOCA DE LOBO CONFORME DETALHAMENTO (1,40x1,40 m)	un	-	-		Ex. Prefeitura Municipal	
BOCA DE LOBO CONFORME DETALHAMENTO (1,60x1,60 m)	un	-	-		Ex. Prefeitura Municipal	
TESTADA PARA SAÍDA DE BUEIRO Ø 600 m	un	-	-		Ex. Prefeitura Municipal	
DISSIPADOR DE ENERGIA APLICÁVEL A SAÍDA DE BUEIRO	un	-	-		Ex. Prefeitura Municipal	
TESTADA PARA SAÍDA DE BUEIRO Ø 800 m	un	-	-		Ex. Prefeitura Municipal	
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	-	-		Ex. Prefeitura Municipal	
CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	m³	-	-		Ex. Prefeitura Municipal	
RELOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA/ILUMINAÇÃO	un	-	-		Ex. Prefeitura Municipal	
RELOCAÇÃO DE CERCA EXISTENTE	un	-	-		Ex. Prefeitura Municipal	
REMOÇÃO DE TUBO Ø 400 A Ø 1000 m	m	-	-		Ex. Prefeitura Municipal	
REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS EXISTENTES	m²	-	-		Ex. Prefeitura Municipal	
RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO	m²	-	-		Ex. Prefeitura Municipal	
RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO	m²	-	-		Ex. Prefeitura Municipal	
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	m³	218,06	9,05	20,87%	10,94	2.385,58
SINALIZAÇÃO						79.759,01
PLACA DE SINALIZAÇÃO - PARE/FAIXA DE PEDESTRE	un	41,00	468,68	20,87%	566,49	23.226,09
PLACA DE INDICAÇÃO - NOME DE RUA	un	23,00	524,37	20,87%	633,81	14.577,63
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COR AMARELA	m²	217,26	31,25	20,87%	37,77	8.205,91
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COR BRANCA	m²	893,55	31,25	20,87%	37,77	33.749,38
SERVIÇOS COMPLEMENTARES						170.608,74
MEIO FIO EXTRUSADO CONFORME PROJETO	m	4.143,00	34,07	20,87%	41,18	170.608,74

3.228.048,20