



Palmitinho – 19 de Setembro de 2017.

PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº004/2017

Prezados senhores:

- Temos o prazer de apresentar nossa proposta de material e mão de obra, referente à licitação em epígrafe.

1- OBJETO:

Contratação de empresa especializada para construção de um abrigo para veículos da saúde do município, na Rua Prestes Guimarães, em regime de empreitada global com o fornecimento de material e mão de obra.

2- PREÇO

- Conforme planilha e cronograma o total geral global é de **R\$ 36.382,44** (trinta e seis mil trezentos e oitenta e dois reais com quarenta e quatro centavos).

Material= **25.467,70**

Mão de Obra= **10.914,74**

3 - VALIDADE DA PROPOSTA

- 60 dias conforme edital.

4 -PREVISÃO PARA ÍNICIO DA OBRA

- Imediatamente após a assinatura do contrato.

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO

- Conforme edital.

6 - CONTA PARA DEPÓSITO

Banco Sicredi – 748 Ag: 0230 CC: 086797 Nome: Construtora e Incorporadora Palmitinho LTDA.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a disposição para quais quer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

03.145.493/0001-46

CONSTRUTORA E INCORPORADORA

PALMITINHO LTDA.

RUA DUQUE DE CAXIAS

CENTRO - CEP 98430-000

PALMITINHO - RS

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
CNPJ: 03.145.493/0001-46

VINÍCIUS ZANCAN BONAFE
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/RS 183753



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO/RS
 OBRA: CONTRUÇÃO DO ABRIGO DE VEÍCULOS JUNTO A NOVA UBS

BDI: 24,14%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. (C/BDI)	PREÇO TOTAL
1.0			INSTALAÇÃO DE OBRA					
1.1	SINAPI	73922/1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA	M2	81,25	R\$ 8,43	R\$ 10,47	R\$ 850,69
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 850,69
2.0			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	6,90	R\$ 56,39	R\$ 70,00	R\$ 483,00
2.2	SINAPI	55835	REATERRO INTERNO	M3	4,06	R\$ 49,89	R\$ 61,93	R\$ 251,44
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 734,44
3.0			FUNDAÇÕES					
3.1	SINAPI	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPa COM PEDRA DE MÃO	M3	4,86	R\$ 335,62	R\$ 416,64	R\$ 2.024,87
3.2	SINAPI	COMP-1	VIGA DE FUNDAÇÃO FCK=20MPa 15 X35 cm	M3	2,34	R\$ 1.108,82	R\$ 1.376,49	R\$ 3.220,99
3.3	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS	M2	28,93	R\$ 8,06	R\$ 10,01	R\$ 289,59
3.4	SINAPI	74007/1	FORMA TABUA P/ CONCRTO EM FUNDAÇÃO	M2	13,35	R\$ 23,73	R\$ 29,46	R\$ 393,29
3.5	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIAMETRO 10MM	KG	66,64	R\$ 5,80	R\$ 7,20	R\$ 479,81
3.6	SINAPI-I	337	ARAME RECOZIDO 15 BWG 1,25mm	KG	4,00	R\$ 8,13	R\$ 10,09	R\$ 40,36
3.7	SINAPI	94963	CONCRETO FCK=15MPa	M3	4,37	R\$ 284,54	R\$ 353,23	R\$ 1.543,62
3.8	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	4,37	R\$ 146,73	R\$ 182,15	R\$ 796,00
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 8.788,53
4.0			SUPRA ESTRUTURA					
4.1	SINAPI	COMP-2	PILARES E VIGAS METÁLICAS	M	147,10	61,69	76,58	11.264,92
4.2	SINAPI	COMP-2	TRELIÇAS METÁLICAS	M	64,23	61,69	76,58	4.918,73
VALOR TOTAL DO ITEM								16.183,65
5.0			PAVIMENTAÇÃO					
5.1	SINAPI	94110	LASTRO DE BRITA	M3	4,06	R\$ 148,23	R\$ 184,01	R\$ 747,08
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 747,08
6.0			FECHAMENTO					
6.1	SINAPI-I	10965	PERFIL U 102 X 9,3 DE AÇO PARA TRELIÇA	M	108,00	R\$ 35,33	R\$ 43,86	R\$ 4.736,88
6.2	SINAPI-I	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	2,90	R\$ 20,57	R\$ 25,54	R\$ 74,07
6.3	SINAPI	84662	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMASOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	24,30	R\$ 21,95	R\$ 27,25	R\$ 662,18
6.4	SINAPI-I	11067	TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, ALTURA = 38 MM, E = 0,5 MM (LARGURA = 1056 MM E COMPRIMENTO = 5000 MM)	UN	20,00	R\$ 129,57	R\$ 160,85	R\$ 3.217,00
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 8.690,13
7.0			ELÉTRICO					
7.1	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,00	R\$ 3,96	R\$ 4,92	R\$ 93,48
7.2	SINAPI	91924	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	76,00	R\$ 1,45	R\$ 1,80	R\$ 136,80
7.3	SINAPI	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 8,40	R\$ 10,43	R\$ 20,86
7.4	SINAPI	93045	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 46,78	R\$ 58,07	R\$ 116,14
7.5	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 16,63	R\$ 20,64	R\$ 20,64
VALOR TOTAL DO ITEM								R\$ 387,92
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 36.382,44

-051

03.145.493/0001-46
 CONSTRUTORA E INCORPORADORA
PALMITINHO LTDA - EPP
 RUA DUQUE DE CAXIAS 375
 CENTRO - CEP 98430-000
 PALMITINHO RS

Const. e Incorp. Palmitinho Ltda
 CNPJ: 03.145.493/0001-46
VINICIUS ZANCAN BONAFE
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança do Trabalho
 CREA/RS 183753

