



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Saldanha Marinho

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Saldanha Marinho

**Endereço:** Av. Silva Tavares, nº 1127, Centro

**Objeto:** Pavimentação pedras regulares A: 1.500,00 m<sup>2</sup>- Local: Rua Sérgio Perdoncini

BDI: 27,00%

ITEM	Banco	Cód	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	S/BDI	C/BDI	VALOR TOTAL
1			SERVÇOS PRELIMINARES						
1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M)	M²	2,88	375,91	375,91	477,41	1.374,95
1.2	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M²	1500,00	1,56	1,56	1,98	2.970,00
2			MICRODRENAGEM						
2.1	SINAPI	73932/1	GRADE PARA CAIXA BOCA DE LOBO - DIMENSÕES CONFORME PROJETO	M²	2,56	280,60	280,60	356,36	912,28
			CALÇAMENTO COM PEDRA DE BASALTO REGULAR						
3.1	SINAPI	72799	CALÇAMENTO COM PEDRAS REGULARES COMPACTADO E REJUNTADO, COM COLCHÃO BASE PÓ DE PEDRA (E=10,0CM)	M²	1500,00	66,54	66,54	84,51	126.765,00
3.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	M	192,00	37,26	37,26	47,32	9.085,44
3.3	SINAPI	94266	MEIO-FIO MOLDADO NO LOCAL EM TRECHO CURVO - DIMENSÕES 100X15X30 (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA)	M	10,00	31,40	31,40	39,88	398,80
			SERVÇOS COMPLEMENTARES						
4.1	CPU		RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE	UNID.	2,00	347,37	347,37	441,16	882,32
Total Geral									142.388,79

Volmar Telles do Amaral

Prefeito Municipal

Volmar T. do Amaral  
Prefeito Municipal  
Saldanha Marinho, RS

Saldanha Marinho/RS, 30 de abril 2020

Ana Cristina Ferrari - CREA/RS 101.618-D  
Responsável Técnica