

EMPRESA: GILNEI MARCOS DE OLIVEIRA BAIROS  
CNPJ:24.126.140.0001.79

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO/RS				
OBRA:	REFORMA DO HOSPITAL E CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS				
DATA:	03/11/2016				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UN.	VALOR TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS EM TERRA</b>				
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS	M³	3,78	2,50	9,45
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS	M³	2,30	-	-
1.3	ATERRO INTERNO(EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	0,13	35,90	4,67
<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>14,12</b>
<b>2.0</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>				
2.1	EXECUÇÃO DE BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO 1:3 COM 30% DE PEDRA DE MÃO	M³	0,46	188,50	86,71
2.2	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:2,5:6 e=5cm	M³	0,13	245,00	31,85
2.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, e=22cm, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA, NO TRAÇO 1:2:8	M³	4,60	120,00	552,00
2.4	VIGA DE FUNDAÇÃO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E FORMA (FCK = 20MPa 22 X 27 cm)	M³	0,68	650,00	442,00
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO HIDRO-ASFALTO, DUAS DEMÃOS	M²	3,10	7,90	24,49
<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>1.137,05</b>
<b>3.0</b>	<b>SUPRA ESTRUTURA</b>				
3.1	VIGAS DE CONCRETO ARMADO SUPERIOR COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E FORMA (FCK = 20MPa 15 X 20 cm)	M³	0,35	650,00	227,50
3.2	LAJE PRÉ MOLDADA	M²	5,95	39,00	232,05
3.3	CONCRETO FEITO NO LOCAL (FCK = 20 Mpa e = 8cm)	M³	0,89	387,00	344,43
3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA LIQUIDA 5KG DUAS DEMÃOS	UNID	1,00	85,90	85,90
<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>889,88</b>
<b>4.0</b>	<b>REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E FORRO</b>				
	<b>PISOS</b>				
4.1	CONTRAPISO 7cm ARGAMASSA 1:4	M²	23,58	273,00	6.437,34
4.2	MALHA DE AÇO 4,2mm	M²	21,00	3,57	75,00
4.3	REJUNTE FLEX 1KG BRANCO	UNID	21,00	2,55	53,55
4.4	PISO PORCELANATO 54X54	M²	24,50	45,98	1.126,51
4.5	PISO CERÂMICO CLASSE-A PEI-IV 30X30, COM REJUNTAMENTO	M²	27,00	27,50	742,50
4.6	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 20KG	UNID	13,00	19,49	253,37
4.7	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 20KG	UNID	15,00	18,50	277,50
	<b>PAREDES</b>				

*Gilnei Marcos de Oliveira Bairos*

4.8	CHAPISCO 1:3	M²	167,01	1,75	292,27
4.9	EMBOÇO 1:2:8	M²	167,01	12,50	2.087,63
4.10	REBOCO 1:2 DE CAL E AREIA FINA	M²	129,48	12,50	1.618,50
4.11	PINTURA SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRILICA	M²	129,48	22,68	2.936,61
4.12	LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS	M²	21,00	6,15	129,15
4.13	REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE"A" PEI IV 20X20, COM REJUNTAMENTO	M²	33,00	34,00	1.122,00
4.14	REVESTIMENTO PORCELANATO 30X60	M²	4,32	38,90	168,05
4.15	CIMENTO CP-IV 50KG	UNID	10,00	33,00	330,00
4.16	MASSA FINA 20KG	UNID	4,00	11,50	46,00
4.17	ALVENARITE 1L	UNID	5,00	4,95	24,75
4.18	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO	M²	36,29	53,19	1.930,27
4.19	AÇO 10mm 3/8"	UNID	1,00	36,39	36,39
4.20	REVESTIMENTO CERÂMICO CLASSE"A" PEI IV 45X45	M²	18,00	16,90	304,20
	FORRO				
4.21	FORRO PVC 10cm	M²	48,00	18,00	864,00
4.22	SEMALHA	M	28,00	4,00	112,00
4.23	CANTO INTERNO PVC	UNID	8,00	2,50	20,00
4.24	PREGO 12X12 1KG	UNID	1,00	9,00	9,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>20.996,59</b>
<b>5.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				
5.1	JANELA GUILHOTINA ALUMINIO 8mm (75,90/95)	UNID	1,00	719,00	719,00
5.2	JANELA VIDRO TEMPERADO 8mm (250X108)	UNID	1,00	930,00	930,00
5.3	PORTA VIDRO TEMPERADO 10mm (90X210)	UNID	1,00	796,00	796,00
5.4	PORTA DE FERRO (85X210)	UNID	1,00	299,90	299,90
5.5	JANELA BASCULANTE FERRO (200X117)	UNID	1,00	280,00	280,00
5.6	MARCO MADEIRA DE LEI 6cm (JANELAS)	M	100,00	2,50	250,00
5.7	PORTA DE CORRER EM MADEIRA DE LEI (88X207)	UNID	1,00	780,00	780,00
5.8	PORTA PIVOTANTE EXTERNA EM MADEIRA DE LEI (122X267)	UNID	1,00	1.800,00	1.800,00
5.9	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO SOBRE ESQUADRIA DE MADEIRA, PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M²	8,60	20,50	176,30
5.10	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPLETA	M²	3,47	654,00	2.269,38
5.11	TELAS MOSQUETEIRAS (JANELAS)	M²	80,00	6,55	524,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>8.824,58</b>
<b>6.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
6.1	TOMADA	UNID	11,00	8,69	95,59
6.2	ELETRODUTO 25mm	M	11,00	1,90	20,90
6.3	TOMADA EXPOSTA	UNID	2,00	7,60	15,20

*QML*

6.4	FIO PARALELO 2,5mm	M	22,00	2,60	57,20
6.5	CANALETA PVC	M	2,00	4,45	8,90
6.6	TORNEIRA ELÉTRICA	UNID	1,00	169,00	169,00
6.7	EXAUSTORES	UNID	4,00	1.000,00	4.000,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>4.366,79</b>
<b>7.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>				
7.1	CURVA 3/4" LISA	UNID	1,00	2,50	2,50
7.2	CURVA 3/4" C/ROSCA	UNID	1,00	2,90	2,90
7.3	CANO PVC 3/4"	M	0,20	2,85	0,57
7.4	CANO PVC 4"	M	1,00	9,50	9,50
7.5	TORNEIRA COMUM	UNID	1,00	3,15	3,15
7.6	RALO ESCAMOTEAVEL INOX	UNID	3,00	29,90	89,70
<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>108,32</b>
<b>8.0</b>	<b>MÃO DE OBRA</b>				
8.1	SERVIÇOS GERAIS	VB.	1,00	20.300,00	20.300,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>					<b>20.300,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI</b>				<b>56.637,33</b>	

FATIMA BEATRIZ LEMOS  
CRC:0597980/2

GILNEI MARCOS DE OLIVEIRA BAIROS  
CNPJ:24.126.140.0001.79

Fátima Beatriz Lemos  
CRCRS: 0597980-2