

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

|       |  |      |         |              |        |
|-------|--|------|---------|--------------|--------|
| OBRA  | REFORMA COBERTURA - PAVILHÃO INDUSTRIAL    | ÁREA | 2400 m2 | Ref. Sinapi: | set/23 |
| LOCAL | AVENIDA DAS INDÚSTRIAS - SALTO DO JACUÍ/RS | BDI  | 26,46 % |              |        |

## PLANILHA ATUALIZADA

|                               |      |  |                | QUANTIDADES LICITADAS |                      |                      |                   |
|-------------------------------|------|--|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Código Sinapi                 | Item | Discriminação  | Unid.          | Qtde.                 | Preço Unitário (R\$) | Preço Unit+BDI (R\$) | Preço Total (R\$) |
| <b>1 SERVIÇOS</b>             |      |  |                |                       |                      |                      | <b>13.528,39</b>  |
| 97649                         | 1.1  | REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS                                    | m <sup>2</sup> | 155                   | 4,10                 | 5,18                 | 803,65            |
| 12869                         | 1.2  | TELHADOR (HORISTA) - CORREÇÃO E VEDAÇÃO                        | h              | 16                    | 17,61                | 22,27                | 356,31            |
| 94213                         | 1.3  | TELHAMENTO TELHAS AÇO/ALUMÍNIO TP40 E:0,5MM, FIXAÇÃO, IÇAMENTO | m <sup>2</sup> | 155                   | 63,10                | 79,80                | 12.368,42         |
| <b>2 FECHAMENTO LANTERNIM</b> |      |  |                |                       |                      |                      | <b>26.888,68</b>  |
| 97649                         | 2.1  | REMOÇÃO DE TELHAS - LANTERNIM E CHAPA EM NÍVEL                 | m <sup>2</sup> | 123                   | 4,10                 | 5,18                 | 637,74            |
| 97655                         | 2.2  | REMOÇÃO TRAMA METÁLICA - LANTERNIM                             | m <sup>2</sup> | 20                    | 33,00                | 41,73                | 834,64            |
| 94213                         | 2.3  | CUMEEIRA TELHA METÁLICA 0,5 MM A. 40MM - ABA 0,70 CM           | m <sup>2</sup> | 50                    | 63,10                | 79,80                | 3.989,81          |
| 94213                         | 2.4  | TELHAMENTO TELHAS AÇO/ALUMÍNIO TP40 E:0,5MM, FIXAÇÃO, IÇAMENTO | m <sup>2</sup> | 143                   | 63,10                | 79,80                | 11.410,87         |
| 40535                         | 2.5  | PERFIL METÁLICO 2,65MM 40X75MM                                 | m              | 204                   | 36,00                | 45,53                | 9.287,22          |
| 6110                          | 2.6  | SERRALHEIRO PARA EXECUÇÃO DA TERÇA METÁLICA                    | h              | 32                    | 18,00                | 22,76                | 728,41            |
|                               |      |  |                |                       |                      | <b>TOTAL</b>         | <b>40.417,07</b>  |

Prazo de conclusão: 15 dias

Salto do Jacuí/RS, 01 de janeiro de 2024.

\_\_\_\_\_  
ENG.ª CIVIL MAGLIANI DULLIUS  
CREA RS 107309

\_\_\_\_\_  
RONALDO O. PERERIA DE MORAES  
Prefeito Municipal