



CLÍIQUER CONSTRUÇÕES LTDA

CARTA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA NA COBERTURA METÁLICA DO PAVILHÃO PRINCIPAL DO DISTRITO INDUSTRIAL.

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: Clíiquer Construções LTDA

CNPJ DO PROPONENTE: 52.528.394/0001-59

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PROPONENTE Nº: 024/0574117

ENDEREÇO DO PROPONENTE: Rua Alameda dos Jardins, 50, sala 406 t 06 - CEP 92.412-546 - Canoas/RS

TELEFONE/FAX/E-MAIL DO PROPONENTE: 51 993119033 -

clinquerconstrucoes@gmail.com

NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE: JULIA SALVADORI BERTUOL

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE: 031.799.140-09

O valor global da proposta é de R\$ 86.830,82 (Oitenta e seis mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e dois centavos).

O detalhamento do BDI proposto, com porcentagem de 28,81% e ENCARGOS SOCIAIS com porcentagem de 112,28%.

O prazo de validade desta proposta é de 60 dias.

Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade e tributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução da obra e ou serviço.

Canoas, 25 de junho de 2024.


CLÍIQUER CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 52.528.394/0001-59


ENG. SANDRO LUIS BERTUOL

CREA/RS 26386






CLINQUER CONSTRUÇÕES LTDA

CANOAS 25 DE JUNHO DE 2024

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 007/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	Q'TDE.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO + BDI	PREÇO TOTAL
1. SERVIÇO/MÃO DE OBRA						
1.1	REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS	M2	290	R\$ 12,00	R\$ 15,46	R\$ 4.482,10
1.2	TELHAMENTO TELHAS AÇO/ALUMÍNIO TP40 E=0,5MM FIXAÇÃO IÇAMENTO	M2	410	R\$ 28,00	R\$ 36,07	R\$ 14.787,70
1.3	REMOÇÃO DE TELHAS - LANTERNIM E CHAPA EM NÍVEL	M2	120	R\$ 12,00	R\$ 15,46	R\$ 1.854,72
1.4	REMOÇÃO CALHA METÁLICA	M	30	R\$ 12,00	R\$ 15,46	R\$ 463,80
1.5	REMOÇÃO TRAMA METÁLICA - LANTERNIM	M2	20	R\$ 20,00	R\$ 25,76	R\$ 515,20
2. MATERIAL						
2.1	CUMEEIRA TELHA METÁLICA	M	120	R\$ 60,00	R\$ 77,29	R\$ 9.274,80
2.2	TELHAMENTO TELHAS AÇO/ALUMÍNIO TP40 E=0,5MM FIXAÇÃO IÇAMENTO	M2	410	R\$ 60,00	R\$ 77,29	R\$ 31.687,40
2.3	CALHA METÁLICA CHAPA 24 DESENVOLVIMENTO 33CM	M	30	R\$ 95,00	R\$ 122,37	R\$ 3.671,10
2.4	PERFIL METÁLICO ENRIJECIDO 100X50X17X2X6MM CHAPA 14	M	240	R\$ 65,00	R\$ 83,73	R\$ 20.094,00
TOTAL GERAL						R\$ 86.830,00


TOTAL GERAL: R\$ 86.830,82 (OITENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

CLINQUER CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.528.394/0001-59

ENG. SANDRO LUIS BERTUOL
CREA/RS 263866

CLINQUER CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Alameda dos Jardins, 50, sala 406 t.06 - CEP 92.412-546 - Canoas/RS

Fone (51) 3479-2486 - clinquerconstrucoes@gmail.com



CLINQUER CONSTRUÇÕES LTDA

CANOAS 25 DE JUNHO DE 2024

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 007/2024

PLANILHA BDI

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado
(AC) - Administração Central	3,00
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0,80
(R) - Risco	0,97
(DF) - Despesas Financeiras	0,59
(L) - Lucro	6,16
(I1) - PIS	0,65
(I2) - COFINS	3,00
(I3) - ISS	5,00
(I4) - Contrib. Previdenciária	4,50
BDI Adotado	28,81

Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado.

	Med	Máx.
AC taxa de administração central		1,50
S+G taxa de seguros e garantias		0,30
R taxa de riscos		0,55
DF taxa de despesas financeiras		0,85
L taxa de lucro/ remuneração		3,50
PIS		0,65
COFINS		3,00
ISSQN		2,00

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


CLINQUER CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 52.528.394/0001-59


ENG. SANDRO LUIS BERTUOL
 CREA/RS 263866

CLINQUER CONSTRUÇÕES LTDA
 Rua Alameda dos Jardins, 50, sala 406 t 06 - CEP 92.412-546 - Canoas/RS
 Fone (51) 3479-2486 - clinquerconstrucoes@gmail.com



CLINQUER CONSTRUÇÕES LTDA

CANOAS 25 DE JUNHO DE 2024

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 007/2024

PLANILHA ENCARGOS

ENCARGOS SOCIAIS		Referência:	fev/24	SINAPI			
OBRA LOCAL	REFORMA COBERTURA - PAVILHÃO INDUSTRIAL AVENIDA DAS INDÚSTRIAS - SALTO DO JACUÍ/RS						
TIPO	ENCARGOS SOCIAIS	ABRANGÊNCIA	LOCALIDADE	VÍNCULO	DATA PREÇOS	DATA DE RT	DATA EMISSÃO
SINAPI	DESONERADOS: 83,25%(HORA) 46,08%(MÊS)	NACIONAL	PORTO ALEGRE	CAIXA REFERENCIAL	02/2024	19/03/2024	20/03/2024
SINAPI-1	NERADOS (%) HORISTA 83,25 MENSALISTA 46,08	NACIONAL	PORTO ALEGRE	CAIXA REFERENCIAL	02/2024	19/03/2024	20/03/2024
SINAPI	SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,88%(HORA) 69,79%(MÊS)	NACIONAL	PORTO ALEGRE	ANALITICO NACIONAL SIPCI	02/2024	19/03/2024	20/03/2024
SINAPI-1	HORISTA 112,88 MENSALISTA 69,79	NACIONAL					
SINAPI							

CLINQUER CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 52.528.394/0001-59

ENG. SANDRO LUIS BERTUOL

CREA/RS 263866

CLINQUER CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Alameda dos Jardins, 50, sala 406 t 06 - CEP 92.412-546 - Canoas/RS
Fone (51) 3479-2486 – clinquerconstrucoes@gmail.com



CLINQUER CONSTRUÇÕES LTDA.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 007/2024

CRONOGRAMA

CANOAS 25 DE JUNHO DE 20

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Discriminação	R\$	%	Parcela1		Parcela2	
				R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS/MÃO DE OBRA	22.103,80	25,46	8.841,52	40,00	13.262,28	60,00
2	MATERIAL	64.727,03	74,54	25.890,81	40,00	38.836,22	60,00
TOTAL		86.830,82	100,00	34.732,33	40,00	52.098,49	60,00
TOTAL ACUMULADO				34.732,33	40,00	86.830,82	100,00

CLINQUER CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.528.394/0001-59

ENG. SANDRO LUIS BERTUOL
CREA/RS 263866

CLINQUER CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Alameda dos Jardins, 50, sala 406 t 06 - CEP 92.412-546 - Canoas/RS
Fone (51) 3479-2486 - clinquerconstrucoes@gmail.com