



SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Memória Cálculo DMT's

Distância do local de fornecimento do material de 1º categoria para recuperação dos 23,57 km de estrada de acesso ao assentamento Rincão do Ivaí, zona rural de Salto do Jacuí.

Sendo considerados da seguinte forma:

Jazida até os seguintes trechos:

TRECHO 01 ao 02

$$4,315 + 5,166/2 \text{ (metade do trecho)} = 6,898 \text{ km}$$

TRECHO 03 ao A

$$4,636 + 3,573/2 \text{ (metade do trecho)} = 6,422 \text{ km}$$

TRECHO 02 ao 04

$$3,496 + 3,679/2 \text{ (metade do trecho)} = 5,335 \text{ km}$$

TRECHO 02 ao 05

$$2,201 + 2,114/2 \text{ (metade do trecho)} = 3,258 \text{ km}$$

TRECHO 04 ao 08

$3,496 + 0,696/2$ (metade do trecho) = 3,844 km

TRECHO 05 ao 07

$0 + 2,201/2$ (metade do trecho) = 1,100 km


TRECHO 05 ao 06

$2,201 + 5,483/2$ (metade do trecho) = 4,942 km

TRECHO 09 ao 10

$1,582 + 0,656/2$ (metade do trecho) = 1,910 km

Salto do Jacuí, 21 de junho de 2024.



MAGLIANI DULLIUS

ENG CIVIL – CREA-RS 107309