

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	PAVIMENTAÇÃO COM BASALTO IRREGULAR	M2		53,95	56,07
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,11	87,72	87,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	22,36	24,31
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,55	3,38	3,44
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,70	25,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	22,36	24,31
SINAPI-I	13186	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	0,18	100,72	100,72
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,18	3,38	3,44
Composição	002	RAMPA DE CONCRETO PARA ACESSO CADEIRANTES	UN		580,75	606,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	22,36	24,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	26,91	29,39
SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	5,85	38,43	39,84
SINAPI-I	36178	PISO TATIL / PODO TATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	11,25	14,12	14,12
Composição	003	CAMADA DE BRITA GRADUADA SOB CALÇADA e=5,0cm	M3		142,23	146,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,36	24,31
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,05	92,87	92,87
Composição	004	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	UN		470,36	526,28
SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	4	117,59	131,57
Composição	005	CAIXAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN		2.610,64	2.691,40
SINAPI	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	1,4	1.864,74	1.922,43
Composição	006	REJUNTAMENTO COM PÓ DE BRITA	M2		2,76	2,82
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,02	87,72	87,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	22,36	24,31
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,1	3,38	3,44

02/10/2025

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

Eduardo Dona

267861