

MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

Processo Administrativo Nº 001/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DIESSICA TAIS ADIERS

Data de Publicação: 20/02/2026 16:07:15

LOTE 1 - ADJUDICADO - 16/03/2026 13:34:44
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO REGULAR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024			
Quantidade: 107	Valor Unit.: 12,00		Valor Total: 1.284,00
Item: 2	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023			
Quantidade: 68	Valor Unit.: 33,70		Valor Total: 2.291,60
Item: 3	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024			
Quantidade: 121	Valor Unit.: 33,66		Valor Total: 4.072,86
Item: 4	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM			
Quantidade: 121	Valor Unit.: 165,44		Valor Total: 20.018,24
Item: 5	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 3.353,11		Valor Total: 26.824,88
Item: 6	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024			
Quantidade: 272	Valor Unit.: 64,00		Valor Total: 17.408,00
Item: 7	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PAVIMENTAÇÃO COM BASALTO IRREGULAR			
Quantidade: 1.008	Valor Unit.: 67,6502		Valor Total: 68.191,4016
Item: 8	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REJUNTAMENTO COM PÓ DE BRITA			
Quantidade: 1.008	Valor Unit.: 3,54		Valor Total: 3.568,32
Item: 9	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: RAMPA DE CONCRETO PARA ACESSO CADEIRANTES			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 745,92		Valor Total: 2.983,68
Item: 10	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAMADA DE BRITA GRADUADA SOB CALÇADA e=5,0cm			
Quantidade: 20,53	Valor Unit.: 182,68		Valor Total: 3.750,4204
Item: 11	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022			
Quantidade: 11,98	Valor Unit.: 981,92		Valor Total: 11.763,4016

MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Item: 12	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024			
Quantidade: 108,94	Valor Unit.: 16,29		Valor Total: 1.774,6326
Item: 13	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA			
Quantidade: 0,5	Valor Unit.: 1.186,79		Valor Total: 593,395
Item: 14	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 169,54		Valor Total: 169,54
Item: 15	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 94,03		Valor Total: 564,18
Item: 16	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021			
Quantidade: 0,04	Valor Unit.: 680,31		Valor Total: 27,2124
Item: 17	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024			
Quantidade: 117	Valor Unit.: 12,00		Valor Total: 1.404,00
Item: 18	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 33,70		Valor Total: 2.359,00
Item: 19	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 33,66		Valor Total: 403,92
Item: 20	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMÉTRIO NOMINAL DE 300 MM			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 165,44		Valor Total: 1.985,28
Item: 21	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024			
Quantidade: 116	Valor Unit.: 46,88		Valor Total: 5.438,08
Item: 22	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMÉTRIO NOMINAL DE 400 MM			
Quantidade: 116	Valor Unit.: 173,45		Valor Total: 20.120,20
Item: 23	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 3.353,11		Valor Total: 23.471,77
Item: 24	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024			
Quantidade: 228	Valor Unit.: 64,00		Valor Total: 14.592,00
Item: 25	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PAVIMENTAÇÃO COM BASALTO IRREGULAR			
Quantidade: 684	Valor Unit.: 67,6501		Valor Total: 46.272,6684

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS**

Item: 26	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REJUNTAMENTO COM PÓ DE BRITA			
Quantidade: 684	Valor Unit.: 3,54		Valor Total: 2.421,36
Item: 27	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: RAMPA DE CONCRETO PARA ACESSO CADEIRANTES			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 745,92		Valor Total: 2.983,68
Item: 28	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAMADA DE BRITA GRADUADA SOB CALÇADA e=5,0cm			
Quantidade: 15,85	Valor Unit.: 182,68		Valor Total: 2.895,478
Item: 29	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022			
Quantidade: 19,02	Valor Unit.: 981,92		Valor Total: 18.676,1184
Item: 30	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024			
Quantidade: 48	Valor Unit.: 16,29		Valor Total: 781,92
Item: 31	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA			
Quantidade: 1,1	Valor Unit.: 1.186,79		Valor Total: 1.305,469
Item: 32	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 169,54		Valor Total: 169,54
Item: 33	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)			
Quantidade: 9	Valor Unit.: 94,03		Valor Total: 846,27
Item: 34	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021			
Quantidade: 0,05	Valor Unit.: 680,31		Valor Total: 34,0155
Item: 35	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024			
Quantidade: 141	Valor Unit.: 12,00		Valor Total: 1.692,00
Item: 36	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023			
Quantidade: 84	Valor Unit.: 33,70		Valor Total: 2.830,80
Item: 37	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 33,66		Valor Total: 403,92
Item: 38	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 165,44		Valor Total: 1.985,28
Item: 39	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024			
Quantidade: 137	Valor Unit.: 46,88		Valor Total: 6.422,56

**MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS**

Item: 40	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM			
Quantidade: 137	Valor Unit.: 173,45	Valor Total: 23.762,65	
Item: 41	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 3.353,11	Valor Total: 23.471,77	
Item: 42	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024			
Quantidade: 272	Valor Unit.: 64,00	Valor Total: 17.408,00	
Item: 43	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PAVIMENTAÇÃO COM BASALTO IRREGULAR			
Quantidade: 786	Valor Unit.: 67,6605	Valor Total: 53.181,153	
Item: 44	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REJUNTAMENTO COM PÓ DE BRITA			
Quantidade: 786	Valor Unit.: 3,54	Valor Total: 2.782,44	
Item: 45	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: RAMPA DE CONCRETO PARA ACESSO CADEIRANTES			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 745,92	Valor Total: 2.983,68	
Item: 46	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAMADA DE BRITA GRADUADA SOB CALÇADA e=5,0cm			
Quantidade: 20,42	Valor Unit.: 182,68	Valor Total: 3.730,3256	
Item: 47	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022			
Quantidade: 24,5	Valor Unit.: 981,92	Valor Total: 24.057,04	
Item: 48	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024			
Quantidade: 40,8	Valor Unit.: 16,29	Valor Total: 664,632	
Item: 49	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA			
Quantidade: 0,51	Valor Unit.: 1.186,79	Valor Total: 605,2629	
Item: 50	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 169,4543	Valor Total: 169,4543	
Item: 51	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 94,03	Valor Total: 282,09	
Item: 52	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021			
Quantidade: 0,03	Valor Unit.: 680,31	Valor Total: 20,4093	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	733	53.139.850/0001-31	481.955,4827	477.900,00		Sim
2 F.S OBRAS LTDA	494	04.574.963/0001-50	478.112,19	478.112,19	0,04	Sim
3 VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	116	17.856.392/0001-98	478.535,4827	478.535,4827	0,09	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
VALMOR CONSTRUTORA	223	31.371.395/0001-62	481.955,4827	477.435,00		Sim
QUALITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	359	48.201.084/0001-58	481.955,4827	477.535,50	0,0210	Sim

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DIESSICA TAIS ADIERS

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO AMERICO MARQUES DE LIMA