

MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI  
SALTO DO JACUÍ-RS

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

Processo Administrativo Nº 001/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DIESSICA TAIS ADIERS

Data de Publicação: 20/02/2026 16:07:15

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 16/03/2026 13:34:55  
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO REGULAR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

<b>Item:</b> 1	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024			
Quantidade: 107	<b>Valor Unit.:</b> 12,00		<b>Valor Total:</b> 1.284,00
<b>Item:</b> 2	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023			
Quantidade: 68	<b>Valor Unit.:</b> 33,70		<b>Valor Total:</b> 2.291,60
<b>Item:</b> 3	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024			
Quantidade: 121	<b>Valor Unit.:</b> 33,66		<b>Valor Total:</b> 4.072,86
<b>Item:</b> 4	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM			
Quantidade: 121	<b>Valor Unit.:</b> 165,44		<b>Valor Total:</b> 20.018,24
<b>Item:</b> 5	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS			
Quantidade: 8	<b>Valor Unit.:</b> 3.353,11		<b>Valor Total:</b> 26.824,88
<b>Item:</b> 6	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024			
Quantidade: 272	<b>Valor Unit.:</b> 64,00		<b>Valor Total:</b> 17.408,00
<b>Item:</b> 7	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PAVIMENTAÇÃO COM BASALTO IRREGULAR			
Quantidade: 1.008	<b>Valor Unit.:</b> 67,6502		<b>Valor Total:</b> 68.191,4016
<b>Item:</b> 8	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REJUNTAMENTO COM PÓ DE BRITA			
Quantidade: 1.008	<b>Valor Unit.:</b> 3,54		<b>Valor Total:</b> 3.568,32
<b>Item:</b> 9	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: RAMPA DE CONCRETO PARA ACESSO CADEIRANTES			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 745,92		<b>Valor Total:</b> 2.983,68
<b>Item:</b> 10	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAMADA DE BRITA GRADUADA SOB CALÇADA e=5,0cm			
Quantidade: 20,53	<b>Valor Unit.:</b> 182,68		<b>Valor Total:</b> 3.750,4204
<b>Item:</b> 11	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022			
Quantidade: 11,98	<b>Valor Unit.:</b> 981,92		<b>Valor Total:</b> 11.763,4016

**MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI  
SALTO DO JACUÍ-RS**

<b>Item:</b> 12	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024			
Quantidade: 108,94	<b>Valor Unit.:</b> 16,29		<b>Valor Total:</b> 1.774,6326
<b>Item:</b> 13	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA			
Quantidade: 0,5	<b>Valor Unit.:</b> 1.186,79		<b>Valor Total:</b> 593,395
<b>Item:</b> 14	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 169,54		<b>Valor Total:</b> 169,54
<b>Item:</b> 15	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 94,03		<b>Valor Total:</b> 564,18
<b>Item:</b> 16	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021			
Quantidade: 0,04	<b>Valor Unit.:</b> 680,31		<b>Valor Total:</b> 27,2124
<b>Item:</b> 17	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024			
Quantidade: 117	<b>Valor Unit.:</b> 12,00		<b>Valor Total:</b> 1.404,00
<b>Item:</b> 18	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023			
Quantidade: 70	<b>Valor Unit.:</b> 33,70		<b>Valor Total:</b> 2.359,00
<b>Item:</b> 19	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024			
Quantidade: 12	<b>Valor Unit.:</b> 33,66		<b>Valor Total:</b> 403,92
<b>Item:</b> 20	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMÉTRIO NOMINAL DE 300 MM			
Quantidade: 12	<b>Valor Unit.:</b> 165,44		<b>Valor Total:</b> 1.985,28
<b>Item:</b> 21	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024			
Quantidade: 116	<b>Valor Unit.:</b> 46,88		<b>Valor Total:</b> 5.438,08
<b>Item:</b> 22	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMÉTRIO NOMINAL DE 400 MM			
Quantidade: 116	<b>Valor Unit.:</b> 173,45		<b>Valor Total:</b> 20.120,20
<b>Item:</b> 23	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS			
Quantidade: 7	<b>Valor Unit.:</b> 3.353,11		<b>Valor Total:</b> 23.471,77
<b>Item:</b> 24	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024			
Quantidade: 228	<b>Valor Unit.:</b> 64,00		<b>Valor Total:</b> 14.592,00
<b>Item:</b> 25	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PAVIMENTAÇÃO COM BASALTO IRREGULAR			
Quantidade: 684	<b>Valor Unit.:</b> 67,6501		<b>Valor Total:</b> 46.272,6684

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI  
SALTO DO JACUÍ-RS**

<b>Item:</b> 26	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REJUNTAMENTO COM PÓ DE BRITA			
Quantidade: 684	<b>Valor Unit.:</b> 3,54		<b>Valor Total:</b> 2.421,36
<b>Item:</b> 27	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: RAMPA DE CONCRETO PARA ACESSO CADEIRANTES			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 745,92		<b>Valor Total:</b> 2.983,68
<b>Item:</b> 28	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAMADA DE BRITA GRADUADA SOB CALÇADA e=5,0cm			
Quantidade: 15,85	<b>Valor Unit.:</b> 182,68		<b>Valor Total:</b> 2.895,478
<b>Item:</b> 29	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022			
Quantidade: 19,02	<b>Valor Unit.:</b> 981,92		<b>Valor Total:</b> 18.676,1184
<b>Item:</b> 30	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024			
Quantidade: 48	<b>Valor Unit.:</b> 16,29		<b>Valor Total:</b> 781,92
<b>Item:</b> 31	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA			
Quantidade: 1,1	<b>Valor Unit.:</b> 1.186,79		<b>Valor Total:</b> 1.305,469
<b>Item:</b> 32	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 169,54		<b>Valor Total:</b> 169,54
<b>Item:</b> 33	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)			
Quantidade: 9	<b>Valor Unit.:</b> 94,03		<b>Valor Total:</b> 846,27
<b>Item:</b> 34	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021			
Quantidade: 0,05	<b>Valor Unit.:</b> 680,31		<b>Valor Total:</b> 34,0155
<b>Item:</b> 35	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024			
Quantidade: 141	<b>Valor Unit.:</b> 12,00		<b>Valor Total:</b> 1.692,00
<b>Item:</b> 36	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023			
Quantidade: 84	<b>Valor Unit.:</b> 33,70		<b>Valor Total:</b> 2.830,80
<b>Item:</b> 37	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024			
Quantidade: 12	<b>Valor Unit.:</b> 33,66		<b>Valor Total:</b> 403,92
<b>Item:</b> 38	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM			
Quantidade: 12	<b>Valor Unit.:</b> 165,44		<b>Valor Total:</b> 1.985,28
<b>Item:</b> 39	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024			
Quantidade: 137	<b>Valor Unit.:</b> 46,88		<b>Valor Total:</b> 6.422,56

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI  
SALTO DO JACUÍ-RS**

<b>Item:</b> 40	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM			
Quantidade: 137	<b>Valor Unit.:</b> 173,45	<b>Valor Total:</b> 23.762,65	
<b>Item:</b> 41	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS			
Quantidade: 7	<b>Valor Unit.:</b> 3.353,11	<b>Valor Total:</b> 23.471,77	
<b>Item:</b> 42	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024			
Quantidade: 272	<b>Valor Unit.:</b> 64,00	<b>Valor Total:</b> 17.408,00	
<b>Item:</b> 43	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PAVIMENTAÇÃO COM BASALTO IRREGULAR			
Quantidade: 786	<b>Valor Unit.:</b> 67,6605	<b>Valor Total:</b> 53.181,153	
<b>Item:</b> 44	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REJUNTAMENTO COM PÓ DE BRITA			
Quantidade: 786	<b>Valor Unit.:</b> 3,54	<b>Valor Total:</b> 2.782,44	
<b>Item:</b> 45	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: RAMPA DE CONCRETO PARA ACESSO CADEIRANTES			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 745,92	<b>Valor Total:</b> 2.983,68	
<b>Item:</b> 46	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAMADA DE BRITA GRADUADA SOB CALÇADA e=5,0cm			
Quantidade: 20,42	<b>Valor Unit.:</b> 182,68	<b>Valor Total:</b> 3.730,3256	
<b>Item:</b> 47	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022			
Quantidade: 24,5	<b>Valor Unit.:</b> 981,92	<b>Valor Total:</b> 24.057,04	
<b>Item:</b> 48	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024			
Quantidade: 40,8	<b>Valor Unit.:</b> 16,29	<b>Valor Total:</b> 664,632	
<b>Item:</b> 49	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA			
Quantidade: 0,51	<b>Valor Unit.:</b> 1.186,79	<b>Valor Total:</b> 605,2629	
<b>Item:</b> 50	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 169,4543	<b>Valor Total:</b> 169,4543	
<b>Item:</b> 51	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 94,03	<b>Valor Total:</b> 282,09	
<b>Item:</b> 52	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021			
Quantidade: 0,03	<b>Valor Unit.:</b> 680,31	<b>Valor Total:</b> 20,4093	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	733	53.139.850/0001-31	481.955,4827	477.900,00		Sim
2 F.S OBRAS LTDA	494	04.574.963/0001-50	478.112,19	478.112,19	0,04	Sim
3 VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	116	17.856.392/0001-98	478.535,4827	478.535,4827	0,09	Não

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI  
SALTO DO JACUÍ-RS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
VALMOR CONSTRUTORA	223	31.371.395/0001-62	481.955,4827	477.435,00		Sim
QUALITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	359	48.201.084/0001-58	481.955,4827	477.535,50	0,0210	Sim

---

**AUTORIDADE:** RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES