

MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI  
SALTO DO JACUÍ-RS

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

Processo Administrativo Nº 001/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DIESSICA TAIS ADIERS

Data de Publicação: 20/02/2026 16:07:15

TOTAL DO PROCESSO: **477.900,00**

**PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA** **53.139.850/0001-31** **477.900,00**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 733 Lance: 477.900,00 **Total: 477.900,00**

Item: 1 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:  
Descrição: ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF\_09/2024  
Quantidade: 107 Val. Ref.: 12,00 **Valor Unit.: 12,00** Total Item: 1.284,00

Item: 2 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:  
Descrição: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF\_08/2023  
Quantidade: 68 Val. Ref.: 33,70 **Valor Unit.: 33,70** Total Item: 2.291,60

Item: 3 Unidade: M Marca: Obra Modelo:  
Descrição: ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF\_03/2024  
Quantidade: 121 Val. Ref.: 33,66 **Valor Unit.: 33,66** Total Item: 4.072,86

Item: 4 Unidade: M Marca: Obra Modelo:  
Descrição: TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM  
Quantidade: 121 Val. Ref.: 165,44 **Valor Unit.: 165,44** Total Item: 20.018,24

Item: 5 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:  
Descrição: CAIXAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS  
Quantidade: 8 Val. Ref.: 3.353,11 **Valor Unit.: 3.353,11** Total Item: 26.824,88

Item: 6 Unidade: M Marca: Obra Modelo:  
Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF\_01/2024  
Quantidade: 272 Val. Ref.: 64,00 **Valor Unit.: 64,00** Total Item: 17.408,00

Item: 7 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:  
Descrição: PAVIMENTAÇÃO COM BASALTO IRREGULAR  
Quantidade: 1.008 Val. Ref.: 69,29 **Valor Unit.: 67,6502** Total Item: 68.191,4016

Item: 8 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI  
SALTO DO JACUÍ-RS**

Descrição: REJUNTAMENTO COM PÓ DE BRITA

Quantidade: 1.008 Val. Ref.: 3,54 **Valor Unit.: 3,54** Total Item: 3.568,32

Item: 9 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: RAMPA DE CONCRETO PARA ACESSO CADEIRANTES

Quantidade: 4 Val. Ref.: 745,92 **Valor Unit.: 745,92** Total Item: 2.983,68

Item: 10 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:

Descrição: CAMADA DE BRITA GRADUADA SOB CALÇADA e=5,0cm

Quantidade: 20,53 Val. Ref.: 182,68 **Valor Unit.: 182,68** Total Item: 3.750,4204

Item: 11 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:

Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_08/2022

Quantidade: 11,98 Val. Ref.: 981,92 **Valor Unit.: 981,92** Total Item: 11.763,4016

Item: 12 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:

Descrição: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF\_09/2024

Quantidade: 108,94 Val. Ref.: 16,29 **Valor Unit.: 16,29** Total Item: 1.774,6326

Item: 13 Unidade: M2 Marca: Obra Modelo:

Descrição: PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA

Quantidade: 0,5 Val. Ref.: 1.186,79 **Valor Unit.: 1.186,79** Total Item: 593,395

Item: 14 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:

Descrição: PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, \*45 CM X 20\* CM

Quantidade: 1 Val. Ref.: 169,54 **Valor Unit.: 169,54** Total Item: 169,54

Item: 15 Unidade: M Marca: Obra Modelo:

Descrição: TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = \*3,65\* MM, PESO \*5,10\* KG/M (NBR 5580)

Quantidade: 6 Val. Ref.: 94,03 **Valor Unit.: 94,03** Total Item: 564,18

Item: 16 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:

Descrição: CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF\_05/2021

Quantidade: 0,04 Val. Ref.: 680,31 **Valor Unit.: 680,31** Total Item: 27,2124

Item: 17 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:

Descrição: ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF\_09/2024

Quantidade: 117 Val. Ref.: 12,00 **Valor Unit.: 12,00** Total Item: 1.404,00

Item: 18 Unidade: M3 Marca: Obra Modelo:

Descrição: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF\_08/2023

Quantidade: 70 Val. Ref.: 33,70 **Valor Unit.: 33,70** Total Item: 2.359,00

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI  
SALTO DO JACUÍ-RS**

Item: 19	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024			
Quantidade: 12	Val. Ref.: 33,66	<b>Valor Unit.: 33,66</b>	Total Item: 403,92
Item: 20	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM			
Quantidade: 12	Val. Ref.: 165,44	<b>Valor Unit.: 165,44</b>	Total Item: 1.985,28
Item: 21	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024			
Quantidade: 116	Val. Ref.: 46,88	<b>Valor Unit.: 46,88</b>	Total Item: 5.438,08
Item: 22	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM			
Quantidade: 116	Val. Ref.: 173,45	<b>Valor Unit.: 173,45</b>	Total Item: 20.120,20
Item: 23	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS			
Quantidade: 7	Val. Ref.: 3.353,11	<b>Valor Unit.: 3.353,11</b>	Total Item: 23.471,77
Item: 24	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024			
Quantidade: 228	Val. Ref.: 64,00	<b>Valor Unit.: 64,00</b>	Total Item: 14.592,00
Item: 25	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PAVIMENTAÇÃO COM BASALTO IRREGULAR			
Quantidade: 684	Val. Ref.: 69,29	<b>Valor Unit.: 67,6501</b>	Total Item: 46.272,6684
Item: 26	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REJUNTAMENTO COM PÓ DE BRITA			
Quantidade: 684	Val. Ref.: 3,54	<b>Valor Unit.: 3,54</b>	Total Item: 2.421,36
Item: 27	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: RAMPA DE CONCRETO PARA ACESSO CADEIRANTES			
Quantidade: 4	Val. Ref.: 745,92	<b>Valor Unit.: 745,92</b>	Total Item: 2.983,68
Item: 28	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAMADA DE BRITA GRADUADA SOB CALÇADA e=5,0cm			
Quantidade: 15,85	Val. Ref.: 182,68	<b>Valor Unit.: 182,68</b>	Total Item: 2.895,478
Item: 29	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022			

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI  
SALTO DO JACUÍ-RS**

Quantidade: 19,02	Val. Ref.: 981,92	<b>Valor Unit.: 981,92</b>	Total Item: 18.676,1184
Item: 30	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024			
Quantidade: 48	Val. Ref.: 16,29	<b>Valor Unit.: 16,29</b>	Total Item: 781,92
Item: 31	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA			
Quantidade: 1,1	Val. Ref.: 1.186,79	<b>Valor Unit.: 1.186,79</b>	Total Item: 1.305,469
Item: 32	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 169,54	<b>Valor Unit.: 169,54</b>	Total Item: 169,54
Item: 33	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)			
Quantidade: 9	Val. Ref.: 94,03	<b>Valor Unit.: 94,03</b>	Total Item: 846,27
Item: 34	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021			
Quantidade: 0,05	Val. Ref.: 680,31	<b>Valor Unit.: 680,31</b>	Total Item: 34,0155
Item: 35	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024			
Quantidade: 141	Val. Ref.: 12,00	<b>Valor Unit.: 12,00</b>	Total Item: 1.692,00
Item: 36	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023			
Quantidade: 84	Val. Ref.: 33,70	<b>Valor Unit.: 33,70</b>	Total Item: 2.830,80
Item: 37	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024			
Quantidade: 12	Val. Ref.: 33,66	<b>Valor Unit.: 33,66</b>	Total Item: 403,92
Item: 38	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM			
Quantidade: 12	Val. Ref.: 165,44	<b>Valor Unit.: 165,44</b>	Total Item: 1.985,28
Item: 39	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024			

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI  
SALTO DO JACUÍ-RS**

Quantidade: 137	Val. Ref.: 46,88	<b>Valor Unit.: 46,88</b>	Total Item: 6.422,56
Item: 40	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM			
Quantidade: 137	Val. Ref.: 173,45	<b>Valor Unit.: 173,45</b>	Total Item: 23.762,65
Item: 41	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS			
Quantidade: 7	Val. Ref.: 3.353,11	<b>Valor Unit.: 3.353,11</b>	Total Item: 23.471,77
Item: 42	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024			
Quantidade: 272	Val. Ref.: 64,00	<b>Valor Unit.: 64,00</b>	Total Item: 17.408,00
Item: 43	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PAVIMENTAÇÃO COM BASALTO IRREGULAR			
Quantidade: 786	Val. Ref.: 69,29	<b>Valor Unit.: 67,6605</b>	Total Item: 53.181,153
Item: 44	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REJUNTAMENTO COM PÓ DE BRITA			
Quantidade: 786	Val. Ref.: 3,54	<b>Valor Unit.: 3,54</b>	Total Item: 2.782,44
Item: 45	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: RAMPA DE CONCRETO PARA ACESSO CADEIRANTES			
Quantidade: 4	Val. Ref.: 745,92	<b>Valor Unit.: 745,92</b>	Total Item: 2.983,68
Item: 46	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAMADA DE BRITA GRADUADA SOB CALÇADA e=5,0cm			
Quantidade: 20,42	Val. Ref.: 182,68	<b>Valor Unit.: 182,68</b>	Total Item: 3.730,3256
Item: 47	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022			
Quantidade: 24,5	Val. Ref.: 981,92	<b>Valor Unit.: 981,92</b>	Total Item: 24.057,04
Item: 48	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024			
Quantidade: 40,8	Val. Ref.: 16,29	<b>Valor Unit.: 16,29</b>	Total Item: 664,632
Item: 49	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA			
Quantidade: 0,51	Val. Ref.: 1.186,79	<b>Valor Unit.: 1.186,79</b>	Total Item: 605,2629
Item: 50	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 169,54	<b>Valor Unit.: 169,4543</b>	Total Item: 169,4543

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI  
SALTO DO JACUÍ-RS**

Item: 51      Unidade: M                      Marca: Obra                      Modelo:  
Descrição: TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = \*3,65\* MM, PESO \*5,10\* KG/M (NBR 5580)  
Quantidade: 3                      Val. Ref.: 94,03                      **Valor Unit.: 94,03**                      Total Item: 282,09

---

Item: 52      Unidade: M3                      Marca: Obra                      Modelo:  
Descrição: CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF\_05/2021  
Quantidade: 0,03                      Val. Ref.: 680,31                      **Valor Unit.: 680,31**                      Total Item: 20,4093

---

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:** DIESSICA TAIS ADIERS

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** AMERICO MARQUES DE LIMA