

MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Processo Administrativo Nº 192/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DIESSICA TAIS ADIERS

Data de Publicação: 02/03/2026 15:20:21

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 18/03/2026 16:44:09
REFORMA E REVITALIZAÇÃO PRAÇA AUGUSTO T. FILHO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 1.186,68	Valor Total: 7.120,08	
Item: 2	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: VIGIA COM ENCARGOS			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 24,01	Valor Total: 7.203,00	
Item: 3	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 142,35	Valor Total: 4.270,50	
Item: 4	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16MM2 E DISJUNTOR DIN 50A. AF_07/2020_P			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.914,48	Valor Total: 1.914,48	
Item: 5	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 792,14	Valor Total: 792,14	
Item: 6	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 138,22	Valor Total: 138,22	
Item: 7	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CABO PP 4X4,0 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2025			
Quantidade: 384,08	Valor Unit.: 24,24	Valor Total: 9.310,0992	
Item: 8	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16mm², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -03/2023			
Quantidade: 74,44	Valor Unit.: 33,10	Valor Total: 2.463,964	
Item: 9	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -12/2015 - FASE, NEUTRO E TERRA			
Quantidade: 110,5	Valor Unit.: 6,33	Valor Total: 699,465	
Item: 10	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 66MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -12/2015 - FASE, NEUTRO E TERRA			
Quantidade: 52,5	Valor Unit.: 13,28	Valor Total: 697,20	
Item: 11	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4 X 0,4 X 0,4 M. AF_12/2020			
Quantidade: 29	Valor Unit.: 289,92	Valor Total: 8.407,68	

**MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS**

Item: 12	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR SIMPLES			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 71,16		Valor Total: 71,16
Item: 13	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR DUPLO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 71,16		Valor Total: 71,16
Item: 14	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -09/2024			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 90,51		Valor Total: 181,02
Item: 15	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P + T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 49,05		Valor Total: 196,20
Item: 16	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR 29 + T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 49,05		Valor Total: 196,20
Item: 17	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TOMADA ALTA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 12/2015			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 62,12		Valor Total: 62,12
Item: 18	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -12/2025			
Quantidade: 36,83	Valor Unit.: 15,91		Valor Total: 585,9653
Item: 19	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
Quantidade: 257,96	Valor Unit.: 21,16		Valor Total: 5.458,4336
Item: 20	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -10/2020			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 14,80		Valor Total: 74,00
Item: 21	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 17,17		Valor Total: 34,34
Item: 22	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 19,17		Valor Total: 38,34
Item: 23	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 41,48		Valor Total: 41,48
Item: 24	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXA RETANGULAR A" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 24,04		Valor Total: 144,24
Item: 25	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 19,70		Valor Total: 78,80
Item: 26	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: FONTE DRIVER 120W 12V BIVOLT			
Quantidade: 31	Valor Unit.: 216,92		Valor Total: 6.724,52
Item: 27	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA DE LED NEON 12V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 148,55	Valor Unit.: 59,97		Valor Total: 8.908,5435

**MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS**

Item: 28	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM QUATRO PÉTALAS, COM 100W CADA LUMINÁRIA - POSTE DE AÇO 7,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 16	Valor Unit.: 466,28		Valor Total: 7.460,48
Item: 29	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ AMARELA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM GRADE DE PROTEÇÃO			
Quantidade: 13	Valor Unit.: 242,44		Valor Total: 3.151,72
Item: 30	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: POSTE DE AÇO 7,00 - PINTADO			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 1.658,80		Valor Total: 6.635,20
Item: 31	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: POSTE DE AÇO 4,00M - PINTADO			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 446,60		Valor Total: 5.359,20
Item: 32	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BALIZADOR DE EMBUTIR PAREDE P/ ESCADA E RAMPA			
Quantidade: 14	Valor Unit.: 38,28		Valor Total: 535,92
Item: 33	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LUMINÁRIA DECORATIVA CÔNICA, COM LÂMPADAS DE LED 80W, COM POSTE RETO DE AÇO 4,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 466,28		Valor Total: 5.595,36
Item: 34	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LUMINÁRIA LED PARA PISCINA 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 242,44		Valor Total: 1.212,20
Item: 35	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 09/2024			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 49,73		Valor Total: 348,11
Item: 36	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TORNEIRA DE METAL, PARA TANQUE/JARDIM DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, CANO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR/USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 104,59		Valor Total: 104,59
Item: 37	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 56,87		Valor Total: 1.137,40
Item: 38	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA E QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014 (P/ CHIMARRÓDROMO)			
Quantidade: 16,94	Valor Unit.: 179,98		Valor Total: 3.048,8612
Item: 39	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 64,31		Valor Total: 64,31
Item: 40	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB - COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015			
Quantidade: 13,4	Valor Unit.: 93,75		Valor Total: 1.256,25
Item: 41	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INC. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015			
Quantidade: 8,8	Valor Unit.: 60,15		Valor Total: 529,32

**MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS**

Item: 42	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015			
Quantidade: 10,8	Valor Unit.: 124,63		Valor Total: 1.346,004
Item: 43	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, K EM PVC, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 580,44		Valor Total: 580,44
Item: 44	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 645,23		Valor Total: 1.290,46
Item: 45	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 151,44		Valor Total: 454,32
Item: 46	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.776,03		Valor Total: 2.776,03
Item: 47	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.345,71		Valor Total: 2.345,71
Item: 48	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 4.123,85		Valor Total: 4.123,85
Item: 49	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 61,21		Valor Total: 15.302,50
Item: 50	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PISO TÁTIL/PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRÁULICO/ CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *25* CM, PADRÃO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL			
Quantidade: 36,7	Valor Unit.: 107,745		Valor Total: 3.954,2415
Item: 51	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022			
Quantidade: 880	Valor Unit.: 132,232		Valor Total: 116.364,16
Item: 52	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, REGISTROS E DEMAIS ACABAMENTOS			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 4.338,40		Valor Total: 4.338,40
Item: 53	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CASA DE MÁQUINAS/CAIXAS ADAPTAÇÃO (OBRAS CIVIS)			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 5.486,80		Valor Total: 5.486,80
Item: 54	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA			
Quantidade: 3,1	Valor Unit.: 112,86		Valor Total: 349,866
Item: 55	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024			
Quantidade: 2,15	Valor Unit.: 47,74		Valor Total: 102,641
Item: 56	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2, S:2, 7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - ADICIONADO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 690,52		Valor Total: 3.452,60

**MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS**

Item: 57	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BICOS GEISER PARA FONTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 357,28	Valor Total: 1.071,84	
Item: 58	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: MOTOR PARA OS BICOS GEISER - POTÊNCIA 2V			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 2.462,68	Valor Total: 4.925,36	
Item: 59	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: MOTOR PARA OS BICOS GEISER - POTÊNCIA 3/4 CV (PRÉ-FILTRO E CLORADOR)			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.020,80	Valor Total: 1.020,80	
Item: 60	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: IMPERMEABILIZAÇÃO - MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO			
Quantidade: 82,74	Valor Unit.: 18,06	Valor Total: 1.494,2844	
Item: 61	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			
Quantidade: 84	Valor Unit.: 27,73	Valor Total: 2.329,32	
Item: 62	Unidade: KG	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024			
Quantidade: 145,5	Valor Unit.: 18,69	Valor Total: 2.719,395	
Item: 63	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA QUADRADA ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE BRANCO			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 308,56	Valor Total: 10.799,60	
Item: 64	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: DECK DE MADEIRA GARAPEIRA (GRAPIA) - STEIN IMPREGNANTE ACETINADO			
Quantidade: 137,32	Valor Unit.: 408,32	Valor Total: 56.070,5024	
Item: 65	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CAIBRO DE 5X20 EM MADEIRA GARAPEIRA (GRAPIA) - STEIN IMPREGNANTE ACETINADO (PERGOLADO) - VERIFICAR DETALHE EM METAL NO DETALHAMENTO DE PROJETO, ONDE RECEBERÁ LED			
Quantidade: 23,52	Valor Unit.: 510,40	Valor Total: 12.004,608	
Item: 66	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M; AF_02/2021			
Quantidade: 22,8	Valor Unit.: 112,86	Valor Total: 2.573,208	
Item: 67	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017			
Quantidade: 0,43	Valor Unit.: 51,54	Valor Total: 22,1622	
Item: 68	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020			
Quantidade: 164,04	Valor Unit.: 152,15	Valor Total: 24.958,686	
Item: 69	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONCRETO CICÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021			
Quantidade: 14,22	Valor Unit.: 776,32	Valor Total: 11.039,2704	
Item: 70	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 690,52	Valor Total: 8.286,24	
Item: 71	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: MALHA POP 4.2 15X15			
Quantidade: 75,5	Valor Unit.: 20,74	Valor Total: 1.565,87	
Item: 72	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: RIPAS P/ ACABAMENTOS MADEIRA PINNUS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 175,72	Valor Total: 8.786,00	

**MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS**

Item: 73	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: MESAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 497,64		Valor Total: 1.492,92
Item: 74	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LIXEIRA COLETA SELETIVA 100L			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.276,00		Valor Total: 1.276,00
Item: 75	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BICICLETÁRIO TUBO AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 1" 04 VAGAS			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 459,36		Valor Total: 459,36
Item: 76	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BALANÇO SUSPENSO INSTAGRAMÁVEL			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.658,80		Valor Total: 1.658,80
Item: 77	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BANQUETAS METÁLICAS - AMBIENTE EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 319,00		Valor Total: 3.190,00
Item: 78	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ESTRUTURA B'BLIA EM CONCRETO COM PINTURA			
Quantidade: 1,95	Valor Unit.: 1.020,80		Valor Total: 1.990,56
Item: 79	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: VASO COM PLANTA ORNAMENTAL			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 574,20		Valor Total: 574,20
Item: 80	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021			
Quantidade: 31,53	Valor Unit.: 101,25		Valor Total: 3.192,4125
Item: 81	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			
Quantidade: 31,53	Valor Unit.: 10,36		Valor Total: 326,6508
Item: 82	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO 50X50CM			
Quantidade: 68,33	Valor Unit.: 63,80		Valor Total: 4.359,454
Item: 83	Unidade: KG	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REJUNTE CIMETÍCIO, CINZA ESCURO			
Quantidade: 43,18	Valor Unit.: 5,98		Valor Total: 258,2164
Item: 84	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015			
Quantidade: 63,07	Valor Unit.: 55,12		Valor Total: 3.476,4184
Item: 85	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO - VIDRO CANELADO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÕES DO PROJETO			
Quantidade: 1,44	Valor Unit.: 1.048,35		Valor Total: 1.509,624
Item: 86	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÕES EM PROJETO			
Quantidade: 23,46	Valor Unit.: 557,99		Valor Total: 13.090,4454
Item: 87	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO 4F - VIDRO COM GRADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (3,00 X 2,88M)			
Quantidade: 8,64	Valor Unit.: 712,56		Valor Total: 6.156,5184
Item: 88	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 1F - INTERNAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÕES EM PROJETO			
Quantidade: 7,56	Valor Unit.: 768,18		Valor Total: 5.807,4408

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS**

Item: 89	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023			
Quantidade: 21,68	Valor Unit.: 6,02		Valor Total: 130,5136
Item: 90	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			
Quantidade: 88,56	Valor Unit.: 17,60		Valor Total: 1.558,656
Item: 91	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021			
Quantidade: 7,56	Valor Unit.: 32,97		Valor Total: 249,2532
Item: 92	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 584,11		Valor Total: 1.168,22
Item: 93	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES *40 X 30* CM			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 141,47		Valor Total: 282,94
Item: 94	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 163,90		Valor Total: 327,80
Item: 95	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PAPELEIRA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (02) E PAPEL TOALHA (02)			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 60,97		Valor Total: 243,88
Item: 96	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: RALO SIFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 17,79		Valor Total: 53,37
Item: 97	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 551,21		Valor Total: 1.102,42
Item: 98	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0CM. AF_09/2020			
Quantidade: 18,3	Valor Unit.: 149,05		Valor Total: 2.727,615
Item: 99	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (04 DE 40 CM)			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 551,21		Valor Total: 2.204,84
Item: 100	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60 X 60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE			
Quantidade: 69	Valor Unit.: 89,28		Valor Total: 6.160,32
Item: 101	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TORNEIRA METÁLICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159/1160)			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 283,86		Valor Total: 283,86
Item: 102	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS			
Quantidade: 26	Valor Unit.: 81,98		Valor Total: 2.131,48
Item: 103	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BRISE DE MADEIRA GARAPEIRA PARA O QUIOSQUE CENTRAL (GRAPIA) - STEIN IMPREGNANTE ACETINADO			
Quantidade: 80,5	Valor Unit.: 446,60		Valor Total: 35.951,30
Item: 104	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: BALANÇO INSTAGRAMÁVEL E BANCADA METÁLICOS			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 15.184,40		Valor Total: 30.368,80

**MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS**

Item: 105	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 39,15	Valor Total: 1.957,50	
Item: 106	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 83,05	Valor Total: 2.491,50	
Item: 107	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 (MORÉIAS, GUAIMBÉ, ENTRE OUTRAS ESPÉCIES)			
Quantidade: 350	Valor Unit.: 56,26	Valor Total: 19.691,00	
Item: 108	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 171,58	Valor Total: 2.058,96	
Item: 109	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LIMPEZA FINAL DA OBRA			
Quantidade: 1.385,8	Valor Unit.: 2,00	Valor Total: 2.771,60	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA	278	53.139.850/0001-31	576.992,2892	576.992,2892		Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONSTRUTORA BERTOLIN LTDA ME	150	15.823.680/0001-10	574.861,991	574.861,991		Sim

AUTORIDADE: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES