

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO****Licitação: Concorrência Eletrônica nº 002/2026****Processo Administrativo: nº 192/2026**

Objeto: Contratação de empresa para prestação de reforma e revitalização da Praça Tancredo Neves, em regime de empreitada global.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

À vista dos elementos constantes do presente processo, em especial as Atas de Realização/Julgamento da Concorrência Eletrônica 001/2026, que adoto como razões de decidir, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021:

1. ADJUDICO o objeto da referida licitação à empresa:

Empresa Vencedora: PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 53.139.850/0001-31

Itens/Valor Total:

Empresa: PAVIMENTA ENGENHARIA LTDA - 53139850000131						
Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	SER	REFORMA E REVITALIZAÇÃO PRAÇA AUGUSTO T. FILHO	MARCA	576.992,28920	576.992,29
1.1	6,00	MÊS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Obra	1.186,68000	7.120,08
1.2	300,00	H	VIGIA COM ENCARGOS	Obra	24,01000	7.203,00
1.3	30,00	H	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Obra	142,35000	4.270,50
1.4	1,00	UN	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16MM2 E DISJUNTOR DIN 50A. AF 07/2020 P	Obra	1.914,48000	1.914,48
1.5	1,00	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Obra	792,14000	792,14
1.6	1,00	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Obra	138,22000	138,22
1.7	384,08	M	CABO PP 4X4,0 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2025	Obra	24,24000	9.310,10
1.8	74,44	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16mm ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -03/2023	Obra	33,10000	2.463,96
1.9	110,50	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -12/2015 - FASE, NEUTRO E TERRA	Obra	6,33000	699,46
1.10	52,50	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 66MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -12/2015 - FASE, NEUTRO E TERRA	Obra	13,28000	697,20
1.11	29,00	UN	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4 X 0,4 X 0,4 M. AF 12/2020	Obra	289,92000	8.407,68
1.12	1,00	UN	INTERRUPTOR SIMPLES	Obra	71,16000	71,16
1.13	1,00	UN	INTERRUPTOR DUPLA	Obra	71,16000	71,16
1.14	2,00	UN	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -09/2024	Obra	90,51000	181,02
1.15	4,00	UN	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P + T 10 A,	Obra	49,05000	196,20



			INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			
1.16	4,00	UN	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR 29 + T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -12/2015	Obra	49,05000	196,20
1.17	1,00	UN	TOMADA ALTA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -12/2015	Obra	62,12000	62,12
1.18	36,83	M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -12/2025	Obra	15,91000	585,97
1.19	257,96	M	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Obra	21,16000	5.458,43
1.20	5,00	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -10/2020	Obra	14,80000	74,00
1.21	2,00	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Obra	17,17000	34,34
1.22	2,00	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Obra	19,17000	38,34
1.23	1,00	UN	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	Obra	41,48000	41,48
1.24	6,00	UN	CAIXA RETANGULAR A" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	Obra	24,04000	144,24
1.25	4,00	UN	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	Obra	19,70000	78,80
1.26	31,00	UN	FONTE DRIVER 120W 12V BIVOLT	Obra	216,92000	6.724,52
1.27	148,55	M	MANGUEIRA DE LED NEON 12V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Obra	59,97000	8.908,54
1.28	16,00	UN	LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM QUATRO PÉTALAS, COM 100W CADA LUMINÁRIA - POSTE DE AÇO 7,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Obra	466,28000	7.460,48
1.29	13,00	UN	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ AMARELA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COM GRADE DE PROTEÇÃO	Obra	242,44000	3.151,72
1.30	4,00	UN	POSTE DE AÇO 7,00 - PINTADO	Obra	1.658,80000	6.635,20
1.31	12,00	UN	POSTE DE AÇO 4,00M - PINTADO	Obra	446,60000	5.359,20
1.32	14,00	UN	BALIZADOR DE EMBUTIR PAREDE P/ ESCADA E RAMPAS	Obra	38,28000	535,92
1.33	12,00	UN	LUMINÁRIA DECORATIVA CÔNICA, COM LÂMPADAS DE LED 80W, COM POSTE RETO DE AÇO 4,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Obra	466,28000	5.595,36
1.34	5,00	UN	LUMINÁRIA LED PARA PISCINA 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Obra	242,44000	1.212,20
1.35	7,00	UN	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF -09/2024	Obra	49,73000	348,11
1.36	1,00	UN	TORNEIRA DE METAL, PARA TANQUE/JARDIM DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, CANO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR/USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	Obra	104,59000	104,59
1.37	20,00	M	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	Obra	56,87000	1.137,40



1.38	16,94	UN	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA E QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF_12/2014 (P/ CHIMARRÓDROMO)	Obra	179,98000	3.048,86
1.39	1,00	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Obra	64,31000	64,31
1.40	13,40	M	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB - COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	Obra	93,75000	1.256,25
1.41	8,80	M	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INC. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	Obra	60,15000	529,32
1.42	10,80	M	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	Obra	124,63000	1.346,00
1.43	1,00	UN	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, K EM PVC, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Obra	580,44000	580,44
1.44	2,00	UN	INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	Obra	645,23000	1.290,46
1.45	3,00	UN	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Obra	151,44000	454,32
1.46	1,00	UN	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA	Obra	2.776,03000	2.776,03
1.47	1,00	UN	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA	Obra	2.345,71000	2.345,71
1.48	1,00	UN	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA	Obra	4.123,85000	4.123,85
1.49	250,00	M	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Obra	61,21000	15.302,50
1.50	36,70	M2	PISO TÁTIL/PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRÁULICO/ CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *25* CM, PADRÃO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL	Obra	107,74500	3.954,24
1.51	880,00	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	Obra	132,23200	116.364,16
1.52	1,00	UN	TUBULAÇÕES, CONEXÕES, REGISTROS E DEMAIS ACABAMENTOS	Obra	4.338,40000	4.338,40
1.53	1,00	UN	CASA DE MÁQUINAS/CAIXAS ADAPTAÇÃO (OBRAS CIVIS)	Obra	5.486,80000	5.486,80
1.54	3,10	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	Obra	112,86000	349,87



1.55	2,15	M3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Obra	47,74000	102,64
1.56	5,00	M3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2, S:2, 7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - ADICIONADO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	Obra	690,52000	3.452,60
1.57	3,00	UN	BICOS GEISER PARA FONTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Obra	357,28000	1.071,84
1.58	2,00	UN	MOTOR PARA OS BICOS GEISER - POTÊNCIA 2V	Obra	2.462,68000	4.925,36
1.59	1,00	UN	MOTOR PARA OS BICOS GEISER - POTÊNCIA 3/4 CV (PRÉ-FILTRO E CLORADOR)	Obra	1.020,80000	1.020,80
1.60	82,74	M3	IMPERMEABILIZAÇÃO - MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO	Obra	18,06000	1.494,28
1.61	84,00	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Obra	27,73000	2.329,32
1.62	145,50	KG	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	Obra	18,69000	2.719,40
1.63	35,00	M2	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA QUADRADA ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE BRANCO	Obra	308,56000	10.799,60
1.64	137,32	M3	DECK DE MADEIRA GARAPEIRA (GRAPIA) - STEIN IMPREGNANTE ACETINADO	Obra	408,32000	56.070,50
1.65	23,52	M2	CAIBRO DE 5X20 EM MADEIRA GARAPEIRA (GRAPIA) - STEIN IMPREGNANTE ACETINADO (PERGOLADO) - VERIFICAR DETALHE EM METAL NO DETALHAMENTO DE PROJETO, ONDE RECEBERÁ LED	Obra	510,40000	12.004,61
1.66	22,80	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M; AF_02/2021	Obra	112,86000	2.573,21
1.67	0,43	M2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	Obra	51,54000	22,16
1.68	164,04	M2	FABRICAÇÃO DE FÔRMÀ EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	Obra	152,15000	24.958,69
1.69	14,22	M3	CONCRETO CICÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	Obra	776,32000	11.039,27
1.70	12,00	M3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Obra	690,52000	8.286,24
1.71	75,50	M2	MALHA POP 4.2 15X15	Obra	20,74000	1.565,87
1.72	50,00	M2	RIPAS P/ ACABAMENTOS MADEIRA PINNUS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	Obra	175,72000	8.786,00
1.73	3,00	UN	MESAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO	Obra	497,64000	1.492,92
1.74	1,00	UN	LIXEIRA COLETA SELETIVA 100L	Obra	1.276,00000	1.276,00
1.75	1,00	UN	BICICLETÁRIO TUBO AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 1" 04 VAGAS	Obra	459,36000	459,36
1.76	1,00	UN	BALANÇO SUSPENSO INSTAGRAMÁVEL	Obra	1.658,80000	1.658,80
1.77	10,00	UN	BANQUETAS METÁLICAS - AMBIENTE EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Obra	319,00000	3.190,00
1.78	1,95	M2	ESTRUTURA B'BLIA EM CONCRETO COM PINTURA	Obra	1.020,80000	1.990,56
1.79	1,00	UN	VASO COM PLANTA ORNAMENTAL	Obra	574,20000	574,20
1.80	31,53	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Obra	101,25000	3.192,41
1.81	31,53	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE	Obra	10,36000	326,65



			PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014			
1.82	68,33	M2	CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO 50X50CM	Obra	63,80000	4.359,45
1.83	43,18	KG	REJUNTE CIMETÍCIO, CINZA ESCURO	Obra	5,98000	258,22
1.84	63,07	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	Obra	55,12000	3.476,42
1.85	1,44	M2	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO - VIDRO CANELADO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÕES DO PROJETO	Obra	1.048,35000	1.509,62
1.86	23,46	M2	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÕES EM PROJETO	Obra	557,99000	13.090,45
1.87	8,64	M2	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO 4F - VIDRO COM GRADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (3,00 X 2,88M)	Obra	712,56000	6.156,52
1.88	7,56	M2	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 1F - INTERNAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÕES EM PROJETO	Obra	768,18000	5.807,44
1.89	21,68	M2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Obra	6,02000	130,51
1.90	88,56	M2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Obra	17,60000	1.558,66
1.91	7,56	M2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	Obra	32,97000	249,25
1.92	2,00	UN	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA	Obra	584,11000	1.168,22
1.93	2,00	UN	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES *40 X 30* CM	Obra	141,47000	282,94
1.94	2,00	UN	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	Obra	163,90000	327,80
1.95	4,00	UN	PAPELEIRA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (02) E PAPEL TOALHA (02)	Obra	60,97000	243,88
1.96	3,00	UN	RALO SIFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Obra	17,79000	53,37
1.97	2,00	UN	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Obra	551,21000	1.102,42
1.98	18,30	M	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0CM. AF_09/2020	Obra	149,05000	2.727,62
1.99	4,00	UN	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (04 DE 40 CM)	Obra	551,21000	2.204,84
1.100	69,00	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60 X 60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	Obra	89,28000	6.160,32
1.101	1,00	UN	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159/1160)	Obra	283,86000	283,86
1.102	26,00	M	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019 PS	Obra	81,98000	2.131,48
1.103	80,50	M2	BRISE DE MADEIRA GARAPEIRA PARA O QUIOSQUE CENTRAL (GRAPIA) - STEIN IMPREGNANTE ACETINADO	Obra	446,60000	35.951,30
1.104	2,00	UN	BALANÇO INSTAGRAMÁVEL E BANCADA METÁLICOS	Obra	15.184,40000	30.368,80
1.105	50,00	M2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	Obra	39,15000	1.957,50
1.106	30,00	M2	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	Obra	83,05000	2.491,50
1.107	350,00	UN	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	Obra	56,26000	19.691,00



1.108	12,00	UN	(MORÉIAS, GUAIMBÉ, ENTRE OUTRAS ESPÉCIES) PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	Obra	171,58000	2.058,96
1.109	1.385,80	M2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Obra	2,00000	2.771,60
Total I						576.992,29

2. HOMOLOGO todos os procedimentos e atos concernentes ao certame em epígrafe.

3. PROVIDÊNCIAS

Determino ao setor competente a publicação deste ato, bem como a convocação da empresa adjudicatária para a assinatura do instrumento contratual.

RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí