

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

OBRA	REVITALIZAÇÃO LATERAL OESTE DA CAPELA BOM JESUS	ÁREA	215,48	m²	Ref. Sinapi:	dez.-25
LOCAL	AV. CENTRAL JACUI	BDI	24,8%			

## ORÇAMENTO

Código Sinap	Item	Discriminação	Unid.	QUANTIDADES LICITADAS			
				Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Unit+BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
		<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS</b>					<b>3.435,58</b>
97640	1.1	REMOÇÃO DE PILAR DE MADEIRA - 0,20 X 0,15 X 1,50 m	m	12,00	2,24	2,80	33,60
97643	1.2	REMOÇÃO DE PAREDE DE MADEIRA - (macho e femea)	m²	49,47	28,19	35,20	1.741,34
104803	1.3	RETIRADA DE ALGEROZ METALICA - 0,23 X 0,17 X 1,5 (armazenar p/ recol.)	m	18,57	5,05	6,31	117,18
102234	1.4	APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ANTI-CUJIM E ANTIFUNGICO	m²	49,47	25,00	31,20	1.543,46
		<b>2 FECHAMENTO E ESTRUTURA</b>					<b>25.954,87</b>
96369	2.1	EXECUÇÃO DE PARADE DE MADEIRA C/ ACABAMENTOS	m²	49,47	36,65	45,75	2.263,25
mercado local	2.2	MADEIRA MACHO/FEMEA - TIPO GRAPIA (nas dimensões existentes)	m²	49,47	320,48	400,05	19.790,47
96374	2.3	EXECUÇÃO DE PILAR MADEIRA - 0,20X0,15x1,5m (material e mão de obra)	m	10,60	28,56	35,65	377,89
100327	2.4	RECOLOCAÇÃO DE ALGEROZ METALICA - 0,23 X 0,17 X 1,50 m (existente)	m²	18,58	9,93	12,40	230,39
96365	2.5	SUBSTITUIÇÃO DOS ESPELHOS DA COBERTURA	m²	6,50	190,10	237,30	1.542,45
96374	2.6	SUBSTITUIÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA - 0,10 X 0,06 x 1,50 m	m	49,10	28,56	35,65	1.750,42
		<b>3 PINTURA e PREPARAÇÃO</b>					<b>9.745,94</b>
		<b>PORTAS</b>					
102193	3.1	LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR	m²	10,00	2,20	2,75	27,50
102197	3.2	PINTURA FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA, NA PORTA (int. e ext.)	m²	10,00	30,12	37,60	376,00
102193	3.3	LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR	m²	10,00	2,20	2,75	27,50
102227	3.4	PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO PIGMENTADA 2 DEMÃOS	m²	10,00	27,24	34,00	340,00
		<b>PAREDE, PILAR e ESPELHO</b>					
102193	3.5	LIXAMENTO DE PAREDE PARA APLICAÇÃO DE FUNDO PARA MADEIRA	m²	63,34	2,20	2,75	174,19
102197	3.6	PINTURA FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA	m²	63,34	30,12	37,60	2.381,58
102193	3.7	LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR	m²	63,34	2,20	2,75	174,19
102227	3.8	PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO PIGMENTADA 2 DEMÃOS	m²	63,34	27,24	34,00	2.153,56
		<b>ELEMENTOS DE CONCRETO</b>					
102488	3.9	LIXAMENTO E LIMPEZA DE CONCRETO	m²	73,24	2,88	3,60	263,66
88485	3.10	PINTURA DE FUNDO SELADOR ACRILICO	m²	73,24	3,92	4,90	358,88
88489	3.11	PINTURA EM TINTA PREMIUM	m²	73,24	14,26	17,80	1.303,67
		<b>JANELAS</b>					
102193	3.12	LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR	m²	11,40	2,20	2,75	31,35
102197	3.13	PINTURA FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA (int. e ext.)	m²	11,40	30,12	37,60	428,64
102193	3.14	LIXAMENTOS E PREPARAÇÃO DO FUNDO NIVELADOR	m²	11,40	2,20	2,75	31,35
102227	3.15	PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO PIGMENTADA 2 DEMÃOS	m²	11,40	27,24	34,00	387,60
		<b>ELEMENTOS METÁLICOS</b>					
100717	3.16	LIXAMENTOS DE ALGEROZ METALICOS	m²	21,42	10,49	13,10	280,60
100719	3.17	PINTURA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 2 DEMÃOS	m²	21,42	11,53	14,40	308,45
100745	3.18	PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS	m²	21,42	26,07	32,55	697,22
		<b>4 ESQUADRIAS</b>					<b>15.951,03</b>
100665	4.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA TIPO GRAPIA OU EQUIVALENTE (10 unidades)	m²	6,50	1.036,13	1.293,40	8.407,10
102151	4.2	VIDRO LISO INCOLOR FIXADO EM ESQUADRIA DE MADEIRA	m²	4,80	139,47	174,10	835,68
90798	4.3	PORTA ESTRUTRA METALICA INCLUSIVE BATENTE, REVESTIDA COM MADEIRA . (0,7X2,10 C/ FOLHA)	uni	2,00	1.344,04	1.677,75	3.355,50
3429	4.4	JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA COM VENEZIANA	m²	1,00	666,51	832,00	832,00
100694	4.5	PORTA DE ALUMINIO 1,20 X 2,14 m DE ABRIR (completa, instalada)	uni	1	2.019,36	2.520,75	2.520,75
		<b>5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>227,48</b>
99805	5.1	LIMPEZA DE PEDRAS ( embasamento)	m²	15,37	11,85	14,80	227,48
						<b>TOTAL</b>	<b>55.314,90</b>

MYLENE  
 PACINI  
 COSTA:0205  
 6875047

Assinado de forma  
 digital por MYLENE  
 PACINI  
 COSTA:02056875047  
 Dados: 2026.05.26  
 11:13:38 -03'00'

**MYLENE PACINI COSTA**  
**CAU/RS A322274-8**