

MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026

Processo Administrativo Nº 649/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DOUGLAS GOMES MACIEL

Data de Publicação: 19/05/2026 15:27:14

LOTE 1 - ADJUDICADO - 16/07/2026 13:15:44

- AV PIO XII - AV CENTRAL DO JACUÍ - AV CENTRAL PRESIDENTE MÉDICE - AV MAIA FILHO - RUA ANDRADE NEVES - RUA CENÊNCIO FERREIRA - RUA SIMIÃO GUERREIRO - RUA ANTÔNIO DE OLIVEIRA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021			
Quantidade: 1.463	Valor Unit.: 0,96		Valor Total: 1.404,48
Item: 2	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023			
Quantidade: 73	Valor Unit.: 986,15		Valor Total: 71.988,95
Item: 3	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024			
Quantidade: 73	Valor Unit.: 223,44		Valor Total: 16.311,12
Item: 4	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM			
Quantidade: 1.462	Valor Unit.: 10,61		Valor Total: 15.511,82
Item: 5	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025			
Quantidade: 12.894,89	Valor Unit.: 0,82		Valor Total: 10.573,8098
Item: 6	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 14.100,06		Valor Total: 28.200,12
Item: 7	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.458,29		Valor Total: 2.458,29
Item: 8	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 168,50		Valor Total: 337,00
Item: 9	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Engenheiro supervisor - mensalista			
Quantidade: 0,73	Valor Unit.: 37.458,90		Valor Total: 27.344,997
Item: 10	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado geral - mensalista			
Quantidade: 2,18	Valor Unit.: 16.217,66		Valor Total: 35.354,4988
Item: 11	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Topógrafo - mensalista			
Quantidade: 2,18	Valor Unit.: 9.002,20		Valor Total: 19.624,796
Item: 12	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Auxiliar de topografia - mensalista			
Quantidade: 2,18	Valor Unit.: 6.403,11		Valor Total: 13.958,7798

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Item: 13	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado de pavimentação - mensalista			
Quantidade: 2,18	Valor Unit.: 10.616,80	Valor Total: 23.144,624	
Item: 14	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado de turma - mensalista			
Quantidade: 0,73	Valor Unit.: 7.129,43	Valor Total: 5.204,4839	
Item: 15	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Apontador - mensalista			
Quantidade: 2,18	Valor Unit.: 6.152,90	Valor Total: 13.413,322	
Item: 16	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Técnico de segurança do trabalho - mensalista			
Quantidade: 2,18	Valor Unit.: 9.506,33	Valor Total: 20.723,7994	
Item: 17	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW			
Quantidade: 116,38	Valor Unit.: 302,50	Valor Total: 35.204,95	
Item: 18	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW			
Quantidade: 43,64	Valor Unit.: 302,50	Valor Total: 13.201,10	
Item: 19	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,06 m (1 TEU)			
Quantidade: 0,36	Valor Unit.: 90.802,49	Valor Total: 32.688,8964	
Item: 20	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REFORMA E NIVELAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE COM GRELHA DE FERRO (COM DIMENSÕES ATÉ 1,40 X 1,40 m)			
Quantidade: 19	Valor Unit.: 2.344,56	Valor Total: 44.546,64	
Item: 21	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de ligação			
Quantidade: 12.894,89	Valor Unit.: 0,51	Valor Total: 6.576,3939	
Item: 22	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Emulsão asfáltica - RR-1C			
Quantidade: 6,45	Valor Unit.: 3.603,20	Valor Total: 23.240,64	
Item: 23	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 193,5	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 400,545	
Item: 24	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 1.993,05	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 1.554,579	
Item: 25	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais			
Quantidade: 988,32	Valor Unit.: 236,56	Valor Total: 233.796,9792	
Item: 26	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70			
Quantidade: 54,36	Valor Unit.: 4.735,20	Valor Total: 257.405,472	
Item: 27	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 1.630,8	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 3.375,756	
Item: 28	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 16.797,24	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 13.101,8472	

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS**

Item: 29	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 78.044,34	Valor Unit.: 1,01		Valor Total: 78.824,7834
Item: 30	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de ligação			
Quantidade: 12.894,89	Valor Unit.: 0,51		Valor Total: 6.576,3939
Item: 31	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Emulsão asfáltica - RR-1C			
Quantidade: 6,45	Valor Unit.: 3.603,20		Valor Total: 23.240,64
Item: 32	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 193,5	Valor Unit.: 2,07		Valor Total: 400,545
Item: 33	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 1.993,05	Valor Unit.: 0,78		Valor Total: 1.554,579
Item: 34	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais			
Quantidade: 988,32	Valor Unit.: 236,56		Valor Total: 233.796,9792
Item: 35	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70			
Quantidade: 54,36	Valor Unit.: 4.735,20		Valor Total: 257.405,472
Item: 36	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 1.630,8	Valor Unit.: 2,07		Valor Total: 3.375,756
Item: 37	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 16.797,24	Valor Unit.: 0,78		Valor Total: 13.101,8472
Item: 38	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 78.044,34	Valor Unit.: 1,01		Valor Total: 78.824,7834
Item: 39	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria			
Quantidade: 2.776,55	Valor Unit.: 8,67		Valor Total: 24.072,6885
Item: 40	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			
Quantidade: 5.553,09	Valor Unit.: 2,28		Valor Total: 12.661,0452
Item: 41	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado			
Quantidade: 2.221,24	Valor Unit.: 246,16		Valor Total: 546.780,4384
Item: 42	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 342.037,64	Valor Unit.: 1,01		Valor Total: 345.458,0164
Item: 43	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado			
Quantidade: 832,96	Valor Unit.: 296,10		Valor Total: 246.639,456
Item: 44	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 153.916,01	Valor Unit.: 1,01		Valor Total: 155.455,1701
Item: 45	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Imprimação com asfalto diluído			
Quantidade: 5.553,09	Valor Unit.: 0,69		Valor Total: 3.831,6321

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS**

Item: 46	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Asfalto diluído de petróleo - CM-30			
Quantidade: 5,55	Valor Unit.: 3.590,40	Valor Total: 19.926,72	
Item: 47	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 166,5	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 344,655	
Item: 48	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 1.714,95	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 1.337,661	
Item: 49	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm			
Quantidade: 644,74	Valor Unit.: 93,10	Valor Total: 60.025,294	
Item: 50	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm			
Quantidade: 1.125,6	Valor Unit.: 34,59	Valor Total: 38.934,504	
Item: 51	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de setas e zebraos com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm			
Quantidade: 386,25	Valor Unit.: 53,75	Valor Total: 20.760,9375	
Item: 52	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 103,55	Valor Total: 10.355,00	
Item: 53	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 52,09	Valor Total: 26.045,00	
Item: 54	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação			
Quantidade: 28	Valor Unit.: 595,37	Valor Total: 16.670,36	
Item: 55	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação			
Quantidade: 28	Valor Unit.: 580,91	Valor Total: 16.265,48	
Item: 56	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO			
Quantidade: 5.553,09	Valor Unit.: 0,08	Valor Total: 444,2472	
Item: 57	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO			
Quantidade: 25.789,78	Valor Unit.: 0,03	Valor Total: 773,6934	
Item: 58	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 138,49	Valor Total: 2.769,80	
Item: 59	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 484,72	Valor Total: 9.694,40	
Item: 60	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 207,73	Valor Total: 4.154,60	
Item: 61	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 124,62	Valor Total: 2.492,40	
Item: 62	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica			
Quantidade: 72	Valor Unit.: 30,57	Valor Total: 2.201,04	

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Item: 63	Unidade: UN DIA	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária			
Quantidade: 540	Valor Unit.: 1,11	Valor Total: 599,40	
Item: 64	Unidade: M2 DIA	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária			
Quantidade: 540	Valor Unit.: 0,98	Valor Total: 529,20	
Item: 65	Unidade: UN DIA	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária			
Quantidade: 540	Valor Unit.: 2,46	Valor Total: 1.328,40	
Item: 66	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020			
Quantidade: 180	Valor Unit.: 82,38	Valor Total: 14.828,40	
Item: 67	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: MUROFLOR PARA CANTEIRO CENTRAL - H: 50 CM (02 BLOCOS DE 25 CM) - FRETE INCLUSO			
Quantidade: 3.108	Valor Unit.: 80,07	Valor Total: 248.857,56	
Item: 68	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: POSTE COM LUMINÁRIA SOLAR H= 4,00			
Quantidade: 180	Valor Unit.: 1.727,32	Valor Total: 310.917,60	
Item: 69	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: REFLETOR SOLAR ENTORNO PÓRTICO			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 851,32	Valor Total: 5.107,92	
Item: 70	Unidade: M3	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)			
Quantidade: 0,91	Valor Unit.: 860,92	Valor Total: 783,4372	
Item: 71	Unidade: KG	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III			
Quantidade: 2.895,55	Valor Unit.: 2,94	Valor Total: 8.512,917	
Item: 72	Unidade: M2	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO >= 10 KN/M			
Quantidade: 1.150,98	Valor Unit.: 16,73	Valor Total: 19.255,8954	
Item: 73	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025			
Quantidade: 9.095,62	Valor Unit.: 0,82	Valor Total: 7.458,4084	
Item: 74	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.458,29	Valor Total: 2.458,29	
Item: 75	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 168,50	Valor Total: 337,00	
Item: 76	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Engenheiro supervisor - mensalista			
Quantidade: 0,51	Valor Unit.: 37.458,90	Valor Total: 19.104,039	
Item: 77	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado geral - mensalista			
Quantidade: 1,54	Valor Unit.: 16.217,66	Valor Total: 24.975,1964	
Item: 78	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Topógrafo - mensalista			
Quantidade: 1,54	Valor Unit.: 9.002,20	Valor Total: 13.863,388	
Item: 79	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Auxiliar de topografia - mensalista			
Quantidade: 1,54	Valor Unit.: 6.403,11	Valor Total: 9.860,7894	

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Item: 80	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado de pavimentação - mensalista			
Quantidade: 1,54	Valor Unit.: 10.616,80	Valor Total: 16.349,872	
Item: 81	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado de turma - mensalista			
Quantidade: 0,51	Valor Unit.: 7.129,43	Valor Total: 3.636,0093	
Item: 82	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Apontador - mensalista			
Quantidade: 1,54	Valor Unit.: 6.152,90	Valor Total: 9.475,466	
Item: 83	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Técnico de segurança do trabalho - mensalista			
Quantidade: 1,54	Valor Unit.: 9.506,33	Valor Total: 14.639,7482	
Item: 84	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW			
Quantidade: 82,08	Valor Unit.: 302,50	Valor Total: 24.829,20	
Item: 85	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW			
Quantidade: 30,78	Valor Unit.: 302,50	Valor Total: 9.310,95	
Item: 86	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,06 m (1 TEU)			
Quantidade: 0,26	Valor Unit.: 90.802,49	Valor Total: 23.608,6474	
Item: 87	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria			
Quantidade: 499,83	Valor Unit.: 8,67	Valor Total: 4.333,5261	
Item: 88	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual			
Quantidade: 6,8	Valor Unit.: 201,54	Valor Total: 1.370,472	
Item: 89	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais			
Quantidade: 68	Valor Unit.: 580,70	Valor Total: 39.487,60	
Item: 90	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Reaterro e compactação com soquete vibratório			
Quantidade: 92,96	Valor Unit.: 24,93	Valor Total: 2.317,4928	
Item: 91	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado			
Quantidade: 10,2	Valor Unit.: 296,10	Valor Total: 3.020,22	
Item: 92	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 3.141,29	Valor Unit.: 1,01	Valor Total: 3.172,7029	
Item: 93	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Imprimação com asfalto diluído			
Quantidade: 68	Valor Unit.: 0,69	Valor Total: 46,92	
Item: 94	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Asfalto diluído de petróleo - CM-30			
Quantidade: 0,07	Valor Unit.: 3.590,40	Valor Total: 251,328	
Item: 95	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 2,1	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 4,347	
Item: 96	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 21,63	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 16,8714	

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Item: 97	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 6.131,40	Valor Total: 49.051,20	
Item: 98	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais			
Quantidade: 1.258,11	Valor Unit.: 64,00	Valor Total: 80.519,04	
Item: 99	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de ligação			
Quantidade: 9.095,62	Valor Unit.: 0,51	Valor Total: 4.638,7662	
Item: 100	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Emulsão asfáltica - RR-1C			
Quantidade: 4,55	Valor Unit.: 3.603,22	Valor Total: 16.394,651	
Item: 101	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 136,5	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 282,555	
Item: 102	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 1.405,95	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 1.096,641	
Item: 103	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais			
Quantidade: 580,94	Valor Unit.: 236,56	Valor Total: 137.427,1664	
Item: 104	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70			
Quantidade: 31,95	Valor Unit.: 4.735,20	Valor Total: 151.289,64	
Item: 105	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 958,5	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 1.984,095	
Item: 106	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 9.872,55	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 7.700,589	
Item: 107	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 45.874,9	Valor Unit.: 1,01	Valor Total: 46.333,649	
Item: 108	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de ligação			
Quantidade: 5.422,67	Valor Unit.: 0,51	Valor Total: 2.765,5617	
Item: 109	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Emulsão asfáltica - RR-1C			
Quantidade: 2,71	Valor Unit.: 3.603,20	Valor Total: 9.764,672	
Item: 110	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 81,3	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 168,291	
Item: 111	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 837,39	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 653,1642	
Item: 112	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais			
Quantidade: 415,62	Valor Unit.: 236,56	Valor Total: 98.319,0672	

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Item: 113	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70			
Quantidade: 22,86	Valor Unit.: 4.735,20	Valor Total: 108.246,672	
Item: 114	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 685,8	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 1.419,606	
Item: 115	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 7.063,74	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 5.509,7172	
Item: 116	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 32.820,13	Valor Unit.: 1,01	Valor Total: 33.148,3313	
Item: 117	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria			
Quantidade: 271,14	Valor Unit.: 8,67	Valor Total: 2.350,7838	
Item: 118	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			
Quantidade: 542,27	Valor Unit.: 2,28	Valor Total: 1.236,3756	
Item: 119	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado			
Quantidade: 216,91	Valor Unit.: 246,16	Valor Total: 53.394,5656	
Item: 120	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 33.400,89	Valor Unit.: 1,01	Valor Total: 33.734,8989	
Item: 121	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado			
Quantidade: 81,34	Valor Unit.: 296,10	Valor Total: 24.084,774	
Item: 122	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 15.030,17	Valor Unit.: 1,01	Valor Total: 15.180,4717	
Item: 123	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Imprimação com asfalto diluído			
Quantidade: 542,27	Valor Unit.: 0,69	Valor Total: 374,1663	
Item: 124	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Asfalto diluído de petróleo - CM-30			
Quantidade: 0,54	Valor Unit.: 3.590,40	Valor Total: 1.938,816	
Item: 125	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 16,2	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 33,534	
Item: 126	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 166,86	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 130,1508	
Item: 127	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira			
Quantidade: 42	Valor Unit.: 69,49	Valor Total: 2.918,58	
Item: 128	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm			
Quantidade: 72,8	Valor Unit.: 34,59	Valor Total: 2.518,152	
Item: 129	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de setas e zebreados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm			
Quantidade: 240,24	Valor Unit.: 53,75	Valor Total: 12.912,90	

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Item: 130	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 595,37	Valor Total: 8.930,55	
Item: 131	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 580,91	Valor Total: 8.713,65	
Item: 132	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO			
Quantidade: 610,27	Valor Unit.: 0,08	Valor Total: 48,8216	
Item: 133	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO			
Quantidade: 14.518,29	Valor Unit.: 0,03	Valor Total: 435,5487	
Item: 134	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 138,49	Valor Total: 1.384,90	
Item: 135	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 484,72	Valor Total: 4.847,20	
Item: 136	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 207,73	Valor Total: 2.077,30	
Item: 137	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 124,62	Valor Total: 1.246,20	
Item: 138	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica			
Quantidade: 16	Valor Unit.: 30,57	Valor Total: 489,12	
Item: 139	Unidade: UN DIA	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária			
Quantidade: 440	Valor Unit.: 1,11	Valor Total: 488,40	
Item: 140	Unidade: M2 DIA	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária			
Quantidade: 440	Valor Unit.: 0,98	Valor Total: 431,20	
Item: 141	Unidade: UN DIA	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária			
Quantidade: 440	Valor Unit.: 2,46	Valor Total: 1.082,40	
Item: 142	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025			
Quantidade: 1.630,47	Valor Unit.: 0,82	Valor Total: 1.336,9854	
Item: 143	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Engenheiro supervisor - mensalista			
Quantidade: 0,09	Valor Unit.: 37.458,90	Valor Total: 3.371,301	
Item: 144	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado geral - mensalista			
Quantidade: 0,28	Valor Unit.: 16.217,66	Valor Total: 4.540,9448	
Item: 145	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Topógrafo - mensalista			
Quantidade: 0,28	Valor Unit.: 9.002,20	Valor Total: 2.520,616	
Item: 146	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Auxiliar de topografia - mensalista			
Quantidade: 0,28	Valor Unit.: 6.403,11	Valor Total: 1.792,8708	

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Item: 147	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado de pavimentação - mensalista			
Quantidade: 0,28	Valor Unit.: 10.616,80		Valor Total: 2.972,704
Item: 148	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado de turma - mensalista			
Quantidade: 0,09	Valor Unit.: 7.129,43		Valor Total: 641,6487
Item: 149	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Apontador - mensalista			
Quantidade: 0,28	Valor Unit.: 6.152,90		Valor Total: 1.722,812
Item: 150	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Técnico de segurança do trabalho - mensalista			
Quantidade: 0,28	Valor Unit.: 9.506,33		Valor Total: 2.661,7724
Item: 151	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW			
Quantidade: 14,71	Valor Unit.: 302,50		Valor Total: 4.449,775
Item: 152	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW			
Quantidade: 5,52	Valor Unit.: 302,50		Valor Total: 1.669,80
Item: 153	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,06 m (1 TEU)			
Quantidade: 0,05	Valor Unit.: 90.802,49		Valor Total: 4.540,1245
Item: 154	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria			
Quantidade: 135,6	Valor Unit.: 8,67		Valor Total: 1.175,652
Item: 155	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual			
Quantidade: 22,6	Valor Unit.: 201,54		Valor Total: 4.554,804
Item: 156	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais			
Quantidade: 452	Valor Unit.: 64,00		Valor Total: 28.928,00
Item: 157	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de ligação			
Quantidade: 1.630,47	Valor Unit.: 0,51		Valor Total: 831,5397
Item: 158	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Emulsão asfáltica - RR-1C			
Quantidade: 0,82	Valor Unit.: 3.603,20		Valor Total: 2.954,624
Item: 159	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 24,6	Valor Unit.: 2,07		Valor Total: 50,922
Item: 160	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 253,38	Valor Unit.: 0,78		Valor Total: 197,6364
Item: 161	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais			
Quantidade: 104,14	Valor Unit.: 236,56		Valor Total: 24.635,3584
Item: 162	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70			
Quantidade: 5,73	Valor Unit.: 4.735,20		Valor Total: 27.132,696
Item: 163	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 171,9	Valor Unit.: 2,07		Valor Total: 355,833

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Item: 164	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 1.770,57	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 1.381,0446	
Item: 165	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 8.223,59	Valor Unit.: 1,01	Valor Total: 8.305,8259	
Item: 166	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de ligação			
Quantidade: 1.630,47	Valor Unit.: 0,51	Valor Total: 831,5397	
Item: 167	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Emulsão asfáltica - RR-1C			
Quantidade: 0,82	Valor Unit.: 3.603,20	Valor Total: 2.954,624	
Item: 168	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 24,6	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 50,922	
Item: 169	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 253,38	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 197,6364	
Item: 170	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais			
Quantidade: 104,14	Valor Unit.: 236,56	Valor Total: 24.635,3584	
Item: 171	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70			
Quantidade: 5,73	Valor Unit.: 4.735,20	Valor Total: 27.132,696	
Item: 172	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 171,9	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 355,833	
Item: 173	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 1.770,57	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 1.381,0446	
Item: 174	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 8.223,59	Valor Unit.: 1,01	Valor Total: 8.305,8259	
Item: 175	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria			
Quantidade: 81,53	Valor Unit.: 8,67	Valor Total: 706,8651	
Item: 176	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			
Quantidade: 163,05	Valor Unit.: 2,28	Valor Total: 371,754	
Item: 177	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado			
Quantidade: 65,22	Valor Unit.: 246,16	Valor Total: 16.054,5552	
Item: 178	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 10.042,9	Valor Unit.: 1,01	Valor Total: 10.143,329	
Item: 179	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado			
Quantidade: 24,46	Valor Unit.: 296,10	Valor Total: 7.242,606	

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Item: 180	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 4.519,77	Valor Unit.: 1,01	Valor Total: 4.564,9677	
Item: 181	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Imprimação com asfalto diluído			
Quantidade: 163,05	Valor Unit.: 0,69	Valor Total: 112,5045	
Item: 182	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Asfalto diluído de petróleo - CM-30			
Quantidade: 0,16	Valor Unit.: 3.590,40	Valor Total: 574,464	
Item: 183	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 4,8	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 9,936	
Item: 184	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 49,44	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 38,5632	
Item: 185	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm			
Quantidade: 79,2	Valor Unit.: 34,59	Valor Total: 2.739,528	
Item: 186	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm			
Quantidade: 15,84	Valor Unit.: 53,75	Valor Total: 851,40	
Item: 187	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 595,37	Valor Total: 2.976,85	
Item: 188	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 580,91	Valor Total: 2.904,55	
Item: 189	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO			
Quantidade: 163,05	Valor Unit.: 0,08	Valor Total: 13,044	
Item: 190	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO			
Quantidade: 3.260,94	Valor Unit.: 0,03	Valor Total: 97,8282	
Item: 191	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 138,49	Valor Total: 415,47	
Item: 192	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 484,72	Valor Total: 1.454,16	
Item: 193	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 207,73	Valor Total: 623,19	
Item: 194	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 124,62	Valor Total: 373,86	
Item: 195	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025			
Quantidade: 6.074,64	Valor Unit.: 0,82	Valor Total: 4.981,2048	
Item: 196	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Raspagem e limpeza de terreno plano			
Quantidade: 607,46	Valor Unit.: 6,16	Valor Total: 3.741,9536	

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Item: 197	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.458,29	Valor Total: 2.458,29	
Item: 198	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 168,50	Valor Total: 337,00	
Item: 199	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Engenheiro supervisor - mensalista			
Quantidade: 0,34	Valor Unit.: 37.458,90	Valor Total: 12.736,026	
Item: 200	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado geral - mensalista			
Quantidade: 1,03	Valor Unit.: 16.217,66	Valor Total: 16.704,1898	
Item: 201	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Topógrafo - mensalista			
Quantidade: 1,03	Valor Unit.: 9.002,20	Valor Total: 9.272,266	
Item: 202	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Auxiliar de topografia - mensalista			
Quantidade: 1,03	Valor Unit.: 6.403,11	Valor Total: 6.595,2033	
Item: 203	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado de pavimentação - mensalista			
Quantidade: 1,03	Valor Unit.: 10.616,80	Valor Total: 10.935,304	
Item: 204	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado de turma - mensalista			
Quantidade: 0,34	Valor Unit.: 7.129,43	Valor Total: 2.424,0062	
Item: 205	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Apontador - mensalista			
Quantidade: 1,03	Valor Unit.: 6.152,90	Valor Total: 6.337,487	
Item: 206	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Técnico de segurança do trabalho - mensalista			
Quantidade: 1,03	Valor Unit.: 9.506,33	Valor Total: 9.791,5199	
Item: 207	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW			
Quantidade: 54,82	Valor Unit.: 302,50	Valor Total: 16.583,05	
Item: 208	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW			
Quantidade: 20,56	Valor Unit.: 302,50	Valor Total: 6.219,40	
Item: 209	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,06 m (1 TEU)			
Quantidade: 0,17	Valor Unit.: 90.802,49	Valor Total: 15.436,4233	
Item: 210	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria			
Quantidade: 648,32	Valor Unit.: 8,67	Valor Total: 5.620,9344	
Item: 211	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual			
Quantidade: 12,8	Valor Unit.: 201,54	Valor Total: 2.579,712	
Item: 212	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais			
Quantidade: 128	Valor Unit.: 580,70	Valor Total: 74.329,60	
Item: 213	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Reaterro e compactação com soquete vibratório			
Quantidade: 191,96	Valor Unit.: 24,93	Valor Total: 4.785,5628	

MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Item: 214	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado			
Quantidade: 19,2	Valor Unit.: 296,10	Valor Total: 5.685,12	
Item: 215	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 5.913,02	Valor Unit.: 1,01	Valor Total: 5.972,1502	
Item: 216	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Imprimação com asfalto diluído			
Quantidade: 128	Valor Unit.: 0,69	Valor Total: 88,32	
Item: 217	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Asfalto diluído de petróleo - CM-30			
Quantidade: 0,13	Valor Unit.: 3.590,40	Valor Total: 466,752	
Item: 218	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 3,9	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 8,073	
Item: 219	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 40,17	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 31,3326	
Item: 220	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 6.131,40	Valor Total: 36.788,40	
Item: 221	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais			
Quantidade: 1.393,08	Valor Unit.: 64,00	Valor Total: 89.157,12	
Item: 222	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 985,30	Valor Total: 985,30	
Item: 223	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de ligação			
Quantidade: 6.074,64	Valor Unit.: 0,51	Valor Total: 3.098,0664	
Item: 224	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Emulsão asfáltica - RR-1C			
Quantidade: 3,04	Valor Unit.: 3.603,20	Valor Total: 10.953,728	
Item: 225	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 91,2	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 188,784	
Item: 226	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 939,36	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 732,7008	
Item: 227	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais			
Quantidade: 387,99	Valor Unit.: 236,56	Valor Total: 91.782,9144	
Item: 228	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70			
Quantidade: 21,34	Valor Unit.: 4.735,20	Valor Total: 101.049,168	
Item: 229	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 640,2	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 1.325,214	

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Item: 230	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 6.594,06	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 5.143,3668	
Item: 231	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 30.638,28	Valor Unit.: 1,01	Valor Total: 30.944,6628	
Item: 232	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de ligação			
Quantidade: 6.074,64	Valor Unit.: 0,51	Valor Total: 3.098,0664	
Item: 233	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Emulsão asfáltica - RR-1C			
Quantidade: 3,04	Valor Unit.: 3.603,20	Valor Total: 10.953,728	
Item: 234	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 91,2	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 188,784	
Item: 235	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 939,36	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 732,7008	
Item: 236	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais			
Quantidade: 465,58	Valor Unit.: 236,56	Valor Total: 110.137,6048	
Item: 237	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70			
Quantidade: 25,61	Valor Unit.: 4.735,20	Valor Total: 121.268,472	
Item: 238	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 768,3	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 1.590,381	
Item: 239	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 7.913,49	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 6.172,5222	
Item: 240	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 36.765,3	Valor Unit.: 1,01	Valor Total: 37.132,953	
Item: 241	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria			
Quantidade: 303,74	Valor Unit.: 8,67	Valor Total: 2.633,4258	
Item: 242	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário			
Quantidade: 607,47	Valor Unit.: 2,28	Valor Total: 1.385,0316	
Item: 243	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 100% Proctor modificado			
Quantidade: 242,99	Valor Unit.: 246,16	Valor Total: 59.814,4184	
Item: 244	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 37.416,82	Valor Unit.: 1,01	Valor Total: 37.790,9882	
Item: 245	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado			
Quantidade: 91,12	Valor Unit.: 296,10	Valor Total: 26.980,632	

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Item: 246	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 16.837,34	Valor Unit.: 1,01	Valor Total: 17.005,7134	
Item: 247	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Imprimação com asfalto diluído			
Quantidade: 607,47	Valor Unit.: 0,69	Valor Total: 419,1543	
Item: 248	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Asfalto diluído de petróleo - CM-30			
Quantidade: 0,61	Valor Unit.: 3.590,40	Valor Total: 2.190,144	
Item: 249	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 18,3	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 37,881	
Item: 250	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 188,49	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 147,0222	
Item: 251	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira			
Quantidade: 117	Valor Unit.: 69,49	Valor Total: 8.130,33	
Item: 252	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm			
Quantidade: 54,84	Valor Unit.: 34,59	Valor Total: 1.896,9156	
Item: 253	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm			
Quantidade: 163,44	Valor Unit.: 53,75	Valor Total: 8.784,90	
Item: 254	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 595,37	Valor Total: 5.953,70	
Item: 255	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 580,91	Valor Total: 5.809,10	
Item: 256	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO			
Quantidade: 735,47	Valor Unit.: 0,08	Valor Total: 58,8376	
Item: 257	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO			
Quantidade: 12.149,28	Valor Unit.: 0,03	Valor Total: 364,4784	
Item: 258	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO			
Quantidade: 9	Valor Unit.: 138,49	Valor Total: 1.246,41	
Item: 259	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE			
Quantidade: 9	Valor Unit.: 484,72	Valor Total: 4.362,48	
Item: 260	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS			
Quantidade: 9	Valor Unit.: 207,73	Valor Total: 1.869,57	
Item: 261	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA			
Quantidade: 9	Valor Unit.: 124,62	Valor Total: 1.121,58	
Item: 262	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 30,57	Valor Total: 244,56	

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Item: 263	Unidade: UN DIA	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária			
Quantidade: 220	Valor Unit.: 1,11	Valor Total: 244,20	
Item: 264	Unidade: M2 DIA	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária			
Quantidade: 220	Valor Unit.: 0,98	Valor Total: 215,60	
Item: 265	Unidade: UN DIA	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária			
Quantidade: 220	Valor Unit.: 2,46	Valor Total: 541,20	
Item: 266	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025			
Quantidade: 1.070	Valor Unit.: 0,82	Valor Total: 877,40	
Item: 267	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Raspagem e limpeza de terreno plano			
Quantidade: 107	Valor Unit.: 6,16	Valor Total: 659,12	
Item: 268	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Engenheiro supervisor - mensalista			
Quantidade: 0,06	Valor Unit.: 37.458,90	Valor Total: 2.247,534	
Item: 269	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado geral - mensalista			
Quantidade: 0,18	Valor Unit.: 16.217,66	Valor Total: 2.919,1788	
Item: 270	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Topógrafo - mensalista			
Quantidade: 0,18	Valor Unit.: 9.002,20	Valor Total: 1.620,396	
Item: 271	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Auxiliar de topografia - mensalista			
Quantidade: 0,18	Valor Unit.: 6.403,11	Valor Total: 1.152,5598	
Item: 272	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado de pavimentação - mensalista			
Quantidade: 0,18	Valor Unit.: 10.616,80	Valor Total: 1.911,024	
Item: 273	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado de turma - mensalista			
Quantidade: 0,06	Valor Unit.: 7.129,43	Valor Total: 427,7658	
Item: 274	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Apontador - mensalista			
Quantidade: 0,18	Valor Unit.: 6.152,90	Valor Total: 1.107,522	
Item: 275	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Técnico de segurança do trabalho - mensalista			
Quantidade: 0,18	Valor Unit.: 9.506,33	Valor Total: 1.711,1394	
Item: 276	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW			
Quantidade: 9,66	Valor Unit.: 302,50	Valor Total: 2.922,15	
Item: 277	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW			
Quantidade: 3,62	Valor Unit.: 302,50	Valor Total: 1.095,05	
Item: 278	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,06 m (1 TEU)			
Quantidade: 0,03	Valor Unit.: 90.802,49	Valor Total: 2.724,0747	
Item: 279	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de ligação			
Quantidade: 1.070	Valor Unit.: 0,51	Valor Total: 545,70	

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Item: 280	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Emulsão asfáltica - RR-1C			
Quantidade: 0,54	Valor Unit.: 3.603,20	Valor Total: 1.945,728	
Item: 281	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 16,2	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 33,534	
Item: 282	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 166,86	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 130,1508	
Item: 283	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais			
Quantidade: 68,34	Valor Unit.: 236,56	Valor Total: 16.166,5104	
Item: 284	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70			
Quantidade: 3,76	Valor Unit.: 4.735,20	Valor Total: 17.804,352	
Item: 285	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 112,8	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 233,496	
Item: 286	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 1.161,84	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 906,2352	
Item: 287	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 5.396,58	Valor Unit.: 1,01	Valor Total: 5.450,5458	
Item: 288	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de ligação			
Quantidade: 1.070	Valor Unit.: 0,51	Valor Total: 545,70	
Item: 289	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Emulsão asfáltica - RR-1C			
Quantidade: 0,54	Valor Unit.: 3.603,20	Valor Total: 1.945,728	
Item: 290	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 16,2	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 33,534	
Item: 291	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 166,86	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 130,1508	
Item: 292	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais			
Quantidade: 82,01	Valor Unit.: 236,56	Valor Total: 19.400,2856	
Item: 293	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70			
Quantidade: 4,51	Valor Unit.: 4.735,20	Valor Total: 21.355,752	
Item: 294	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 135,3	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 280,071	
Item: 295	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 1.393,59	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 1.087,0002	

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS**

Item: 296	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 6.476,06	Valor Unit.: 1,01	Valor Total: 6.540,8206	
Item: 297	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm			
Quantidade: 48,24	Valor Unit.: 34,59	Valor Total: 1.668,6216	
Item: 298	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm			
Quantidade: 9,65	Valor Unit.: 53,75	Valor Total: 518,6875	
Item: 299	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 595,37	Valor Total: 2.381,48	
Item: 300	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 580,91	Valor Total: 2.323,64	
Item: 301	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO			
Quantidade: 2.140	Valor Unit.: 0,03	Valor Total: 64,20	
Item: 302	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 138,49	Valor Total: 276,98	
Item: 303	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 484,72	Valor Total: 969,44	
Item: 304	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 207,73	Valor Total: 415,46	
Item: 305	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 124,62	Valor Total: 249,24	
Item: 306	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025			
Quantidade: 2.827,4	Valor Unit.: 0,82	Valor Total: 2.318,468	
Item: 307	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Raspagem e limpeza de terreno plano			
Quantidade: 282,74	Valor Unit.: 6,16	Valor Total: 1.741,6784	
Item: 308	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Engenheiro supervisor - mensalista			
Quantidade: 0,15	Valor Unit.: 37.458,90	Valor Total: 5.618,835	
Item: 309	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado geral - mensalista			
Quantidade: 0,47	Valor Unit.: 16.217,66	Valor Total: 7.622,3002	
Item: 310	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Topógrafo - mensalista			
Quantidade: 0,47	Valor Unit.: 9.002,20	Valor Total: 4.231,034	
Item: 311	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Auxiliar de topografia - mensalista			
Quantidade: 0,47	Valor Unit.: 6.403,11	Valor Total: 3.009,4617	
Item: 312	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado de pavimentação - mensalista			
Quantidade: 0,47	Valor Unit.: 10.616,80	Valor Total: 4.989,896	

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Item: 313	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado de turma - mensalista			
Quantidade: 0,15	Valor Unit.: 7.129,43	Valor Total: 1.069,4145	
Item: 314	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Apontador - mensalista			
Quantidade: 0,47	Valor Unit.: 6.152,90	Valor Total: 2.891,863	
Item: 315	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Técnico de segurança do trabalho - mensalista			
Quantidade: 0,47	Valor Unit.: 9.506,33	Valor Total: 4.467,9751	
Item: 316	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW			
Quantidade: 25,52	Valor Unit.: 302,50	Valor Total: 7.719,80	
Item: 317	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW			
Quantidade: 9,56	Valor Unit.: 302,50	Valor Total: 2.891,90	
Item: 318	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,06 m (1 TEU)			
Quantidade: 0,08	Valor Unit.: 90.802,49	Valor Total: 7.264,1992	
Item: 319	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de ligação			
Quantidade: 2.827,4	Valor Unit.: 0,51	Valor Total: 1.441,974	
Item: 320	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Emulsão asfáltica - RR-1C			
Quantidade: 1,41	Valor Unit.: 3.603,20	Valor Total: 5.080,512	
Item: 321	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 42,3	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 87,561	
Item: 322	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 435,69	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 339,8382	
Item: 323	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais			
Quantidade: 180,59	Valor Unit.: 236,56	Valor Total: 42.720,3704	
Item: 324	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70			
Quantidade: 9,93	Valor Unit.: 4.735,20	Valor Total: 47.020,536	
Item: 325	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 297,9	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 616,653	
Item: 326	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 3.068,37	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 2.393,3286	
Item: 327	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 14.260,59	Valor Unit.: 1,01	Valor Total: 14.403,1959	
Item: 328	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de ligação			
Quantidade: 2.827,4	Valor Unit.: 0,51	Valor Total: 1.441,974	
Item: 329	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Emulsão asfáltica - RR-1C			
Quantidade: 1,41	Valor Unit.: 3.603,20	Valor Total: 5.080,512	

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Item: 330	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 42,3	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 87,561	
Item: 331	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 435,69	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 339,8382	
Item: 332	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais			
Quantidade: 216,7	Valor Unit.: 236,56	Valor Total: 51.262,552	
Item: 333	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70			
Quantidade: 11,92	Valor Unit.: 4.735,20	Valor Total: 56.443,584	
Item: 334	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 357,6	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 740,232	
Item: 335	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 3.683,28	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 2.872,9584	
Item: 336	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 17.112,08	Valor Unit.: 1,01	Valor Total: 17.283,2008	
Item: 337	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm			
Quantidade: 151,92	Valor Unit.: 34,59	Valor Total: 5.254,9128	
Item: 338	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de setas e zebreados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm			
Quantidade: 30,38	Valor Unit.: 53,75	Valor Total: 1.632,925	
Item: 339	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 595,37	Valor Total: 2.381,48	
Item: 340	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 580,91	Valor Total: 2.323,64	
Item: 341	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO			
Quantidade: 5.654,8	Valor Unit.: 0,03	Valor Total: 169,644	
Item: 342	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 138,49	Valor Total: 553,96	
Item: 343	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 484,72	Valor Total: 1.938,88	
Item: 344	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 207,73	Valor Total: 830,92	
Item: 345	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 124,62	Valor Total: 498,48	
Item: 346	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025			
Quantidade: 402,75	Valor Unit.: 0,82	Valor Total: 330,255	

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Item: 347	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Raspagem e limpeza de terreno plano			
Quantidade: 40,28	Valor Unit.: 6,16	Valor Total: 248,1248	
Item: 348	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Engenheiro supervisor - mensalista			
Quantidade: 0,02	Valor Unit.: 37.458,90	Valor Total: 749,178	
Item: 349	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado geral - mensalista			
Quantidade: 0,07	Valor Unit.: 16.217,66	Valor Total: 1.135,2362	
Item: 350	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Topógrafo - mensalista			
Quantidade: 0,07	Valor Unit.: 9.002,20	Valor Total: 630,154	
Item: 351	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Auxiliar de topografia - mensalista			
Quantidade: 0,07	Valor Unit.: 6.403,11	Valor Total: 448,2177	
Item: 352	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado de pavimentação - mensalista			
Quantidade: 0,07	Valor Unit.: 10.616,80	Valor Total: 743,176	
Item: 353	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado de turma - mensalista			
Quantidade: 0,02	Valor Unit.: 7.129,43	Valor Total: 142,5886	
Item: 354	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Apontador - mensalista			
Quantidade: 0,07	Valor Unit.: 6.152,90	Valor Total: 430,703	
Item: 355	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Técnico de segurança do trabalho - mensalista			
Quantidade: 0,07	Valor Unit.: 9.506,33	Valor Total: 665,4431	
Item: 356	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW			
Quantidade: 3,63	Valor Unit.: 302,50	Valor Total: 1.098,075	
Item: 357	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW			
Quantidade: 1,36	Valor Unit.: 302,50	Valor Total: 411,40	
Item: 358	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,06 m (1 TEU)			
Quantidade: 0,01	Valor Unit.: 90.802,49	Valor Total: 908,0249	
Item: 359	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de ligação			
Quantidade: 402,75	Valor Unit.: 0,51	Valor Total: 205,4025	
Item: 360	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Emulsão asfáltica - RR-1C			
Quantidade: 0,2	Valor Unit.: 3.603,20	Valor Total: 720,64	
Item: 361	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 12,42	
Item: 362	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 61,8	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 48,204	
Item: 363	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais			
Quantidade: 25,72	Valor Unit.: 236,56	Valor Total: 6.084,3232	

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Item: 364	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70			
Quantidade: 1,41	Valor Unit.: 4.735,20	Valor Total: 6.676,632	
Item: 365	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 42,3	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 87,561	
Item: 366	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 435,69	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 339,8382	
Item: 367	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 2.031,02	Valor Unit.: 1,01	Valor Total: 2.051,3302	
Item: 368	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de ligação			
Quantidade: 402,75	Valor Unit.: 0,51	Valor Total: 205,4025	
Item: 369	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Emulsão asfáltica - RR-1C			
Quantidade: 0,2	Valor Unit.: 3.603,20	Valor Total: 720,64	
Item: 370	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 12,42	
Item: 371	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 61,8	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 48,204	
Item: 372	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais			
Quantidade: 30,87	Valor Unit.: 236,56	Valor Total: 7.302,6072	
Item: 373	Unidade: T	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70			
Quantidade: 1,7	Valor Unit.: 4.735,20	Valor Total: 8.049,84	
Item: 374	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 51	Valor Unit.: 2,07	Valor Total: 105,57	
Item: 375	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026			
Quantidade: 525,3	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 409,734	
Item: 376	Unidade: TXKM	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			
Quantidade: 2.437,7	Valor Unit.: 1,01	Valor Total: 2.462,077	
Item: 377	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm			
Quantidade: 29,52	Valor Unit.: 34,59	Valor Total: 1.021,0968	
Item: 378	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Pintura de setas e zebreados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm			
Quantidade: 5,9	Valor Unit.: 53,75	Valor Total: 317,125	
Item: 379	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 595,37	Valor Total: 1.190,74	

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

Item: 380	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 580,91	Valor Total: 1.161,82	
Item: 381	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO			
Quantidade: 805,5	Valor Unit.: 0,03	Valor Total: 24,165	
Item: 382	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 138,49	Valor Total: 138,49	
Item: 383	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 484,72	Valor Total: 484,72	
Item: 384	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 207,73	Valor Total: 207,73	
Item: 385	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 124,62	Valor Total: 124,62	
Item: 386	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025			
Quantidade: 1.463	Valor Unit.: 0,82	Valor Total: 1.199,66	
Item: 387	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Engenheiro supervisor - mensalista			
Quantidade: 0,1	Valor Unit.: 37.458,90	Valor Total: 3.745,89	
Item: 388	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado geral - mensalista			
Quantidade: 0,25	Valor Unit.: 16.217,66	Valor Total: 4.054,415	
Item: 389	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Topógrafo - mensalista			
Quantidade: 0,25	Valor Unit.: 9.002,20	Valor Total: 2.250,55	
Item: 390	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Auxiliar de topografia - mensalista			
Quantidade: 0,25	Valor Unit.: 6.403,11	Valor Total: 1.600,7775	
Item: 391	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado de pavimentação - mensalista			
Quantidade: 0,25	Valor Unit.: 10.616,80	Valor Total: 2.654,20	
Item: 392	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Encarregado de turma - mensalista			
Quantidade: 0,1	Valor Unit.: 7.129,43	Valor Total: 712,943	
Item: 393	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Apontador - mensalista			
Quantidade: 0,25	Valor Unit.: 6.152,90	Valor Total: 1.538,225	
Item: 394	Unidade: MÊS	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Técnico de segurança do trabalho - mensalista			
Quantidade: 0,25	Valor Unit.: 9.506,33	Valor Total: 2.376,5825	
Item: 395	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW			
Quantidade: 13,2	Valor Unit.: 302,50	Valor Total: 3.993,00	
Item: 396	Unidade: H	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 120 kW			
Quantidade: 4,96	Valor Unit.: 302,50	Valor Total: 1.500,40	

**MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS**

Item: 397	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Estrutura modular com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,06 m (1 TEU)			
Quantidade: 0,04	Valor Unit.: 90.802,49	Valor Total: 3.632,0996	
Item: 398	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação			
Quantidade: 850	Valor Unit.: 103,55	Valor Total: 88.017,50	
Item: 399	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação			
Quantidade: 850	Valor Unit.: 52,09	Valor Total: 44.276,50	
Item: 400	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 595,37	Valor Total: 20.837,95	
Item: 401	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 580,91	Valor Total: 20.331,85	
Item: 402	Unidade: M	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020			
Quantidade: 106	Valor Unit.: 82,38	Valor Total: 8.732,28	
Item: 403	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024			
Quantidade: 1.463	Valor Unit.: 0,87	Valor Total: 1.272,81	
Item: 404	Unidade: M³	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019			
Quantidade: 0,09	Valor Unit.: 860,92	Valor Total: 77,4828	
Item: 405	Unidade: KG	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III			
Quantidade: 269,25	Valor Unit.: 2,94	Valor Total: 791,595	
Item: 406	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021			
Quantidade: 107,02	Valor Unit.: 16,73	Valor Total: 1.790,4446	
Item: 407	Unidade: M²	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021			
Quantidade: 1.980	Valor Unit.: 37,13	Valor Total: 73.517,40	
Item: 408	Unidade: KG	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PIGMENTO DE ÓXIDO DE FERRO VERMELHO PARA COLORIR O CONCRETO DA CALÇADA			
Quantidade: 658	Valor Unit.: 30,84	Valor Total: 20.292,72	
Item: 409	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: MUROFLOR PARA CANTEIRO EM FRENTE AO "POSTO CACO" - H: 50 CM (02 BLOCOS DE 25 CM) - FRETE INCLUS			
Quantidade: 289	Valor Unit.: 80,07	Valor Total: 23.140,23	
Item: 410	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: POSTE COM LUMINÁRIA SOLAR H= 4,00			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 1.727,32	Valor Total: 69.092,80	
Item: 411	Unidade: UN	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: POSTE COM LUMINÁRIA SOLAR COM BRAÇO H = 5,00			
Quantidade: 66	Valor Unit.: 1.554,58	Valor Total: 102.602,28	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO	821	61.381.943/0001-04	7.343.866,962	7.343.866,962		Não
2 MATT CONSTRUTORA LTDA	716	00.220.982/0001-27	7.344.034,0455	7.344.034,0455	0,00	Não

MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI
SALTO DO JACUÍ-RS

3	CARPENEDO & CIA LTDA	231	95.818.399/0001-29	12.330.143,6551	12.330.143,6551	67,89	Não
DESCCLASSIFICADOS							
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME	
INABILITADOS							
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME	

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: DOUGLAS GOMES MACIEL

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO AMERICO MARQUES DE LIMA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO ADÃO PERCÍLIO LUIZ DA ROCHA